



- POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!
- (A) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ, VČ. NADSVĚTLÍKU A PLETIVA VÝDECHU KLIMA JEDNOTKY
  - (B) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ZDOUJENÝCH OKEN, VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU
  - (C) DEMONTÁŽ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ
  - (D) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH ZDOUJENÝCH OKEN VČ. VNITŘNÍHO PARAPETU
  - (E) DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU
  - (F) ODBORNÁ DEMONTÁŽ VENKOVNÍ KLIMA JEDNOTKY A JEJÍ USKLADNĚNÍ. JEDNOTKA BUDE ZPĚTNĚ POUŽITA

- POZNÁMKY:
- VZHLÉDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚROVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
  - STAVBA BUDE REALIZOVÁNA ZA PROVOZU OBJEKTU
  - DODAVATEL VYPRACUJE VLASTNÍ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A PŘEDLOŽÍ GP A TDI K ODSOUHLASENÍ.
  - BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JEN S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM DLE STATICKÉ ČÁSTI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.
  - DÉLKOVÉ KÓTY UVEDENY V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ V METRECH
  - TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI.
  - KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

<div><div>Sibre</div><div>s.r.o.</div></div>			název a místo stavby:	
			VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ V NEBYTOVÝCH JEDNOTKÁCH	
			Koulova 1606/2, 160 00 Praha 6 - Dejvice	
generální projektant a autoři:			investor:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.
Ing. Radek Krýza			část:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
			zodp. p:	Ing. Radek Krýza
			výkres:	POHLED Z ULICE KOULOVA - BOURACÍ PRÁCE
			stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
6/2018	1:100		KOU_DPS_D.1.1_301B_00	