



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE SE STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

- (A)

DEMONTÁŽ ŠPALETOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU
- (B)

DEMONTÁŽ ŠPALETOVÝCH OKEN, VČETNĚ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ
- (C)

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ
- (D)

DEMONTÁŽ OKENNÍ ROLETY A JEJÍ USKLADNĚNÍ, ROLETY BUDOU REPASOVÁNY
- (E)

DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- (F)

DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO PLASTOVÉHO PARAPETU
- (G)

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH OKEN A VÝKLADCŮ
- (H)

VYBOURAT PARAPETNÍ ZDIVO

POZNÁMKY:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JEN S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM DLE STATICKÉ ČÁSTI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, DETAILS A VÝKAZ VÝMĚR
- V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ NUTNO OSADIT ATESTOVANÉ VÝROBKY
- STANDARDY UVEDENÉ PROJEKTANTEM JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ MINIMÁLNÍ
- TATO DOKUMENTACE NENAHRÁZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.
- KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

<div><div></div><div>Sibre s.r.o.</div></div>			název a místo stavby: VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA FASÁDĚ OBJEKTU MŠ TYCHONOVA, Tychonova 265/8, 160 00 Praha 6 - Hradčany	
generální projektant a autoři:		investor:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.	
Ing. Radek Krýza		část:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		zodp. p:	Ing. Radek Krýza	
		výkres:	POHLED ZÁPADNÍ - BOURACÍ PRÁCE	
		stupeň:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
9/2017	1:100		TYCH_DPS_D.1.1_301B_00	