


INVESTOR: Městská část Praha 6 Čs. Armády 601/23, 160 52 Praha 6				PROJEKTANT:	
PROJEKTANT ČÁSTI		VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	
MICHAELA MUSILOVÁ		MICHAELA MUSILOVÁ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	
					
AKCE				SPORTOVNÍ PROJEKTY	
VÝMĚNA SPORTOVNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ ZŠ T.G. Masaryka – Praha 6				SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8	
				IČO: 27 06 06 59	
				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘITKO	
				DATUM	03/2022
OBSAH PŘÍLOHY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY
TABULKA PSV					D5
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

číslo	popis	celkem
<b>X01</b>	Renovace dřevěných krytů otopných těles	4 ks
	kryty budou zbaveny zbytků stávajícího lakování a následně hladce obroušeny, bude aplikován systém vrchního lakování zdravotně nezávadného bezbarvého laku. Lak bude aplikován dle technického listu konkrétního výrobce, včetně broušení jednotlivých mezivrstev. Lak bude proveden minimálně ve třech vrstvách	
	Bude provedena kontrola kotvicích prvků, případné nevyhovující prvky budou nahrazeny novými. Po dokončení nové podlahy bude provedena zpětná montáž.	
<b>X02</b>	Renovace dřevěných žebřin	10 ks
	žebřiny budou zbaveny zbytků stávajícího lakování a následně hladce obroušeny, bude aplikován systém vrchního lakování zdravotně nezávadného bezbarvého laku. Lak bude aplikován dle technického listu konkrétního výrobce, včetně broušení jednotlivých mezivrstev. Lak bude proveden minimálně ve třech vrstvách.	
	Bude provedena kontrola kotvicích prvků, případné nevyhovující prvky budou nahrazeny novými. Po dokončení nové podlahy bude provedena zpětná montáž.	
<b>X03</b>	Renovonavá podlahová pro šplh	4 ks
	Provede se jejich demontáž, dále budou ocelové části opískovány a nově nalakovány komaxitovým lakem. Barevný odstín bude vybrán na stavbě ze vzorníku RAL v souladu s barvou okolní nové sportovní podlahy.	
	Bude provedena kontrola kotvicích prvků, případné nevyhovující prvky budou nahrazeny novými. Po dokončení nové podlahy bude provedena zpětná montáž.	
<b>X04</b>	Renovonavá podlahová kotva pro hrazdu	2 ks
	Provede se jejich demontáž, dále budou ocelové části opískovány a nově nalakovány komaxitovým lakem. Barevný odstín bude vybrán na stavbě ze vzorníku RAL v souladu s barvou okolní nové sportovní podlahy. Navaření nově navržené manžety.	
	Bude provedena kontrola kotvicích prvků, případné nevyhovující prvky budou nahrazeny novými. Po dokončení nové podlahy bude provedena zpětná montáž.	
<b>X05</b>	Renovace stávajících víček na pouzdra pro sloupky na tenis	2ks
	doplňeny o manžetu pro navlečení do pouzdra, hloubka 100 mm	
	Provede se jejich demontáž, dále budou ocelové části opískovány a nově nalakovány komaxitovým lakem. Barevný odstín bude vybrán na stavbě ze vzorníku RAL v souladu s barvou okolní nové sportovní podlahy. Navaření nově navržené manžety.	
	Bude provedena kontrola kotvicích prvků, případné nevyhovující prvky budou nahrazeny novými. Po dokončení nové podlahy bude proveda zpětná montáž.	
	rozměr: 3,0x2,1m, profil 60x60mm	
<b>X06</b>	Renovace stávajících víček na pouzdra pro sloupky na volejbal	2 ks
	doplňeny o manžetu pro navlečení do pouzdra, hloubka 100 mm	
	Provede se jejich demontáž, dále budou ocelové části opískovány a nově nalakovány komaxitovým lakem. Barevný odstín bude vybrán na stavbě ze vzorníku RAL v souladu s barvou okolní nové sportovní podlahy.	
	Bude provedena kontrola kotvicích prvků, případné nevyhovující prvky budou nahrazeny novými. Po dokončení nové podlahy bude provedena zpětná montáž.	
<b>X07</b>	Nová dveřní lišta	6 ks
	podlahová lišta tvaru T celoplošně lepená k podkladu	
	šířka: 25 mm	
	délky: 3x 1230 mm	
	1x 2000 mm	
	2x 1000 mm	
<b>X08</b>	Nová ochrana rohů u dveřního otvoru	2 ks
	materál: nerezový broušený plech tl. 1mm	
	rozměry: úhelník o velikosti 50x50mm, se zaoblenou hranou, výška úhelníku je dána rozměrem mezi obvodovým páskem nové sportovní podlahy a horní hranou výklenku dveří (cca 2m)	
	úhelník bude celoplošně nalepen stavebním lepidlem a zároveň přišroubován do zdi s roztečí kotvení max. 400mm.	

poznámka: odstranění nátěrů a nové nátěry jsou v rozpočtu řešeny samostatně