UMĚLÝ TRÁVNÍK tl. 15 mm SE VSYPEM KŘEMIČ. PÍSKU

ZÁMKOVÁ DLAŽBA BETONOVÁ PRO PĚŠÍ tl. 60 mm

NOVÉ SCHODY Z BETON. OBRUBNÍKŮ S JEDNOSTRANNÝM ZÁBRADLÍM

689/1

688/1

688/11

herní prvek

umělá tráva

odvodň.mřížka

z.dl.

zdmk.dl.

dl.kostky

JILKOVA

POD MARJÁNKOU

živice

bet.patka

bet.

štěrk

posuvná vrata

vrch stropu skruží

nový obrubník

VPUSŤ

GAJGR

1 STUPEŇ 30/15
bet. obrubník 100/250/1000
2,50
VSTUP
0,50

ODKOP DO ÚROVNĚ - 1 m
A PROVEDENÍ HYDROIZOLACE
5,00

POHLED NA OPLOCENÍ
2 x 2,53
5,06
1,00
1,60

8 st. 60/15
4,20

18,00
7,00
8,00
2,50

746050
1042825

UBIQUIST s.r.o.

IČ: 264 263 58
Karlštejn 155 / 267 18
tel. 222 560 353
ubiquist@ubiquist.cz

Razítko:

Vypracoval: **Ing. David Rufer**

Projektant specialista: **Pavel Křtěn**

Stavba: **ZŠ POD MARJÁNKOU - PRAHA 6**
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU
AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ PD
S0 3 - DOPADOVÁ PLOCHA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Příloha: **SITUAČNÍ,VÝŠKOVÝ A VYTYČOVACÍ PLÁN**

Investor: **Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6**

Stupeň PD: **DPS** — paré

A4: **2**

Měřítko: **1:250**

Datum: **III/2019** — v. č. **F2**