



± 0,000 = 325,370 m.n.m.
III. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE PODZEM. SÍTÍ K VYTÝČENÍ POLOHY SÍTÍ A ZEMLNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEM. VEDENÍ PROVADET ZA DOZORU TECHTO SPRÁVCŮ



	název a místo stavby: MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy Libocká 148, 161 00 Praha 6	
	generální projektant:	investor: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
	Ing. Radek Krýza	část: D.1.4. a - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
		zodp. p.: Ing. DANIEL FLORIÁN
		výkres: SCHEMA KANALIZACE
		stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
datum: 03/2022	měřítka: -	paré: číslo výkresu: LIB_DPS_D.1.4.a_08

LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs A PVC
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%