

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ


PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT
DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

- (A) DEMONTÁŽ JEDNODUCHÝCH OKEN Z EUROPROFILŮ
- (B) DEMONTÁŽ SESTAVY VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- (C) DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ Z AL. PLECHU
- (D) DEMONTÁŽ OCELOVÉ MŘÍŽE, USKLADNĚNÍ BUDE ZPĚTNĚ POUŽITA
- (E) DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH PARAPETŮ Z LAMINA
- (F) DEMONTÁŽ FASÁDY OKEN Z CEMBRIT DESEK TL. 8MM, NEPOŠKOZENÉ DESKY BUDOU ZPĚTNĚ POUŽITY
- (G) DEMONTÁŽ FASÁDY Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 22MM
- (H) VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU V ROZSAHU OSTĚNÍ OKNA (PŘEDPOKLAD PROJEKTU)
- (I) VYBOURAT KERAMICKOU DLAŽBU V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU PŘEDPOKLAD PROJEKTU JEDNA ŘADA DLAŽBY PŘILÉHAJÍCÍ K VÝPLNI
- (J) DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU PRO VÝMĚNU OKNA PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM
- (K) DEMONTÁŽ VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNY
- (L) ODSTRANIT OMÍTKU V ROZSAHU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN / DVEŘÍ
- (M) DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH ŽALUZII LÁTKOVÝCH - BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI

- (N) DEMONTÁŽ SVODU VČETNĚ ČÁSTI POTRUBÍ V ZEMI / PO OSAZENÍ VÝPLNĚ BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁN A NAPOJEN A LAPAČ SPLAVENIN
- (O) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU A USKLADNĚNÍ, BUDE ZPĚTNĚ POUŽIT
- (P) DEMONTÁŽ ZÁMKOVÉ DLAŽBY OD DVEŘÍ PO LINIOVÝ ŽLAB, CCA 400MM
- (Q) ODSTRANĚNÍ ČÁSTI KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VNĚJŠÍM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ
- (R) DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY Z AL. PLECHU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- FASÁDNÍ OBKLAD Z PRKEN TL. 22MM
- FASÁDNÍ OBKLAD Z DESEK CEMBRIT TL. 8MM
- SILIKONOVÁ OMÍTKA - STRUKTURA ŠKRÁBANÁ
- SOKLOVÁ OMÍTKA - STRUKTURA ŠKRÁBANÁ



název a místo stavby:		
Výměna oken MŠ Bělohorská na severní a západní fasádě Bělohorská 174, Praha 6 - Břevnov		
generální projektant a autoři:	investor:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.
Ing. Radek Krýza	část:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
	zodp. p:	Ing. Radek Krýza
	výkres:	POHLED ULIČNÍ, ČÁST 2 - BOURACÍ PRÁCE
	stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
datum:	měřítko:	paré:
02/2023	1:50	
číslo výkresu:		
BEL_DPS_D.1.1_302B_00		