


POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT
DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

- (A) DEMONTÁŽ JEDNODUCHÝCH OKEN Z EUROPROFILŮ
- (B) DEMONTÁŽ SESTAVY VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- (C) DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ Z AL. PLECHU
- (D) DEMONTÁŽ OCELOVÉ MŘÍŽE, USKLADNĚNÍ BUDE ZPĚTNĚ POUŽITA
- (E) DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH PARAPETŮ Z LAMINA
- (F) DEMONTÁŽ FASÁDY OKEN Z CEMBRIT DESEK TL. 8MM, NEPOŠKOZENÉ DESKY
BUDOU ZPĚTNĚ POUŽITY
- (G) DEMONTÁŽ FASÁDY Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 22MM
- (H) VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU V ROZSAHU OSTĚNÍ OKNA
(PŘEDPOKLAD PROJEKTU)
- (I) VYBOURAT KERAMICKOU DLAŽBU V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU
PŘEDPOKLAD PROJEKTU JEDNA ŘADA DLAŽBY PŘILÉHAJÍCÍ K VÝPLNI
- (J) DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU PRO VÝMĚNU OKNA
PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM
- (K) DEMONTÁŽ VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNY
- (L) ODSTRANIT OMÍTKU V ROZSAHU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN / DVEŘÍ
- (M) DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH ŽALUZÍÍ LÁTKOVÝCH - BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI

- (N) DEMONTÁŽ SVODU VČETNĚ ČÁSTI POTRUBÍ V ZEMI / PO OSAZENÍ VÝPLNĚ
BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁN A NAPOJEN A LAPAČ SPLAVENIN
- (O) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU A USKLADNĚNÍ, BUDE ZPĚTNĚ POUŽIT
- (P) DEMONTÁŽ ZÁMKOVÉ DLAŽBY OD DVEŘÍ PO LINIOVÝ ŽLAB, CCA 400MM
- (Q) ODSTRANĚNÍ ČÁSTI KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VNĚJŠÍM
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ
- (R) DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY Z AL. PLECHU



<div><div></div><div>Sibre s.r.o.</div></div>			Výměna oken MŠ Bělohorská na severní a západní fasádě Bělohorská 174, Praha 6 - Břevnov	
generální projektant a autoři:		investor:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.	
Ing. Radek Krýza		část:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		zodp. p:	Ing. Radek Krýza	
		výkres:	POHLED ULIČNÍ, ČÁST 3 - BOURACÍ PRÁCE	
		stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
02/2023	1:50		BEL_DPS_D.1.1_303B_00	