

| | | | | |
|--|----------|-------|--|---|
|  | | | název a místo stavby: Výměna oken MŠ Bělohorská na severní a západní fasádě Bělohorská 174, Praha 6 - Břevnov | |
| generální projektant a autoři: | | | investor: | Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s. |
| Ing. Radek Krýza | | | část: | D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| | | | zodp. p: | Ing. Radek Krýza |
| | | | výkres: | TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |
| | | | stupeň: | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |
| datum: | měřítko: | paré: | číslo výkresu: BEL_DPS_D.1.1_602_00 | |
| 02/2023 | | | | |

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘED DEMONTÁŽÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE POTŘEBA ZAJISTIT ODBORNOU DEMONTÁŽ VŠECH PROSTUPUJÍCÍCH INSTALACÍ (KABELY STA, EKVITERMNÍ ČIDLA APOD.) PO MONTÁŽI VÝROBKŮ BUDOU INSTALACE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY.
- PŘED ZPRACOVÁNÍM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKU DO VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
- PŘESNÉ ROZMĚRY DVEŘÍ BUDOU STANOVENY DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED ODSOUHLASENÍM VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY GP, INVESTOREM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY A NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ PRVKY ZAJIŠŤUJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKČNOST VÝROBKU
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

