

Objednavatel: SNEO Praha

Zpracovatel : ALFAGLASS s.r.o.

Věc : Zjištění možností výměn skleněných výkladců za izolační skla z důvodu úspory energie

Místo : Skleněný palác, Náměstí Svobody 1, Praha 6

Firma ALFAGLASS s.r.o. za účasti pověřené osoby za fa Sneo Praha provedla demontáž nerezových obkladů za účelem kontroly proveditelnosti zasklení izolačními skly a statického zatížení původních rámců.

Stanovisko :

- Staticky původní železné jacklové rámy vyhovují a jejich úprava je minimální pro použití izolačního skla
- Původní čelní nerezové obklady budou zachovány a zasklení bude směrem do interiéru výkladců
- Vnitřní nerezové obklady budou nové ale ve stejném duchu jako původní
- Použité zasklení bude zároveň bezpečnostní a zároveň izolační z důvodu úspory energie
- Skla ve velkých výkladcích bude VSG 44.2 / 14 nerez / 8 mm planibel TOP Ug = 1,1
- Skla v bočních výkladcích bude VSG 33.2 / 12 nerez / 6 mm planibel TOP Ug = 1,1
- Barevnost skel a jejich reflexe zůstanou bezezměny
- V izolačních sklech bude použit vnitřní nerezový distanční rámeček aby opticky splynul s nerezovým obkladem
- Dveře s nadsvětlíkem zůstávají bezezměny (nelze upravit pro použití izo skla)
- Pro demontáž předních nerezových obkladů nutno sundat nerezové držáky výsuvných markýz (demontáže táhel provede naše firma ale je nutná přípomoc firmy která žaluzie dodávala jak z důvodu výměny již poškozených částí a jejich pravidelné údržby tak i k obnově provozuschopnosti
- Odhadovaná doba oprav je cca 30 – 45 dní přičemž by demontáže a montáže probíhali postupně aby nedošlo k tomu aby objekt zůstal nezabezpečen přes noc.

Za fa ALFAGLASS

KOHOUT Jaroslav

V Praze 20.4.2017