

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/5/2023

„Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě náměstí Svobody 728/1“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsdou představenstva

Mgr. Ing. Janem Kuchaříkem, členem představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

Identifikátor datové schránky: qxretht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/5/2023 ze dne 13. 07. 2023, jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě náměstí Svobody 728/1“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 09. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl optimalizaci provozu budovy (podrobně viz změnové listy v příloze).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech:

č. 2 až č. 28,

jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy. Práce a dodávky dle tohoto Dodatku budou realizovány v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů zhotovitele, které jsou součástí změnových listů č. 2 až č. 28.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	14.503.290,40 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č.1 bez DPH:	570.616,94 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 2 až č. 28 bez DPH:	- 1.168.793,85 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH:	13.905.113,49 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1135/23 ze dne 04. 12. 2023 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnové listy č. 2 až č. 28.

V Praze dne

V Praze dne



za zhotovitele

Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

za objednatele

Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.



za objednatele

Mgr. Ing. Jan Kuchařík

člen představenstva SNEO, a.s.

Změnový list č. 2

Předmět ZL: Podpěry stropů v 1.PP

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě skutečnosti a zaměření jsou dopočteny podpěry stropů z ocelových nosníků v místech řezání podlahových konvektorů.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, bude promítnuto v dílenské dokumentaci dodavatele skel

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+38.951,50
Méněpráce	-0
Celkem	+38.951,50

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 28.8.2023 Po

Schválil za TDS

Dne 28.8.23 Po

Schválil za GP

Dne 28.8.23 Po

Schválil za objednatele

Dne 28.8.23 Po

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 02 - Podpěry stropů v 1.PP

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 38 951,50

D X ODPOČTY 0,00
D Y PŘÍPOČTY 0,00

D	767	Konstrukce zámečnické						
1	K	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	90,45930		SoD	
	vv		"odečet dle výkazu - podpěrná kce stropní desky_I 100" - 11*8,34		-91,74000			
	vv		"odečet dle výkazu - podpěrná kce stropní desky_P 5" - (0,15*0,15*36)*39,25		-31,79250			
	vv		"skutečnost - podpěrná kce stropní desky_I 100" (1,381+1,35+1,121+1,19+1,407+1,416+1,423+1,494+1,484+1,52+1,532+1,624+1,406+1,25+1,495+1,177)*8,34		185,73180			
	vv		"skutečnost - podpěrná kce stropní desky_P 5" (0,15*0,15*32)*39,25		28,26000			
	vv		Součet		90,45930			
2	K	13380515R	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,10339		SoD	
	vv		"odečet dle výkazu" -11*8,34/1000*1,10		-0,10091			
	vv		"skutečnost" (1,381+1,35+1,121+1,19+1,407+1,416+1,423+1,494+1,484+1,52+1,532+1,624+1,406+1,25+1,495+1,177)*8,34/1000*1,10		0,20430			
	vv		Součet		0,10339			
3	K	13611218R	Plech hladký jakost S235 5x1000x2000 mm	t	-0,00194		SoD	
	vv		"podpěrná kce stropní desky_P 5" - (0,15*0,15*34)*39,25/1000*1,10		-0,03303			
	vv		"SKUTEČNOST - podpěrná kce stropní desky_P 5" (0,15*0,15*32)*39,25/1000*1,1		0,03109			
	vv		Součet		-0,00194			
4	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	248,64320		SoD	
D	783	Nátěry						
5	K	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1 x antikoroz. email 1 x, ředidlo	m2	4,32800		SoD	
6	K	783903811R00	Odmaštění zámečnických kcl před nátěrem odmašťovačem ředitelný vodou	m2	4,32800		SoD	
	vv		"odečet dle výkazu - podpěrná kce stropní desky_I 100" - 11*0,4		-4,40000			
	vv		"odečet dle výkazu - podpěrná kce stropní desky_P 5" - (0,15*0,15*36)*2		-1,62000			
	vv		"skutečnost - podpěrná kce stropní desky_I 100" (1,381+1,35+1,121+1,19+1,407+1,416+1,423+1,494+1,484+1,52+1,532+1,624+1,406+1,25+1,495+1,177)*0,4		8,90800			
	vv		"skutečnost - podpěrná kce stropní desky_P 5" (0,15*0,15*32)*2		1,44000			
	vv		Součet		4,32800			
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						
7	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	16,00000		CS ÚRS 2023 02	
	vv		"aktivace nosníků ke stropní konstrukci pomocí chem.kotev - celkem 2 lidí 8 hod" 2*8		16,00000			
8	M	54879089	kotva chemická do betonu a těžké kotvení	kus	4,00000		CS ÚRS 2023 02	
	vv		"aktivace nosníků ke stropní konstrukci pomocí chem.kotev" 4		4,00000			

Změnový list č. 3

Předmět ZL: Změna plochy fólií

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Z důvodu vysokého nebezpečí poškození stávajících skel nadpraží při demontáži resp. zpětné montáži bylo rozhodnuto o jejich ponechání ve stávajícím stavu. V této souvislosti došlo k redukci provedení plochy fólií, které by nebylo možné na toto zasklení realizovat. Tepelně izolační fólie budou realizována jen na neměněné skla - dveře, nadsvětlíky, hlavní vstup O10. Bezpečnostní fólie na demontované skleněné podhledy ve vstupech (černé sklo).

Vzorek tepelně izolační fólie Prestige 90 odsouhlasen památkáři. Bude lepena z interiérové strany. Bezpečnostní fólie SH14.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, bude promítnuto v dílenské dokumentaci dodavatele skel

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+0
Méněpráce	-1.051.504,98
Celkem	-1.051.504,98

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 5.9.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 5.9.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 5.9.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 5.9.23 Podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 03 - Změna plochy fólií

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 051 504,98

D X ODPOČTY -1 051 504,98

D	787.	Zasklívání						
1	K	787793313R00	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné reklamní	m2	-188,22105			SoD
	vv		"dle výkazu - vrchní opálová skla" -100,59441		-100,59441			
	vv		"dle výkazu - výkladce frontální pohled_cca 50% max" - 175,25327*0,50		-87,62664			
	vv		Součet		-188,22105			
2	K	787793311RT1	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo tepelně-izolační	m2	-101,09605			SoD
	vv		"dle výkazu" -153,51045		-153,51045			
	vv		Mezisoučet		-153,51045			
	vv		skutečnost					
	vv		"O01" 0,69*1,84		1,26960			
	vv		"O02" 0,69*1,81		1,24890			
	vv		"O03" 0,68*1,8		1,22400			
	vv		"O04" 0,69*1,9		1,31100			
	vv		"O05" 0,68*1,91		1,29880			
	vv		"O05" 0,68*1,91		1,29880			
	vv		"O07" 0,68*1,87		1,27160			
	vv		"O07" 0,85*0,22		0,18700			
	vv		"O08" 0,68*1,86		1,26480			
	vv		"O08" 0,86*0,22		0,18920			
	vv		"O09" 0,75*1,89		1,41750			
	vv		"O09" 0,9*1,01		0,90900			
	vv		"O10" 0,94*1,96		1,84240			
	vv		"O10" 0,87*1,89		1,64430			
	vv		"O10" 0,93*1,96		1,82280			
	vv		"O10" 3,01*1,01		3,04010			
	vv		"O10" 3,12*1,97		6,14640			
	vv		"O10" 3,12*1,01		3,15120			
	vv		"O10" 0,95*1,97		1,87150			
	vv		"O10" 0,87*1,89		1,64430			
	vv		"O10" 0,95*1,96		1,86200			
	vv		"O10" 3,02*1,01		3,05020			
	vv		"O11" 0,74*1,88		1,39120			
	vv		"O11" 0,88*1,01		0,88880			
	vv		"O12" 0,68*1,89		1,28520			
	vv		"O12" 0,68*1,89		1,28520			
	vv		"O12" 1,7*0,4		0,68000			
	vv		"O13" 0,68*1,87		1,27160			
	vv		"O13" 0,85*0,4		0,34000			
	vv		"O14" 0,68*1,9		1,29200			
	vv		"O14" 0,85*0,33		0,28050			
	vv		"O16" 0,68*1,89		1,28520			
	vv		"O16" 0,85*0,37		0,31450			
	vv		"O17" 0,68*1,88		1,27840			
	vv		"O17" 0,85*0,34		0,28900			
	vv		"O18" 0,68*1,88		1,27840			
	vv		"O18" 0,85*0,34		0,28900			
	vv		Mezisoučet		52,41440			
	vv		Součet		-101,09605			
3	K	787793311R00	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	-122,69939			SoD
	vv		"dle výkazu" -134,26689		-134,26689			
	vv		Mezisoučet		-134,26689			
	vv		skutečnost					
	vv		"O01-podhled" 0,84*0,93		0,78120			
	vv		"O02-podhled" 0,83*0,94		0,78020			
	vv		"O03-podhled" 0,84*0,93		0,78120			
	vv		"O04-podhled" 0,83*0,93		0,77190			
	vv		"O05-podhled" 0,83*1,77		1,46910			
	vv		"O07-podhled" 0,84*0,93		0,78120			
	vv		"O08-podhled" 0,84*0,93		0,78120			
	vv		"O12-podhled" 0,84*1,77		1,48680			
	vv		"O13-podhled" 0,84*0,93		0,78120			
	vv		"O14-podhled" 0,85*0,92		0,78200			
	vv		"O16-podhled" 0,85*0,93		0,79050			
	vv		"O17-podhled" 0,85*0,93		0,79050			
	vv		"O18-podhled" 0,85*0,93		0,79050			
	vv		Mezisoučet		11,56750			
	vv		Součet		-122,69939			
4	K	63479036R	Fólie na sklo reklamní	m2	-193,86768			SoD
	vv		"dle výkazu" -193,86768		-193,86768			
5	K	63479030R	Fólie na sklo tepelně-izolační	m2	-86,99576			SoD
	vv		"dle výkazu" -158,11576		-158,11576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skutečnost dle dodavatele-šíře fólie 153 cm" 71,12		71,12000			
	VV		Součet		-86,99576			
6	K	63479035R	Fólie na sklo bezpečnostní, ochranná, čirá 89%	m2	-118,39490			SoD
	VV		"dle výkazu" -138,29490		-138,29490			
	VV		"skutečnost dle dodavatele-šíře fólie 153 cm" 19,90		19,90000			
	VV		Součet		-118,39490			
7	K	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	-10 308,87240			SoD
D	Y		PŘÍPOČTY					

Změnový list č. 4

Předmět ZL: Kastlíky nad výkladci - obřadní síň

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti a upřesnění projektanta došlo k úpravě detailu zateplení kastlíku nad výkladci, doplnění chybějícího tepel. izolantu na žlb konstrukci stropu 1.NP (byty) a demontáží a zpětné montáží SDK podhledu z důvodu přístupu k markýzám. Tento ZL pro přehlednost odečítá veškerou izolaci a SDK kce pro celou stavbu a přičítá skutečnost pouze v obřadní síni. Tento ZL neřeší malby. Ostatní nájemní prostory budou řešeny dalším ZL.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, bude promítnuto v dílenské dokumentaci dodavatele skel

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+243.535,81
Méněpráce	-196.636,60
Celkem	+46.899,21

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (3 strany A4)
2. Detail provedení (1xA4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 5.9.2023 Po

Schválil za TDS

Dne 5.9.2023 Po

Schválil za GP

Dne 5.9.2023 Po

Schválil za objednatele

Dne 5.9.23 Po

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 04 - Kastlíky nad výkladci - obřadní síň
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 46 899,21


D X ODPOČTY -196 636,60

D	713.	Izolace tepelné						
1	K	71311111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	-93,01500			SoD
2	M	63151377.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x160 mm	m2	-97,66575			SoD
3	K	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	-72,34500			SoD
4	M	63151377.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x160 mm	m2	-75,96225			SoD
5	K	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	-93,01500			SoD
6	M	63151400.AR	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 40 mm	m2	-97,66575			SoD
7	K	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	-72,45000			SoD
8	M	63151400.AR	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 40 mm	m2	-75,96225			SoD
9	K	713291131R00	Izol. chlad. stropů vrchem parotěsná fólie	m2	-93,01500			SoD
10	M	28323501R	Fólie parobrzdná vnitřní vyztužená 150g/m2 PE	m2	-97,66575			SoD
11	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-1 422,39320			SoD
D	762	Konstrukce tesařské						
12	K	762441112RT4	Montáž obložení stropů nebo podhledů,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	-13,83747			SoD
13	K	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	-13,83700			SoD
14	K	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-97,00010			SoD
D	7631.	Konstrukce sádkokartonové						
15	K	775599130R00	Celoplošné tmelení	m2	-64,64800			SoD
16	K	974054721R00	Vyspravení otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2	kus	-20,00000			SoD
17	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	-273,50310			SoD

D	Y	PŘÍPOČTY						
D	713	Izolace tepelné						
18	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	33,62778			CS ÚRS 2023 02
	W		"O11" 0,8*5,5		4,40000			
	W		"O12" 0,8*3,9		3,12000			
	W		"O13" 0,8*4,2		3,36000			
	W		"O14" 0,8*3,4		2,72000			
	W		"O15" 0,8*5,3		4,24000			
	W		"O16" 0,8*3,8		3,04000			
	W		"O17" 0,8*3,6		2,88000			
	W		"O18" 0,8*3,7		2,96000			
	W		vodorovně skla					
	W		"O11DP" 1,881*0,977		1,83774			
	W		"O12DP" 1,031*0,977		1,00729			
	W		"O14DP" 1,031*0,977		1,00729			
	W		"O16DP" 1,034*0,985		1,01849			
	W		"O17DP" 1,034*0,985		1,01849			
	W		"O18DP" 1,034*0,985		1,01849			
	W		Součet		33,62778			
19	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	49,29000			CS ÚRS 2023 02
	W		"O11" 0,75*5,5+0,5*(3,2+1,3)		6,37500			
	W		"O12" 0,75*5,7+0,5*4,3		6,42500			
	W		"O13" 0,75*5,2+0,5*3,3		5,55000			
	W		"O14" 1,3*4,4		5,72000			
	W		"O15" 1,3*5,3		6,89000			
	W		"O16" 1,3*4,8		6,24000			
	W		"O17" 1,3*4,6		5,98000			
	W		"O18" 1,3*4,7		6,11000			
	W		Součet		49,29000			
20	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	36,18000			CS ÚRS 2023 02
	W		"O11" 0,9*5,5		4,95000			
	W		"O12" 0,9*5,7		5,13000			
	W		"O13" 0,9*5,2		4,68000			
	W		"O14" 0,9*4,4		3,96000			
	W		"O15" 0,9*5,3		4,77000			
	W		"O16" 0,9*4,8		4,32000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W					
			W					
			W					
			"O17" 0,9*4,6		4,14000			
			"O18" 0,9*4,7		4,23000			
			Součet		36,18000			
21	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	49,29000			CS ÚRS 2023 02
			W					
			"O11" 0,75*5,5+0,5*(3,2+1,3)		6,37500			
			"O12" 0,75*5,7+0,5*4,3		6,42500			
			"O13" 0,75*5,2+0,5*3,3		5,55000			
			"O14" 1,3*4,4		5,72000			
			"O15" 1,3*5,3		6,89000			
			"O16" 1,3*4,8		6,24000			
			"O17" 1,3*4,6		5,98000			
			"O18" 1,3*4,7		6,11000			
			Součet		49,29000			
22	M	63142029	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 160mm	m2	102,56400			CS ÚRS 2023 02
			W					
			(36,18+49,29)*1,2		102,56400			
23	K	713291131R00	Izol. chlad. stropů vrchem parotěsná fólie	m2	82,91778			SoD
			W					
			vodorovně SDK					
			"O11" 0,8*5,5+0,5*(3,2+1,3)		6,65000			
			"O12" 0,8*3,9+0,5*4,3		5,27000			
			"O13" 0,8*4,2+0,5*3,3		5,01000			
			"O14" 0,8*3,4		2,72000			
			"O15" 0,8*5,3		4,24000			
			"O16" 0,8*3,8		3,04000			
			"O17" 0,8*3,6		2,88000			
			"O18" 0,8*3,7		2,96000			
			Mezisoučet		32,77000			
			W					
			vodorovně skla					
			"O11DP" 1,881*0,977		1,83774			
			"O12DP" 1,031*0,977		1,00729			
			"O14DP" 1,031*0,977		1,00729			
			"O16DP" 1,034*0,985		1,01849			
			"O17DP" 1,034*0,985		1,01849			
			"O18DP" 1,034*0,985		1,01849			
			Mezisoučet		6,90778			
			W					
			svisle					
			"O11" 0,75*5,5		4,12500			
			"O12" 0,75*5,7		4,27500			
			"O13" 0,75*5,2		3,90000			
			"O14" 1,3*4,4		5,72000			
			"O15" 1,3*5,3		6,89000			
			"O16" 1,3*4,8		6,24000			
			"O17" 1,3*4,6		5,98000			
			"O18" 1,3*4,7		6,11000			
			Mezisoučet		43,24000			
			Součet		82,91778			
24	M	28323501R	Fólie parobrzdná vnitřní vyztužená 150g/m2 PE	m2	107,79340			SoD
			W					
			82,918*1,3		107,79340			
			Součet		107,79340			
25	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 502,13350			SoD
			D 7631					
			Konstrukce sádkokartonové					
26	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	32,77000			CS ÚRS 2023 02
			W					
			"O11" 0,8*5,5+0,5*(3,2+1,3)		6,65000			
			"O12" 0,8*3,9+0,5*4,3		5,27000			
			"O13" 0,8*4,2+0,5*3,3		5,01000			
			"O14" 0,8*3,4		2,72000			
			"O15" 0,8*5,3		4,24000			
			"O16" 0,8*3,8		3,04000			
			"O17" 0,8*3,6		2,88000			
			"O18" 0,8*3,7		2,96000			
			Součet		32,77000			
27	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	32,77000			CS ÚRS 2023 02
			W					
			"O11" 0,8*5,5+0,5*(3,2+1,3)		6,65000			
			"O12" 0,8*3,9+0,5*4,3		5,27000			
			"O13" 0,8*4,2+0,5*3,3		5,01000			
			"O14" 0,8*3,4		2,72000			
			"O15" 0,8*5,3		4,24000			
			"O16" 0,8*3,8		3,04000			
			"O17" 0,8*3,6		2,88000			
			"O18" 0,8*3,7		2,96000			
			Součet		32,77000			
28	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	32,77000			CS ÚRS 2023 02
29	K	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	32,77000			CS ÚRS 2023 02
30	K	763101854	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	26,00000			CS ÚRS 2023 02
			W					
			"svítidla" 26		26,00000			
31	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	33,62778			CS ÚRS 2023 02
			W					
			"O11" 0,8*5,5		4,40000			
			"O12" 0,8*3,9		3,12000			
			"O13" 0,8*4,2		3,36000			
			"O14" 0,8*3,4		2,72000			
			"O15" 0,8*5,3		4,24000			
			"O16" 0,8*3,8		3,04000			
			"O17" 0,8*3,6		2,88000			
			"O18" 0,8*3,7		2,96000			
			vodorovně skla					
			"O11DP" 1,881*0,977		1,83774			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"O12DP" 1,031*0,977		1,00729			
	WV		"O14DP" 1,031*0,977		1,00729			
	WV		"O16DP" 1,034*0,985		1,01849			
	WV		"O17DP" 1,034*0,985		1,01849			
	WV		"O18DP" 1,034*0,985		1,01849			
	WV		Součet		33,62778			
32	M	63151377.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x160 mm	m2	40,35600			SoD
	WV		33,63*1,2		40,35600			
33	K	7715911R1	Seřiznutí tepelné izolace do klínu	m	30,60000			
	WV		"O11" 5,5		5,50000			
	WV		"O12" 3,9		3,90000			
	WV		"O13" 4,2		4,20000			
	WV		"O14" 3,4		3,40000			
	WV		"O15" 2,5		2,50000			
	WV		"O16" 3,8		3,80000			
	WV		"O17" 3,6		3,60000			
	WV		"O18" 3,7		3,70000			
	WV		Součet		30,60000			
34	K	76311172R	SDK podhled Al úhelník k ochraně rohů	m	30,60000			CS ÚRS
	WV		"O11" 5,5		5,50000			
	WV		"O12" 3,9		3,90000			
	WV		"O13" 4,2		4,20000			
	WV		"O14" 3,4		3,40000			
	WV		"O15" 2,5		2,50000			
	WV		"O16" 3,8		3,80000			
	WV		"O17" 3,6		3,60000			
	WV		"O18" 3,7		3,70000			
	WV		Součet		30,60000			
35	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	664,28790			SoD
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
36	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,73721			SoD
37	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,37210			SoD
	WV		0,73721*10 'Přepočtené koeficientem množství		7,37210			
38	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,73721			SoD
39	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,73721			SoD
40	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,00699			SoD
	WV		0,73721*19 'Přepočtené koeficientem množství		14,00699			
41	M	997013812	poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádky zatříděného kódem 17 08 02	t	0,59621			
42	M	997013814	poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 17 06 04	t	0,14100			



Změnový list č. 5

Předmět ZL: Nová svítidla - obřadní síň

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti budou dodány nová svítidla do prostoru obřadní síně, a to z důvodu jejich nevyhovujícího stavu zjištěného po demontáži. Původně se měli zpět montovat demontovaná svítidla. Nová svítidla byla vzorkována a odsouhlasena.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+11.840,00	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+11.840,00	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 27.9.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 21.9.23 Podpis

Schválil za GP

Dne 21.9.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 29.9.2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 05 - Nová svítidla - obřadní síň

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 840,00	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				11 840,00	
D	M21		Elektromontáže					
1	K	ELR001	Dodávka svítidel dle výběru objednatele	kus	32,00000			
	VV		ECOLITE - LADA LED-WSL-18W/2700					
	VV		svítidlo zapuštěné, kruhové					
	VV		"obřadní síň" 26			26,00000		
	VV		"nájemní jednotka -květiny- a -psi-nyní volná jednotka" 6			6,00000		
	VV		Součet			32,00000		

Změnový list č. 6

Předmět ZL: Horní ukotvení výkladců - obřadní síň

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti a požadavku projektanta/statika došlo k dodatečnému ukotvení stávajících konstrukcí výkladců v horní části.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, bude promítnuto v dílenské dokumentaci dodavatele skel

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+68.324,82
Méněpráce	-0
Celkem	+68.324,82

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací,
fotodokumentace, zaměření...)

- Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- Kopie zápisu statika ve stavebním deníku

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 27.9.2023

Schválil za TDS

Dne 21.9.23

Schválil za GP

Dne 21.9.23

Schválil za objednatele

Dne 21.9.2023

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 06 - Horní ukotvení výkladců - obřadní síň

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 324,82	
D X ODPOČTY							0,00	
D Y PŘÍPOČTY							68 324,82	
D 9 Ostatní konstrukce, bourání								
1	K	953981303R00	Chemické kotvy,do betonu, hl. 130 mm, M10, ampule	kus	44,0000			SoD
	WV		4*11		44,0000			
2	M	54879432	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M10x190mm	kus	44,0000			CS ÚRS 2023 02
	WV		4*11		44,0000			
3	K	OSTR001	Výřez do přikotvené vaty a po montáži konstrukce zpětné zapravení novou vatou, vč. likvidace odpadu, přesunu hmot, dodávky materiálu	ks	11,0000			
	WV		11		11,0000			
D 767 Konstrukce zámečnické								
4	K	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	101,9590			SoD
	WV		"60x40x5" 0,75*6,56*11		54,1200			
	WV		"L80x80x6" 0,4*7,34*11		32,2960			
	WV		"kotevní plech 150x150x8" 0,15*0,15*62,8*11		15,5430			
	WV		Součet		101,9590			
5	M	13233642R1	Úhelník rovnoramenný L 80x80x6	t	0,0387			SoD
	WV		0,4*7,34/1000*1,2*11		0,0387			
6	M	13359050R1	Ocel pásová 150x8	t	0,0186			SoD
	WV		"kotevní plech" 0,15*0,15*62,8/1000*1,2*11		0,0186			
7	M	14587737R1	Profil obdélník. uzavř. 60x40x5	t	0,0649			SoD
	WV		0,75*6,56/1000*1,2*11		0,0649			
8	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	1,7600			CS ÚRS 2023 02
	WV		"přivaření ke konstrukci výkladce" (0,08*2)*11		1,7600			
9	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	413,3513			SoD
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
10	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	8,0000			CS ÚRS 2023 02
	WV		"úprava zámečnické kce na místě - 2 lidi 3 hod" 2*3		6,0000			
	WV		"doprava - 3 lidi 1 hod" 2*1		2,0000			
	WV		Součet		8,0000			
D 783 Nátěry								
11	K	783271007R00	Nátěr polyuretanový kovov. konstr. základní	m2	3,5530			SoD
	WV		"60x40x5" 0,75*(0,06+0,06+0,04+0,04)*11		1,6500			
	WV		"L80x80x6" 0,4*(4*0,08)*11		1,4080			
	WV		"kotevní plech 150x150x8" (0,15*0,15*2)*11		0,4950			
	WV		Součet		3,5530			
12	K	783293210R00	Nátěr kov.konstr.základ antikor.	m2	3,5530			SoD
13	K	783903811R01	Odmaštění zámečnických kčí před nátěrem odmašťovačem ředitelný vodou	m2	3,5530			SoD

STŘEDA

Datum: 20.9.2023

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY

Pracovní doba: 4⁰⁰ - 18⁰⁰

Pracovníci na stavbě 2x THP konsult;

Počasí:

polojasno

Počet pracovníků THP:

Stroje na pracovišti

pracovník:

obsluha strojů

Kontrola BOZP

(seznámení s požadavky na BOZP a PO, koordinace, seznámení s RR – vedeno odděleně od stavebního dozoru)
Kontroluje se zejména, zda je v pořádku:

Zabezpečení (zábradlí, zakrytí jam, vyvěšení kabelů ...), pořádek na pracovišti, označení a ohraničení stavby

Lešení a stavební výtahy

ANO/NE/na staveništi není lešení/na staveništi není výtah

Poznámky

Postup prací a další zápisy

(Spotřeba materiálů, stanoviska stavebníka, záznamy o kontrolách, měřeních, dílčích ojetkách, razování TDS

AD atp.)

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO SETŘENÍ

DNE 20.9.2023 BYLO MÍSTNÍ SETŘENÍ ZA
ÚČASTI STATIKA ZA ÚCELEM STANOVENÍ POSTUPU
POSÍLENÍ NOJNÉ KONSTRUKCE VÝKLADCE
A PODCHYCEM ŽB DESKY PARAPETU V MÍSTĚ
ZDOJENÉHO BEDNÍČKOVÉHO STROPU

AD. ZDOJENÝ BEDNÍČKOVÝ STROP
NOJNÁ ŽB DESKA OVERENA TL 100 MM
DESKU JE MOŽNO PONECHAT PŘI DALŠÍCH ÚPRAV
NA DOSTATEČNOU VÝSOBI

AD VÝKLADCE

V SPODNÍHO PŘÍČNÍKU BUDE DOPLNĚNO
JEHO PODPĚRĚM V POLI JEHO PODBETONOVÁNÍM
V KŘÍŽÍCH MEZI JEDNOTAMI TOPEM A VĚTRACÍCH
MŘÍŽEK. PŘED BETONÁŽÍ BUDOU BETON.
KCE. ZAVRŮBKY MIN 2 VRTY $\phi 8$ MM
A PO MCH VLEPENA PROPOJOVACÍ VÝŽTUŽ $\phi 6$ MM
ZATAŽENÁ DO DOPL. ČÁSTI BETON. PŘÍDEŽU
PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ POUZE NAVLČEK
A STYČNÁ SPÁRA AKTIVOVÁNA MĚTĚDEM
Z CEM. KÁŠE. BETONÁŽ PŘEVEDENA TAK ABY
SMĚS ZCELA VPLNILA SPÁRU MEZI DOBETONOVANOU

Provedené kontroly / měření / přejímky – se samostatným protokolem ANO/NE

(nehodící se škrtni)

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY

č.: 02541

Datum:

Pracovní doba:

Počasí:

min: °C, max: °C

Pracovníci na stavbě

Počet pracovníků THP:

pracovník:

obsluha stroje:

Stroje na pracovišti

Kontrola BOZP

(seznámení s požadavky na BOZP a PO, koordinace, seznámení s RR – vedeno odděleně od stavebního deníku v deníku BOZP)

Kontroluje se zejména, zda je v pořádku:

Zabezpečení (zábradlí, zakrytí jam, vyvěšení kabelů ...), pořádek na pracovišti, označení a ohraničení stavby

ANO/NE

Lešení a stavební výtahy

ANO/NE/na staveništi není lešení/na staveništi není výtah

Poznámky


Postup prací a další zápisy (Spotřeba materiálů, stanoviska stavebníka, záznamy o kontrolách, měřeních, dílčích přejímkách, záznamy TDS a AD atp.)

... A SPODNÍM LÍCEM OC. PROFILU PRO BETONÁŽ
POUŽIT RŮZNĚ TUHNOU JEDNOZBÝM BETON.

HORNÍ PŘEMÍK VÝKLADU

DOPLETEČNĚ DOPILNIT DO STŘEDU POLE MEZI STĚN.
SLoupky SVAŘENEC. ZAJIŠŤUJÍCÍ JEHO TUHOST
VE VODROVNÉM SMĚRU KOLMO NA VÝKLADCE.
NA HORNÍ LÍCE STÁVAJÍCÍHO PROFILU BUDE NAVÁDĚN
PLOCHÝ PAS 5x100. NA JEHO VNITŘNÍ KONEC
PŘESAHUJÍCÍ DO INTERIÉRU BUDE NAVÁDĚN
SVISLÝ OC. PROFIL JÁČKL 60/40/3. NA HORNÍ
KONEC PROFILU BUDE NAVÁDĚN KOTVENÍ DESKA
S PASU 100/5. DESKA BUDE KOTVENA
4 CHEM KOTVAMI M8, UPRUTÁ DO SPODNÍHO
LÍCE STROPNÍ DESKY. V MÍSTECH S JIŽ
INSTALOVANOU TEPELNOU IZOLACÍ BUDE IZOLACE
PRO DÍŽNUTA A OSASENÍ PRVKU NAVRÁCENA.

SCHEMA SVAŘENCE



STĚN. PROFIL

ANO/NE

Provedené kontroly / měření / přejímky – se samostatným protokolem (nehodící se škrtni)

STŘEDA

Datum: 20.9.2023

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY

č.: 02542

Pracovníci na stavbě

Pracovní doba: 7^h - 18^h

Počasí:

min: °C, max: °C

Počet pracovníků THP:

Stroje na pracovišti

pracovník:

obsluha stroje:

kontrola BOZP

(seznámení s požadavky na BOZP a PO, koordinace, seznámení s RR - vedeno odděleně od stavebního deníku v deníku BOZP)

Zabezpečení (zábradlí, zakrytí jam, vyvěšení kabelů ...), pořádek na pracovišti, označení a ohraničení stavby

Lešení a stavební výtahy

ANO/NE/na staveništi není lešení/na staveništi není výtah

ANO/NE


poznámky

Postup prací a další zápisy


(Spotřeba materiálů, stanoviska stavebníka, záznamy o kontrolách, měřeních, dílčích přejímkách, záznamy TD5 a AD atp.)

PŘÍPOHINKY ZA ZHOTOVITELE NEJSOU

ZA ZP (AD)




ZA ZHOTOVITELE



PROVEDENÁ PRÁCE:

- 1.) montáž pavožabrov + MW/160 (WAT) na betonový strop / stěny
be skleněných vložkách 012, 013 (lepící armoovací
malta pro MW + utlumenou kladivem) = vrtání, lepení
- 2.) koncová práce pro konvektory = zdvojit stropy
pozice 10-16
- 3.) uklid stavebního prostoru stavebních hmot
- 4.) montáž konvektorů tl 16, rozvody topení (potrubí)
vrtání pro rozvody topení (potrubí) v 1 PP, uklid
- 5.) vrtání, montáž konvektorů, uklid stavebního prostoru



Provedené kontroly / měření / přejímky - se samostatným protokolem ANO/NE

(nehodící se škrtni)

T
1929

Změnový list č. 7

Předmět ZL: SDK předstěny v obřadní síni

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Z důvodu požadavku na prachotěsné oddělení prostoru výkladců od interiéru obřadní síně (ochrana cenného vybavení) je nutné zhotovit SDK předstěny s fólií u každého výkladce obřadní síně. Realizace předstěn a jejich demontáž na dvakrát – prvně pro provedení prací v interiéru (následně demontáž pro zajištění funkčnosti obřadní síně) a podruhé pro provedení dodatečné výměny samotných výkladců (návaznost na ZL01, kdy se posunuly termíny výměny výkladců z důvodu změny skel).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+195.146,27	Kč bez DPH
	Méněpráce	-78.087,43	Kč bez DPH
	Celkem	+117.058,84	Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 21.9.2023 Podp.

Schválil za TDS

Dne 21.9.23 Podp.

Schválil za GP

Dne 21.9.2023 Podp.

Schválil za objednatele

Dne 21.9.2023 Podp.



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 07 - SDK předstěny v obřadní síni
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							117 058,84	
D	X		ODPOČTY				-78 087,43	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy					
1	K	763612121RT5	Ochrana stavebních kcí a samostatných prvků vč. pozdějšího odstraněním obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	-149,70355			SoD
	vv		"dle výkazu" -149,70355		-149,70355			
2	K	93884OA0	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ GEOTEXTÍLIÍ	M2	-63,56000			
	vv		"dle výkazu - sloupy 10ks" - ((0,4*2)+(0,55*2))*2*10		-38,00000			
	vv		"dle výkazu - stěny" - (18,25+4,15+20,2)*0,6		-25,56000			
	vv		Součet		-63,56000			
3	K	93884 OA0	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ ZAKRYTÍM FÓLIÍ	m2	-120,00000			
	vv		"dle výkazu - stropy se světlý a stěny" -120,00		-120,00000			
D	99		Staveništní přesun hmot					
4	K	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	-1,40272			SoD
D	Y		PŘÍPOČTY					
D	7631		Konstrukce sádrokartonové					
5	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	153,85600			CS ÚRS 2023 02
	vv		"O11" 3,2*2,5+1,35*2,5+0,5*2,5		12,62500			
	vv		"O12" 4,4*2,7+1,25*0,3		12,25500			
	vv		"O13" 3,3*2,7		8,91000			
	vv		"O14" 2,6*2,75		7,15000			
	vv		"O15" 1,25*0,3+2*2,75+1*2,75+3*2,75		16,87500			
	vv		"O16" 3*2,75		8,25000			
	vv		"O17" 0,95*2,75		2,61250			
	vv		"O18" 2*2,75+1*2,75		8,25000			
	vv		Součet		76,92750			
	vv		76,928*2		153,85600			
6	M	28323501R	Folie parobrzdná vnitřní vyztužená 150g/m2 PE	m2	184,62600			SoD
	vv		76,9275*1,2*2		184,62600			
	vv		Součet		184,62600			
7	K	763121413	SDK stěna předstěná tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	153,85600			CS ÚRS 2023 02
	vv		"O11" 3,2*2,5+1,35*2,5+0,5*2,5		12,62500			
	vv		"O12" 4,4*2,7+1,25*0,3		12,25500			
	vv		"O13" 3,3*2,7		8,91000			
	vv		"O14" 2,6*2,75		7,15000			
	vv		"O15" 1,25*0,3+2*2,75+1*2,75+3*2,75		16,87500			
	vv		"O16" 3*2,75		8,25000			
	vv		"O17" 0,95*2,75		2,61250			
	vv		"O18" 2*2,75+1*2,75		8,25000			
	vv		Součet		76,92750			
	vv		76,928*2		153,85600			
8	K	763201815	Výřezání otvoru v sádrovláknité desce v příčce nebo předstěné stěně jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus	8,00000			CS ÚRS 2023 02
	vv		"vstupní otvory do prostoru výkladců" 8		8,00000			
9	K	763752112	Montáž dřevostavby podlah obvodových a vnitřních rámu, polštářů průřezové pl přes 50 do 150 cm2	m	61,60000			CS ÚRS 2023 02
	vv		"spodní trám na kamenný parapet - pod SDK předstěnu" 3,2+1,35+0,5+4,4+1,25+3,3+2,6+1,25+2+1+3+3+0,95+2+1		30,80000			
	vv		Mez:součet		30,80000			
	vv		30,8*2		61,60000			
10	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,73920			CS ÚRS 2023 02
	vv		30,8*0,1*0,1*1,2*2		0,73920			
11	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 433,72960			SoD
D	763		Konstrukce suché výstavby					
12	K	763121811	Demontáž SDK předstěné/sachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché	m2	153,85600			CS ÚRS 2023 02
	vv		76,928*2		153,85600			
13	K	763752812	Demontáž dřevostavby podlah obvodových a vnitřních rámu, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	61,60000			CS ÚRS 2023 02
	vv		30,8*2		61,60000			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
14	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,19482			SoD
15	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,94820			SoD
	vv		3,19482*10 'Přepočtené koeficientem množství		31,94820			
16	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,19482			SoD
17	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,19482			SoD
18	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,70150			SoD
	vv		3,19482*19 'Přepočtené koeficientem množství		60,70150			
19	M	997013812	poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádry zatříděného kódem 17 08 02	t	3,19482			

Změnový list č. 8

Předmět ZL: Demontáž nerez obkladu – obřadní síň

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Jedná se o dopočet demontáže nerez obkladu konstrukce hlavních výkladců v obřadní síni (tento ZL neřeší demontáž u nájemních prostor a u černých skel).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+36.971,55
Méněpráce	-0
Celkem	+36.971,55

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 21.9.23 Podp

Schválil za TDS

Dne 21.9.23 Podp

Schválil za GP

Dne 21.9.2023 Podp

Schválil za objednatele

Dne 21.9.2023 Podp



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 08 - Demontáž nerez obkladu - obřadní síň
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 971,55	
D X ODPOČTY							0,00	
D Y PŘÍPOČTY							36 971,55	
D 764 Konstrukce klempířské								
1	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	360,00000			CS ÚRS 2023 02
	vv		demontáž nerez obkladu konstrukce výkladců - lepené i šroubované					
	vv		"O18" 6*2,5+4*(0,8+3,5+0,75) + 2*2,5 + 2,7		42,90000			
	vv		"O17" 6*2,4+4*(0,8+3,5+0,75) +2*2,5 +2,7		42,30000			
	vv		"O16" 6*2,4+4*(0,8+3,75+0,8) + 2*2,4 +2,7		43,30000			
	vv		"O15" 6*2,4+4*(0,8+5,1+0,8) +4*2,4		50,80000			
	vv		"O14" 5*2,4+4*(3,35+0,8) +1*2,4 +2,7		33,70000			
	vv		"O13" 6*2,7+4*(0,8+4,15+0,8) +2*2,7 +2,7		47,30000			
	vv		"O12" 6*2,7+4*(0,8+3,85+0,8) +2*2,7 +2,7		46,10000			
	vv		"O11" 6*2,6+4*(0,75+3,15+2,2+0,8) +4*2,6		53,60000			
	vv		Součet		360,00000			
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
2	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,63000			SoD
3	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,30000			SoD
	vv		0,63*10 'Přepočtené koeficientem množství		6,30000			
4	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,63000			SoD
5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,63000			SoD
6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,97000			SoD
	vv		0,63*19 'Přepočtené koeficientem množství		11,97000			

Změnový list č. 9

Předmět ZL: Likvidace skla z výkladců

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Jedná se o dopočet likvidace skla z demontovaných výkladců na skládce, vč. přesunu suti.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+31.007,31	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+31.007,31	Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 21.9.23 Podp.

Schválil za TDS

Dne 21.9.23 Podp.

Schválil za GP

Dne 21.9.2023 Podp.

Schválil za objednatele

Dne 21.9.2023 Podp.



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 09 - Likvidace skla z výkladců

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							31 007,31	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				31 007,31	
D	997		Přesun sutě					
1	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,69452			
2	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,69452			
3	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	46,94520			
VV					4,69452*10		46,94520	
4	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,69452			
VV					"O1_A" (3,597*1,924)	6,92063		
VV					"O1_B" (0,97*1,943)	1,88471		
VV					"O1_C" (0,927*1,92)	1,77984		
VV					"O2_A" (3,776*1,922)	7,25747		
VV					"O2_B" (0,928*1,919)	1,78083		
VV					"O2_C" (0,931*1,921)	1,78845		
VV					"O3_A" (3,742*1,921)	7,18838		
VV					"O3_B" (0,915*1,921)	1,75772		
VV					"O3_C" (0,922*1,912)	1,76286		
VV					"O4_A" (4,338*1,912)	8,29426		
VV					"O4_B" (0,905*1,912)	1,73036		
VV					"O4_C" (0,91*2,037)	1,85367		
VV					"O5_A" (3,872*2,045)	7,91824		
VV					"O5_AS" (2,935*2,045)	6,00208		
VV					"O5_A" (1,262*2,045)	2,58079		
VV					"O5_B" (0,908*2,045)	1,85686		
VV					"O5_C" (0,905*2,045)	1,85073		
VV					"O6_A" (3,623*2,045)	7,40904		
VV					"O6_C" (0,963*2,268)	2,18408		
VV					"O7_A" (4,265*2,247)	9,58346		
VV					"O7_B" (0,915*2,247)	2,05601		
VV					"O7_C" (0,915*2,247)	2,05601		
VV					"O8_A" (3,962*2,246)	8,89865		
VV					"O8_B" (0,92*2,246)	2,06632		
VV					"O8_C" (0,915*2,246)	2,05509		
VV					"O9_A" (2,629*2,246)	5,90473		
VV					"O9_A" (3,803*2,246)	8,54154		
VV					"O9_B" (0,92*2,246)	2,06632		
VV					"O9_C" (0,963*2,268)	2,18408		
VV					"O10_A" (1,005*2,202)	2,21301		
VV					"O10_A" (1,0*2,202)	2,20200		
VV					"O10_A" (3,118*2,202)	6,86584		
VV					"O10_A" (1,015*2,202)	2,23503		
VV					"O10_A" (1,01*2,202)	2,22402		
VV					"O11_A" (5,627*2,6)	14,63020		
VV					"O11_B" (0,838*2,6)	2,17880		
VV					"O11_C" (0,922*2,6)	2,39720		
VV					"O12_A" (3,9*2,767)	10,79130		
VV					"O12_B" (0,92*2,767)	2,54564		
VV					"O12_C" (0,922*2,767)	2,55117		
VV					"O13_A" (4,31*2,74)	11,80940		
VV					"O13_B" (0,92*2,74)	2,52080		
VV					"O13_C" (0,883*2,74)	2,41942		
VV					"O14_A" (3,47*2,415)	8,38005		
VV					"O15_AS" (3,211*2,415)	7,75457		
VV					"O15_A" (2,374*2,415)	5,73321		
VV					"O15_B" (0,932*2,415)	2,25078		
VV					"O16_A" (3,92*2,415)	9,46680		
VV					"O17_A" (3,678*2,415)	8,88237		
VV					"O18_A" (3,675*2,535)	9,31613		
VV					"O18_C" (0,91*2,535)	2,30685		
VV					Mezisoučet	240,88777		
VV					180,128*0,008*2600/1000+(240,888-180,128)*0,006*2600/1000	4,69452		
5	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,19588			
VV					4,69452*19	89,19588		
6	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	4,69452			CS ÚRS 2023 02

Změnový list č. 10

Předmět ZL: Úpravy konvektorů a mřížek

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě skutečnosti a zaměření stropních žeber (1.PP) v místech parapetů obřadní síně, došlo k úpravě velikosti a počtu konvektorů, a dále zrušení elektrohlavic. Rozhodlo se o technicky lepším a z hlediska památkové péče vhodnějším řešení uložení mřížek v prostoru mezi konvektory, kdy bude použit zapuštěný nerez žlábek, do kterého bude mřížka vložena.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+116.343,38	Kč bez DPH
	Méněpráce	-92.019,10	Kč bez DPH
	Celkem	+24.324,28	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 21. 9. 23 Podp

Schválil za TDS

Dne 21. 9. 23 Podp

Schválil za GP

Dne 21. 9. 2023 Podp

Schválil za objednatele

Dne 21. 9. 2023 Podp



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 10 - Úpravy konvektorů a mřížek

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 324,28	
D	X	ODPOČTY					-92 019,10	
D	9	Ostatní konstrukce, bourání						
1	K	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule	kus	-75,00000			SoD
	W		"dle výkazu" -144		-144,00000			
	W		"skutečnost - kotvení konvektorů" 39+30		69,00000			
	W		Součet		-75,00000			
D	714	Izolace akustické a protiotřesové						
2	K	714111101R00	Montáž akust. vložek (rohoží) z recykl.pryže celeplošně lepené svisle	m2	-0,70000			SoD
	W		"dle výkazu svisle-nalepené na konvektory" - ((1,25*12)+(1,0*1)+(0,9*3))*0,2*2		-7,48000			
	W		"skutečnost svisle - nalepené na konvektory" ((1,25*9)+(1,0*3)+(0,9*3))*0,2*2		6,78000			
	W		Součet		-0,70000			
3	K	27244100R	desky mikroporézní EPDM tl 3,5mm	m2	-0,73500			SoD
	W		-0,7*1,05		-0,73500			
	W		Součet		-0,73500			
4	K	71411 OA0	Montáž akust. vložek (rohoží) z recykl.pryže celeplošně lepené vodorovně	m2	-1,48993			SoD
	W		"dle výkazu - pod mřížku mimo konvektory" -1,48993		-1,48993			
5	K	28376423.AR	Deska polystyrenová XPS 300kPa tl. 50 mm	m2	-1,56555			SoD
	W		"dle výkazu" -1,56555		-1,56555			
6	K	998714201R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m	%	-17,45810			SoD
D	734	Armatury						
7	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	-2,00000			SoD
	W		"-1 ks konvektorů" -1*2		-2,00000			
	W		Součet		-2,00000			
8	K	734225111R00	Ventil termostatický, hlavice pro PN 10 do 110°C přímé G 3/4	kus	-1,00000			SoD
	W		"-1 ks konvektoru" -1		-1,00000			
9	K	734225122R00	Ventil termostatický,přímý, PN 16 do 110°C G 3/8	kus	-1,00000			SoD
	W		"-1 ks konvektoru" -1		-1,00000			
10	K	40511480R	Snímač teploty přírubový-termostat příložený na trubku	kus	-1,00000			SoD
11	K	5511361517R	Šroubení radiátorové přímé s vypouštěním G 3/8	kus	-2,00000			SoD
	W		"-1 ks _konvektoru" -1*2		-2,00000			
	W		Součet		-2,00000			
12	K	5512001872R	Elektrotermická hlavice 12 V - otevřeno, bez proudu otevřeno	kus	-16,00000			SoD
	W		"zrušeny"-16		-16,00000			
13	K	5513101385R	Přechodka vnitřní z Fe na Cu 1/2" F x 15 mm, vč.adaptérů	kus	-2,00000			SoD
	W		"-1 ks _konvektoru" -1*2		-2,00000			
	W		Součet		-2,00000			
14	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	-197,80000			SoD
D	735.	Otopná tělesa						
15	K	484562803R	Konvektor podlahový v.125,dl.1250, š.109, pokrytí antivibrační fólií, výkon 471 W vč.krycí mřížky nerez, nosné nohy	kus	-3,00000			SoD
	W		-12+9		-3,00000			
16	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	-595,38000			SoD
D	Y	PŘÍPOČTY						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
20	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm	m2	1,98165			CS ÚRS 2023 02
	W		"vyrovnávka pod nízké žlábký" (5,532+3,847+4,159+3,404+2,308+3,8+3,514+3,597 -9*1,25-3*1,0-3*0,9)*0,15		1,98165			
D	99	Staveništní přesun hmot						
21	K	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,06064			SoD
D	735	Otopná tělesa						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	767811100R00	Montáž teplovzdušných mřížek bez rámu nasávacích nebo výdechových	m	1,75000			SoD
	VV		"dle výkazu - celk.délka zákrytu-délka na konvektoru=délka nízkého žlábků" -11,461		-11,46100			
	VV		"skutečnosti"		13,21100			
	VV		5,532+3,847+4,159+3,404+2,308+3,8+3,514+3,597 -9*1,25-3*1,0-3*0,9					
	VV		Součet		1,75000			
23	K	4297305032R	Mřížka podlahová PM 114 rolovací nerez	m	1,83750			SoD
	VV		1,75*1,05		1,83750			
24	K	484562802R	Konvektor podlahový v.125,dl.1000, š.109, pokrytí antivibrační fólií, výkon 457 W vč.krycí mřížky nerez, nosné nohy	kus	2,00000			SoD
	VV		-1+3		2,00000			
25	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	482,86750			SoD
	D	767	Konstrukce zámečnické					
27	K	RZÁM001	CKT0 3000 Vanička pro nerezovou mříž; přemostění 109x10x3000	ks	3,00000			
	VV		"nízký žlábek pod mřížku mimo konvektory-délky 3000 mm - celkem 3 ks, které kráceny" 3		3,00000			
28	K	RZÁM002	CKT0 2000 Vanička pro nerezovou mříž; přemostění 109x10x2000	ks	1,00000			
	VV		"nízký žlábek pod mřížku mimo konvektory-délky 2000 mm - celkem 1 ks, které kráceny" 1		1,00000			
29	K	RZÁM003	CKT0 1500 Vanička pro nerezovou mříž; přemostění 109x10x1500	ks	2,00000			
	VV		"nízký žlábek pod mřížku mimo konvektory-délky 1500 mm - celkem 2 ks, které kráceny" 2		2,00000			
30	K	RZÁM004	Čelo přemostění KT0; ukončení přemostění	ks	43,00000			
	VV		"nízký žlábek pod mřížku mimo konvektory-čílko 43 ks" 43		43,00000			
31	K	767896111	Montáž kovových lišt na pero jednostranných	m	65,91200			CS ÚRS 2023 02
	VV		"montáž krycí nerez lišty konvektoru"		60,32200			
	VV		(5,532+3,847+4,159+3,404+2,308+3,8+3,514+3,597)*2		5,59000			
	VV		"čílka" 43*0,13					
	VV		Součet		65,91200			
32	K	RZÁM005	LSK 140x3000 AISI 304; lišta krycí z nerezového materiálu na boční konvektoru L=3000; lišty ukončeny pod úhlem 90°	ks	21,00000			
	VV		"montáž krycí nerez lišty konvektoru délky 3,0m x 21 ks" 21		21,00000			
33	K	RZÁM006	Lišta čelo konvektoru KT0; lišta krycí z nerezového materiálu na čelo konvektoru L=144; lišty ukončeny pod úhlem 90°	ks	43,00000			
	VV		"čílka - 43 ks" 43		43,00000			
34	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	619,40830			SoD

Změnový list č. 11

Předmět ZL: Provizorní zakrytí soklu OSB deskami s nátěrem

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Z důvodu požadavku na zakrytí vnějšího soklu obřadní síně do doby výměny všech výkladců obřadní síně, bude provedeno zakrytí OSB deskami tl. 12 mm s dvojnásobným šedým nátěrem. Demontáž se provede před výměnou samotných výkladců, po výměně se zpětně osadí a pak se definitivně zdemontují před montáží kamenného obkladu s nerez mřížkami.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+20.687,87	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+20.687,87	Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 26.9. 2023 Podp

Schválil za TDS

Dne 26.9.23 Podp

Schválil za GP

Dne 26.9.2023 Podp

Schválil za objednatele

Dne 26.9.2023 Podp



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 11 - Provizorní zakrytí soklu OSB deskami s nátěrem
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 687,87	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				0,00	
D	762		Konstrukce tesařské				20 687,87	
D	763		Dřevostavby					
1	K	766414243	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	28,58000			CS ÚRS 2023 02
	W		"O18" 0,35*3,7+0,2*0,9+0,4*0,9		1,83500			
	W		"O17" 0,45*3,7+0,3*(0,9+0,9)		2,20500			
	W		"O16" 0,4*3,9+0,3*(0,9+0,9)		2,10000			
	W		"O15" 0,3*(5,1+0,9+0,9)		2,07000			
	W		"O14" 0,3*(3,5+0,9)		1,32000			
	W		"O13" 0,38*4,3+0,45*0,85		2,01650			
	W		"O12" 0,3*(4+0,95)		1,48500			
	W		"O11" 0,17*(5,6+0,9+0,9)		1,25800			
	W		Mezisoučet		14,28950			
	W		"montáž jednou před výměnou výkladců a podruhé po výměně výkladců" 14,29*2		28,58000			
2	M	60726240	deska dřevostěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm	m2	18,57635			CS ÚRS 2023 02
	W		14,2895*1,3		18,57635			
3	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	28,58000			CS ÚRS 2023 02
4	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	28,58000			CS ÚRS 2023 02
	W		"demontáž jednou před výměnou výkladců a podruhé po výměně výkladců" 14,29*2		28,58000			
5	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	144,38510			SoD
D	997		Přesun sutě					
6	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,35200			SoD
	W		0,704/2		0,35200			
7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,35200			SoD
8	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,52000			SoD
	W		0,352*10		3,52000			
9	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,35200			SoD
10	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,68800			SoD
	W		0,352*19		6,68800			
11	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu,cihel,dřeva	t	0,35200			SoD
D	783		Nátěry					
12	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	14,28950			CS ÚRS 2023 02
	W		"O18" 0,35*3,7+0,2*0,9+0,4*0,9		1,83500			
	W		"O17" 0,45*3,7+0,3*(0,9+0,9)		2,20500			
	W		"O16" 0,4*3,9+0,3*(0,9+0,9)		2,10000			
	W		"O15" 0,3*(5,1+0,9+0,9)		2,07000			
	W		"O14" 0,3*(3,5+0,9)		1,32000			
	W		"O13" 0,38*4,3+0,45*0,85		2,01650			
	W		"O12" 0,3*(4+0,95)		1,48500			
	W		"O11" 0,17*(5,6+0,9+0,9)		1,25800			
	W		Součet		14,28950			
13	K	783127101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	14,28950			CS ÚRS 2023 02

Změnový list č. 12

Předmět ZL: Horní ukotvení výkladců – nájemní prostory

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti a požadavku projektanta/statika došlo k dodatečnému ukotvení stávajících konstrukcí výkladců v horní části – pro nájemní prostory.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, bude promítnuto v dílenské dokumentaci dodavatele skel

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce +63.374,82

Kč bez DPH

Méněpráce -0

Kč bez DPH

Celkem +63.374,82

Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 26.9.23 Po

Schválil za TDS

Dne 26.9.23 Po

Schválil za GP

Dne 26.9.2023 Po

Schválil za objednatele

Dne 26.9.2023 Po



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 12 - Horní ukotvení výkladců - nájemní prostory
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 374,82	
	D	X	ODPOČTY				0,00	
	D	Y	PŘÍPOČTY				63 374,82	
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání					
1	K	953981303R00	Chemické kotvy,do betonu, hl. 130 mm, M10, ampule	kus	44,00000			SoD
	WV		4*11		44,00000			
2	M	54879432	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M10x190mm	kus	44,00000			CS ÚRS 2023 02
	WV		4*11		44,00000			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
3	K	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	101,95900			SoD
	WV		"60x40x5" 0,75*6,56*11		54,12000			
	WV		"L80x80x6" 0,4*7,34*11		32,29600			
	WV		"kotevní plech 150x150x8" 0,15*0,15*62,8*11		15,54300			
	WV		Součet		101,95900			
4	M	13233642R1	Úhelník rovnoramenný L 80x80x6	t	0,03876			SoD
	WV		0,4*7,34/1000*1,2*11		0,03876			
5	M	13359050R1	Ocel pásová 150x8	t	0,01865			SoD
	WV		"kotevní plech" 0,15*0,15*62,8/1000*1,2*11		0,01865			
6	M	14587737R1	Profil obdélník. uzavř. 60x40x5	t	0,06494			SoD
	WV		0,75*6,56/1000*1,2*11		0,06494			
7	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	1,76000			CS ÚRS 2023 02
	WV		"přivaření ke konstrukci výkladce" (0,08*2)*11		1,76000			
8	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	413,35130			SoD
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
9	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	8,00000			CS ÚRS 2023 02
	WV		"úprava zámečnické kce na místě - 2 lidi 3 hod" 2*3		6,00000			
	WV		"doprava - 3 lidi 1 hod" 2*1		2,00000			
	WV		Součet		8,00000			
	D	783	Nátěry					
10	K	783271007R00	Nátěr polyuretanový kovov. konstr. základní	m2	3,55300			SoD
	WV		"60x40x5" 0,75*(0,06+0,06+0,04+0,04)*11		1,65000			
	WV		"L80x80x6" 0,4*(4*0,08)*11		1,40800			
	WV		"kotevní plech 150x150x8" (0,15*0,15*2)*11		0,49500			
	WV		Součet		3,55300			
11	K	783293210R00	Nátěr kov.konstr.základ antikor.	m2	3,55300			SoD
12	K	783903811R01	Odmaštění zámečnických kcí před nátěrem odmašťovačem ředitelný vodou	m2	3,55300			SoD

Změnový list č. 13

Předmět ZL: Záchranná demontáž kamenného soklu

Stavba

(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti o způsobu ukotvení kamenného obkladu k podkladu (celoplošně lepené resp. na terče) kdy prostým odsekáním kamenného obkladu by došlo k jejich poškození, bude přistoupeno k jejich šetrné demontáži, vč. pasportu s označením jednotlivých kamenů, očištění od malty, ochranného obalení a transportu do místa uskladnění.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce +63.484,82

Kč bez DPH

Méněpráce -17.646,75

Kč bez DPH

Celkem +45.838,07

Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakreslání, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

Dne 26.9.23

Po

Schválil za TDS

Dne 26.9.23

Po

Schválil za GP

Dne 26.9.2023

Po

Schválil za objednatele

Dne 26.9.2023

Po



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 13 - Záchranná demontáž kamenného soklu
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 838,07	
D X ODPOČTY							-17 646,75	
D 9 Ostatní konstrukce, bourání								
1	K	978059221R00	Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene do 2 m2	m2	-51,15000			SoD
	vv		"dle výkazu-kamenný sokl" -51,15		-51,15000			
D Y PŘÍPOČTY								
D 782 Konstrukce z přírodního kamene								
2	K	963015121R00	Demontáž obkladu z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	51,15000			SoD
	vv		záchranná demontáž kamenného obkladu					
	vv		"dle výkazu-kamenný sokl" 51,15		51,15000			
3	K	782991441	Očištění vybouraných kamenných obkladů k dalšímu použití od malty	m2	51,15000			CS ÚRS 2023 02
4	K	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	616,35750			SoD

Změnový list č. 14

Předmět ZL: Zateplení soklu obřadní síně

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Z důvodu nutnosti dodatečného řešení požadavku na zateplení osazených konvektorů, bude dutý prostor soklu pod výkladci zateplen XPS tl. 50 mm.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+11.524,13
Méněpráce	-0
Celkem	+11.524,13

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 26.9.23

Schválil za TDS

Dne 26.9.23

Schválil za GP

Dne 26.9.2023

Schválil za objednatele

Dne 26.9.2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 14 - Zateplení soklu obřadní síně
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 524,13

D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				11 524,13	
D	713		Izolace tepelné					

1	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	33,60000			CS ÚRS 2023 02
	vv		"obřadní síň" 3,6+3,6+3,9+5,1+3,5+4,3+4,0+5,6		33,60000			
2	K	28376423.AR	Deska polystyrenová XPS 300kPa tl. 50 mm	m2	8,06400			
	vv		(33,6*0,2)*1,2		8,06400			
3	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	104,76480			SoD

Změnový list č. 15

Předmět ZL: Demontáž nerez obkladu – nájemní prostory

Stavba

(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Jedná se o dopočet demontáže nerez obkladu konstrukce hlavních výkladců v nájemních prostorech (tento ZL neřeší demontáž u černých skel).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce +38.625,02

Kč bez DPH

Méněpráce -0

Kč bez DPH

Celkem +38.625,02

Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

Dne 26.9.23

Podp.

Schválil za TDS

Dne 26.9.23

Podp.

Schválil za GP

Dne 26.9.2023

Podp.

Schválil za objednatele

Dne 26.9.2023

Podp.



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 15 - Demontáž nerez obkladu - nájemní prostor
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 625,02	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				38 625,02	
D		764	Konstrukce klempířské					
1	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	376,10000			CS ÚRS 2023 02
	vv		demontáž nerez obkladu konstrukce výkladců - lepené i šroubované					
	vv		"O9" 7*2,2+4*(0,8+3,15+3,7+0,8)+3*2,6+2,3		58,30000			
	vv		"O8" 6*2,2+4*(0,8+3,77+0,8) +2*2,2+2,3		41,38000			
	vv		"O7" 6*2,2+4*(0,57+4,13+0,8) +2*2,2		39,60000			
	vv		"O6" 5*2+2*(0,8+3,47) +1*2+2,3		22,84000			
	vv		"O5" 8*2+4*(0,78+3,75+3,05+1,16+0,8) + 4*2 +2,3+2,3		66,76000			
	vv		"O4" 6*1,9+4*(0,8+4,16+0,78) + 2*1,9 +2,3		40,46000			
	vv		"O3" 6*1,9+4*(0,8+3,57+0,8) +2*1,9+2,3		38,18000			
	vv		"O2" 6*1,9+4*(0,8+3,74+0,8) + 2*1,9+2,3		38,86000			
	vv		"O1" 5*1,9+4*(3,53+0,8) +1*1,9		28,72000			
	vv		Součet		376,10000			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
2	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,65818			SoD
3	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,58180			SoD
	vv		0,65818*10 'Přepočtené koeficientem množství		6,58180			
4	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,65818			SoD
5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,65818			SoD
6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,50542			SoD
	vv		0,65818*19 'Přepočtené koeficientem množství		12,50542			

Změnový list č. 16

Předmět ZL: Demontáž nerez obkladu – černá skla

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Jedná se o dopočet demontáže nerez obkladu konstrukce výkladců kolem černých skel – svislá měněná černá skla a vodorovné podhledy z černých skel.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce	+11.933,60
Méněpráce	-0
Celkem	+11.933,60

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 30.10.23

Schválil za TDS

Dne 30.10.23

Schválil za GP

Dne 30.10.2023

Schválil za objednatele

Dne 30.10.2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 16 - Demontáž nerez obkladu - černá skla
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 933,60	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				11 933,60	
D		764	Konstrukce klempířské					
1	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	116,20000			CS ÚRS 2023 02
	VV		demontáž nerez obkladu konstrukce výkladců (černá skla- svíslá a podhledy)- lepené i šroubované "kolem měněných černých svíslých skel"					
	VV		"O13" 2*5,24+2*0,7		11,88000			
	VV		"O9" 2*6,4+2*0,7		14,20000			
	VV		"O5" 2*3,9+2*0,7		9,20000			
	VV		"O3" 2*4,7+2*0,7		10,80000			
	VV		"O2" 2*4,8+2*0,7		11,00000			
	VV		"O1" 2*4,6+2*0,7		10,60000			
	VV		Mezisoučet		67,68000			
	VV		"kolem černých skel podhledů ve vstupech"					
	VV		"O18" 2*0,8+2*0,93		3,46000			
	VV		"O17" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	VV		"O16" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	VV		"O14" 2*0,8+2*0,93		3,46000			
	VV		"O13" 2*0,8+2*0,93		3,46000			
	VV		"O12" 2*0,8+2*1,77		5,14000			
	VV		"O8" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	VV		"O7" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	VV		"O6" 2*0,8+2*1,78		5,16000			
	VV		"O4" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	VV		"O3" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	VV		"O2" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	VV		"O1" 2*0,8+2*0,94		3,48000			
	VV		Mezisoučet		48,52000			
	VV		Součet		116,20000			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
2	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20335			SoD
3	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,03350			SoD
	VV		0,20335*10 'Přepočtené koeficientem množství		2,03350			
4	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,20335			SoD
5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20335			SoD
6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,86365			SoD
	VV		0,20335*19 'Přepočtené koeficientem množství		3,86365			

Změnový list č. 17

Předmět ZL: PURENIT pod nerez obklad

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti (tloušťka zasklívací + krycí lišty) je pod nerez obklad upravena tloušťka PURENITU na 20 mm.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce +23.185,26

Kč bez DPH

Méněpráce -11.538,25

Kč bez DPH

Celkem +11.647,01

Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 30.10.23 Po

Schválil za TDS

Dne 30.10.23 Po

Schválil za GP

Dne 30.10.2023 Po

Schválil za objednatele

Dne 30.10.2023 Po



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 17 - PURENIT pod nerez obklad
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 647,01

D X ODPOČTY

-11 538,25

D 713.		Izolace tepelné						
1	K	283769740R	Deska izolační PIR Puren Purenit 2440x1220x 10 mm konstrukční	m2	-12,21322			SoD
VV		"dle výkazu tl. 10 mm" -12,21322			-12,21322			
2	K	283769741R	Deska izolační PIR Puren Purenit 2440x1220x 15 mm konstrukční	m2	-2,37329			SoD
VV		"dle výkazu tl.15 mm" -2,37329			-2,37329			
3	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-104,89320			SoD
D Y		PŘÍPOČTY						
D 713		Izolace tepelné						
4	K	283769742R	Deska izolační PIR Puren Purenit 2440x1220x 20 mm konstrukční	m2	14,58651			SoD
VV		"dle výkazu tl.10 mm - změna na tl. 20 mm" 12,21322			12,21322			
VV		"dle výkazu tl.15 mm - změna na tl. 20 mm" 2,37329			2,37329			
VV		Součet			14,58651			
5	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	210,77510			SoD

Změnový list č. 18

Předmět ZL: Kastlíky nad výkladci – nájemní prostory

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištěné skutečnosti a upřesnění projektanta došlo k úpravě detailu zateplení kastlíku nad výkladci, doplnění chybějícího tepel. izolantu na žlb konstrukci stropu 1.NP (byty) a demontáží a zpětné montáží SDK podhledu z důvodu přístupu k markýzám. Tento ZL neřeší malby.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, bude promítnuto v dílenské dokumentaci dodavatele skel

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce +279.215,32

Kč bez DPH

Méněpráce -0

Kč bez DPH

Celkem +279.215,32

Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (3 strany A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 30.10.23 Pod

Schválil za TDS

Dne 30.10.23 Pod

Schválil za GP

Dne 30.10.2023 Pod

Schválil za objednatele

Dne 30.10.2023 Pod



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 18 - Kastlíky nad výkladci - nájemní prostory
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							279 215,32	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				279 215,32	
D	713		Izolace tepelné					
1	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	40,20969			CS ÚRS 2023 02
	VV		"O9" 0,8*6,4			5,12000		
	VV		"O8" 0,8*3,9			3,12000		
	VV		"O7" 0,8*4,2			3,36000		
	VV		"O6" 0,8*3,5			2,80000		
	VV		"O5" 0,8*8,3			6,64000		
	VV		"O4" 0,8*4,3			3,44000		
	VV		"O3" 0,8*3,7			2,96000		
	VV		"O2" 0,8*3,7			2,96000		
	VV		"O1" 0,8*3,6			2,88000		
	VV		vodorovně skla					
	VV		"O1DP" 1,045*0,985			1,02933		
	VV		"O2/O3DP" 1,045*0,985			1,02933		
	VV		"O5DP" 1,05*0,985			1,03425		
	VV		"O6DP" 1,891*0,961			1,81725		
	VV		"O7DP" 1,041*0,97			1,00977		
	VV		"O8DP" 1,041*0,97			1,00977		
	VV		Součet			40,20969		
2	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	55,27500			CS ÚRS 2023 02
	VV		"O9" 0,75*6,4			4,80000		
	VV		"O8" 0,75*4,9			3,67500		
	VV		"O7" 0,75*5,2			3,90000		
	VV		"O6" 1,3*5,4			7,02000		
	VV		"O5" 1,3*8,3			10,79000		
	VV		"O4" 1,3*5,3			6,89000		
	VV		"O3" 1,3*4,7			6,11000		
	VV		"O2" 1,3*4,7			6,11000		
	VV		"O1" 1,3*4,6			5,98000		
	VV		Součet			55,27500		
3	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	44,55000			CS ÚRS 2023 02
	VV		"O9" 0,9*6,4			5,76000		
	VV		"O8" 0,9*4,9			4,41000		
	VV		"O7" 0,9*5,2			4,68000		
	VV		"O6" 0,9*5,4			4,86000		
	VV		"O5" 0,9*8,3			7,47000		
	VV		"O4" 0,9*5,3			4,77000		
	VV		"O3" 0,9*4,7			4,23000		
	VV		"O2" 0,9*4,7			4,23000		
	VV		"O1" 0,9*4,6			4,14000		
	VV		Součet			44,55000		
4	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	55,27500			CS ÚRS 2023 02
	VV		"O9" 0,75*6,4			4,80000		
	VV		"O8" 0,75*4,9			3,67500		
	VV		"O7" 0,75*5,2			3,90000		
	VV		"O6" 1,3*5,4			7,02000		
	VV		"O5" 1,3*8,3			10,79000		
	VV		"O4" 1,3*5,3			6,89000		
	VV		"O3" 1,3*4,7			6,11000		
	VV		"O2" 1,3*4,7			6,11000		
	VV		"O1" 1,3*4,6			5,98000		
	VV		Součet			55,27500		
5	M	63142029	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm	m2	119,79000			CS ÚRS 2023 02
	VV		(44,55+55,275)*1,2			119,79000		
6	K	713291131R00	Izol. chlad. stropů vrchem parotěsná fólie	m2	95,48469			SoD
	VV		vodorovně SDK					
	VV		"O9" 0,8*6,4			5,12000		
	VV		"O8" 0,8*3,9			3,12000		
	VV		"O7" 0,8*4,2			3,36000		
	VV		"O6" 0,8*3,5			2,80000		
	VV		"O5" 0,8*8,3			6,64000		
	VV		"O4" 0,8*4,3			3,44000		
	VV		"O3" 0,8*3,7			2,96000		
	VV		"O2" 0,8*3,7			2,96000		
	VV		"O1" 0,8*3,6			2,88000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		33,28000			
	VV		vodorovně skla					
	VV		"O1DP" 1,045*0,985		1,02933			
	VV		"O2/O3DP" 1,045*0,985		1,02933			
	VV		"O5DP" 1,05*0,985		1,03425			
	VV		"O6DP" 1,891*0,961		1,81725			
	VV		"O7DP" 1,041*0,97		1,00977			
	VV		"O8DP" 1,041*0,97		1,00977			
	VV		Mezisoučet		6,92969			
	VV		svisle					
	VV		"O9" 0,75*6,4		4,80000			
	VV		"O8" 0,75*4,9		3,67500			
	VV		"O7" 0,75*5,2		3,90000			
	VV		"O6" 1,3*5,4		7,02000			
	VV		"O5" 1,3*8,3		10,79000			
	VV		"O4" 1,3*5,3		6,89000			
	VV		"O3" 1,3*4,7		6,11000			
	VV		"O2" 1,3*4,7		6,11000			
	VV		"O1" 1,3*4,6		5,98000			
	VV		Mezisoučet		55,27500			
	VV		Součet		95,48469			
7	M	28323501R	Fólie parobrzdná vnitřní vyztužená 150g/m2 PE	m2	124,13010			SoD
	VV		95,48469*1,3		124,13010			
	VV		Součet		124,13010			
8	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 749,00330			SoD
D		7631	Konstrukce sádkartonové					
9	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	33,28000			CS ÚRS 2023 02
	VV		"O9" 0,8*6,4		5,12000			
	VV		"O8" 0,8*3,9		3,12000			
	VV		"O7" 0,8*4,2		3,36000			
	VV		"O6" 0,8*3,5		2,80000			
	VV		"O5" 0,8*8,3		6,64000			
	VV		"O4" 0,8*4,3		3,44000			
	VV		"O3" 0,8*3,7		2,96000			
	VV		"O2" 0,8*3,7		2,96000			
	VV		"O1" 0,8*3,6		2,88000			
	VV		Součet		33,28000			
10	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní ke profil CD+UD	m2	33,28000			CS ÚRS 2023 02
	VV		"O9" 0,8*6,4		5,12000			
	VV		"O8" 0,8*3,9		3,12000			
	VV		"O7" 0,8*4,2		3,36000			
	VV		"O6" 0,8*3,5		2,80000			
	VV		"O5" 0,8*8,3		6,64000			
	VV		"O4" 0,8*4,3		3,44000			
	VV		"O3" 0,8*3,7		2,96000			
	VV		"O2" 0,8*3,7		2,96000			
	VV		"O1" 0,8*3,6		2,88000			
	VV		Součet		33,28000			
11	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	33,28000			CS ÚRS 2023 02
12	K	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	33,28000			CS ÚRS 2023 02
13	K	763101854	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	28,00000			CS ÚRS 2023 02
	VV		"svítidla" 28		28,00000			
14	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	40,20969			CS ÚRS 2023 02
	VV		"O9" 0,8*6,4		5,12000			
	VV		"O8" 0,8*3,9		3,12000			
	VV		"O7" 0,8*4,2		3,36000			
	VV		"O6" 0,8*3,5		2,80000			
	VV		"O5" 0,8*8,3		6,64000			
	VV		"O4" 0,8*4,3		3,44000			
	VV		"O3" 0,8*3,7		2,96000			
	VV		"O2" 0,8*3,7		2,96000			
	VV		"O1" 0,8*3,6		2,88000			
	VV		vodorovně skla					
	VV		"O1DP" 1,045*0,985		1,02933			
	VV		"O2/O3DP" 1,045*0,985		1,02933			
	VV		"O5DP" 1,05*0,985		1,03425			
	VV		"O6DP" 1,891*0,961		1,81725			
	VV		"O7DP" 1,041*0,97		1,00977			
	VV		"O8DP" 1,041*0,97		1,00977			
	VV		Součet		40,20969			
15	M	63151377.AR	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x160 mm	m2	48,25163			SoD
	VV		40,20969*1,2		48,25163			
16	K	7715911R1	Seřiznutí tepelné izolace do klínu	m	49,50000			
	VV		"O09" 6,4		6,40000			
	VV		"O08" 4,9		4,90000			
	VV		"O07" 5,2		5,20000			
	VV		"O06" 5,4		5,40000			
	VV		"O05" 8,3		8,30000			
	VV		"O04" 5,3		5,30000			
	VV		"O03" 4,7		4,70000			
	VV		"O02" 4,7		4,70000			
	VV		"O01" 4,6		4,60000			
	VV		Součet		49,50000			
17	K	76311172R	SDK podhled Al úhelník k ochraně rohů	m	49,50000			CS ÚRS
	VV		"O09" 6,4		6,40000			
	VV		"O08" 4,9		4,90000			
	VV		"O07" 5,2		5,20000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"O06" 5,4		5,40000			
			"O05" 8,3		8,30000			
			"O04" 5,3		5,30000			
			"O03" 4,7		4,70000			
			"O02" 4,7		4,70000			
			"O01" 4,6		4,60000			
			Součet		49,50000			
18	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	739,73360			SoD
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
19	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,76900			SoD
20	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,69000			SoD
			0,769*10 'Přepočtené koeficientem množství		7,69000			
21	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,76900			SoD
22	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,76900			SoD
23	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,61100			SoD
			0,769*19 'Přepočtené koeficientem množství		14,61100			
24	M	997013812	poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádky zatříděného kódem 17 08 02	t	0,60560			
25	M	997013814	poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 17 06 04	t	0,16100			

Změnový list č. 19

Předmět ZL: Výměna černých skel

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Jedná se úpravu množství výměny černých skel – měněny pouze poškozená skla viz. přiložený pasport. Typ černých skel byl odsouhlasen památkáři. V případě zjištění dalších poškozených černých skel bude řešeno dalším ZL. Dále, opětovné provedení reklamních nápisů na nových sklech, lepené z exteriéru - dle stávajících – mimo prostoru nebytové jednotky bez současného využití (původně prodejna potřeb pro psy), kde bude bez nápisu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+29.003,52	Kč bez DPH
	Méněpráce	-983.991,60	Kč bez DPH
	Celkem	-954.988,08	Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakreslání, fotodokumentace, zaměření...)

- Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
- Pasport poškozených černých skel (5 stran A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 1.11. 2023 Pod

Schválil za TDS

Dne 2.11. 2023 Pod

Schválil za GP

Dne 1.11. 2023 Pod

Schválil za objednatele

Dne 2.11. 2023 Pod



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 19 - Výměna černých skel
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -954 988,08

D X ODPOČTY -983 991,60

D	767	Konstrukce zámečnické						
1	K	767711110R00	Montáž výkladců zapuštěných pevných, pl.do 9 m2	m2	-78,51262			
	VV		vrchní černá skla :					
	VV		"odpočet dle výkazu" -100,59442		-100,59442			
	VV		Mezisoučet		-100,59442			
	VV		"skutečnost"					
	VV		"nad Květinami" 2,3*0,745*2		3,42700			
	VV		"nad Pizza a Bar" 2,35*0,745*2		3,50150			
	VV		"nad Cafe a Cocktail" 1,95*0,745*2		2,90550			
	VV		"nad Psy + Sushi" 3,2*0,745*2		4,76800			
	VV		"nad Městská část Praha 6" 2,62*0,745*2		3,90380			
	VV		"nad O02" 2,4*0,745*2		3,57600			
	VV		Mezisoučet		22,08180			
	VV		Součet		-78,51262			
2	K	767712811R00	Demontáž výkladců zapuštěných šroubovaných	m2	-78,51262			
	VV		vrchní černá skla :					
	VV		"odpočet dle výkazu" -100,59442		-100,59442			
	VV		Mezisoučet		-100,59442			
	VV		"skutečnost"					
	VV		"nad Květinami" 2,3*0,745*2		3,42700			
	VV		"nad Pizza a Bar" 2,35*0,745*2		3,50150			
	VV		"nad Cafe a Cocktail" 1,95*0,745*2		2,90550			
	VV		"nad Psy + Sushi" 3,2*0,745*2		4,76800			
	VV		"nad Městská část Praha 6" 2,62*0,745*2		3,90380			
	VV		"nad O02" 2,4*0,745*2		3,57600			
	VV		Mezisoučet		22,08180			
	VV		Součet		-78,51262			
3	K	767891901R00	Výměna listů ocelových šroubovaných	m	-237,90600			
	VV		vrchní černá skla :					
	VV		"odpočet dle výkazu" -270,196		-270,19600			
	VV		Mezisoučet		-270,19600			
	VV		"skutečnost"					
	VV		"nad Květinami" (2,3+0,745)*2		6,09000			
	VV		"nad Pizza a Bar" (2,35+0,745)*2		6,19000			
	VV		"nad Cafe a Cocktail" (1,95+0,745)*2		5,39000			
	VV		"nad Psy + Sushi" (3,2+0,745)*2		7,89000			
	VV		"nad Městská část Praha 6" (2,62+0,745)*2		6,73000			
	VV		Mezisoučet		32,29000			
	VV		Součet		-237,90600			
4	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-4 494,16450			
D	787	Zasklívání						
5	K	787700803R00	Vysklívání výkladců skla plochého o pl. do 3 m2 s uložením pro zpětnou MTŽ	m2	-97,01841			
	VV		vrchní černá skla :					
	VV		"odpočet dle výkazu" -100,59441		-100,59441			
	VV		"skutečnost - černé sklo nad O02" 2,4*0,745*2		3,57600			
	VV		Součet		-97,01841			
6	K	787701911R00	Zasklívání výkladců deskami plnými sklem s podtmelením na lišty 5-8mm, dl. do 3 m	m2	-78,51261			
	VV		vrchní černá skla :					
	VV		"odpočet dle výkazu" -100,59441		-100,59441			
	VV		Mezisoučet		-100,59441			
	VV		"skutečnost"					
	VV		"nad Květinami" 2,3*0,745*2		3,42700			
	VV		"nad Pizza a Bar" 2,35*0,745*2		3,50150			
	VV		"nad Cafe a Cocktail" 1,95*0,745*2		2,90550			
	VV		"nad Psy + Sushi" 3,2*0,745*2		4,76800			
	VV		"nad Městská část Praha 6" 2,62*0,745*2		3,90380			
	VV		"nad O02" 2,4*0,745*2		3,57600			
	VV		Mezisoučet		22,08180			
	VV		Součet		-78,51261			
7	K	63437144R	Sklo ploché barevné tl. 6 mm s mléčnou fólií	m2	-30,59000			
	VV		vrchní černá skla :					
	VV		"odpočet dle výkazu" -52,7972		-52,79720			
	VV		"skutečnost" 18,506*1,2		22,20720			
	VV		Mezisoučet		-30,59000			
	VV		Součet		-30,59000			
8	K	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	-5 152,81200			

D Y PŘÍPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot					
9	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,28869			SoD
	vv		18,506*0,006*2600/1000		0,28869			
10	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,88690			SoD
	vv		0,28869*10		2,88690			
11	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,28869			SoD
12	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,28869			SoD
13	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,48511			SoD
	vv		0,28869*19		5,48511			
14	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,28869			CS ÚRS 2023 02
D 787			Zasklívání					
15	K	787700802R00	Vysklívání výkladců skla plochého o pl. do 3 m2	m2	18,50580			
	vv		"skutečnost"					
	vv		"nad Květinami" 2,3*0,745*2		3,42700			
	vv		"nad Pizza a Bar" 2,35*0,745*2		3,50150			
	vv		"nad Cafe a Cocktail" 1,95*0,745*2		2,90550			
	vv		"nad Psy + Sushi" 3,2*0,745*2		4,76800			
	vv		"nad Městská část Praha 6" 2,62*0,745*2		3,90380			
	vv		Součet		18,50580			
16	K	787793313R00	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné reklamní	m2	5,31500			
	vv		"písmena" 4,0*0,35		1,40000			
	vv		"písmena" 2,5*0,35		0,87500			
	vv		"celoplošně" 4,0*0,7		2,80000			
	vv		"malá písmena" 1,2*0,2		0,24000			
	vv		Součet		5,31500			
17	K	63479036R	Fólie na sklo reklamní	m2	6,90950			
	vv		5,315*1,3		6,90950			
	vv		Součet		6,90950			
18	K	63479036R2	Vykřivkování stávajících nápisů - zdigitalizování a vizualizace	kpl	1,00000			
19	K	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	265,65400			

nám. Svobody – Skleněný palác – černá skla na výměnu – polepy

O01 nápis – „KVĚTINY FLOWERS“ – výměna celé plochy

Přibližný rozměr: 2 * 2,3 x 0,7 m

Budoucí nápis: Nalepená pouze písmena z exteriéru



O03 nápis – „PIZZA & BAR“ – výměna celé plochy

Přibližný rozměr: 2 * 2,35 x 0,7 m

Budoucí nápis: Nalepená pouze písmena z exteriéru



O05 nápis – CAFE & COCTAIL – výměna celé plochy

Přibližný rozměr: 2* 1,95 x 0,7 m

Budoucí nápis: Polep celoplošně z exteriéru



009 nápis – „Petit Ami PRO STYLOVÉ PSY“ – výměna celé plochy
Přibližný rozměr: 2* 3,2 x 0,7 m
Budoucí nápis: Bez polepu



O13 nápis – „MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6“ – výměna celé plochy
Přibližný rozměr: 2 * 2,62 x 0,7 m
Budoucí nápis: Nalepená pouze písmena z exteriéru



Změnový list č. 20

Předmět ZL: OSB předstěny v nájemních prostorech

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Z důvodu požadavku na zabezpečení proti neoprávněnému vniku do prostoru nájemního prostoru a požadavku prachotěsného oddělení prostoru výkladců od interiéru je nutné před demontáží výkladců zhotovit OSB předstěny s fólií u každého výkladce nájemních prostor. Rekonstrukční práce probíhají za provozu nebytových jednotek.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+121.250,25	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+121.250,25	Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakreslání, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 1.11.23

Schválil za TDS

Dne 2.11.2023

Schválil za GP

Dne 1.11.2023

Schválil za objednatele

Dne 2.11.2023



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 20 - OSB předstěny v nájemních prostorech

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 250,25	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				121 250,25	
D		7631	Konstrukce sádkartonové					
1	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	83,65000			CS ÚRS 2023 02
	vv		"O9+O8+O7" 12,0*2,8		33,60000			
	vv		"O6" 2,83*2,5		7,07500			
	vv		"O5" 2,9*2,5+3*2,5		14,75000			
	vv		"O4 - v chodbě" 2,0*2,5		5,00000			
	vv		"O3" 3,02*2,5		7,55000			
	vv		"O2" 3,18*2,5		7,95000			
	vv		"O1" 3,09*2,5		7,72500			
	vv		Součet		83,65000			
2	M	59030043	profil vodící stěnový UW 75	m	80,80590			CS ÚRS 2023 02
	vv		"dle ÚRS 0,84 m na m2 stěny" 0,84*83,65*1,15		80,80590			
3	M	59030046	profil stěnový CW 75	m	192,39500			CS ÚRS 2023 02
	vv		"dle ÚRS 2,0 m na m2 stěny" 2,0*83,65*1,15		192,39500			
4	K	763612121RT5	Ochrana stavebních kcí a samostatných prvků vč. pozdějšího odstraněním obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	83,65000			SoD
	vv		"O9+O8+O7" 12,0*2,8		33,60000			
	vv		"O6" 2,83*2,5		7,07500			
	vv		"O5" 2,9*2,5+3*2,5		14,75000			
	vv		"O4 - v chodbě" 2,0*2,5		5,00000			
	vv		"O3" 3,02*2,5		7,55000			
	vv		"O2" 3,18*2,5		7,95000			
	vv		"O1" 3,09*2,5		7,72500			
	vv		Součet		83,65000			
5	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	83,65000			CS ÚRS 2023 02
	vv		"O9+O8+O7" 12,0*2,8		33,60000			
	vv		"O6" 2,83*2,5		7,07500			
	vv		"O5" 2,9*2,5+3*2,5		14,75000			
	vv		"O4 - v chodbě" 2,0*2,5		5,00000			
	vv		"O3" 3,02*2,5		7,55000			
	vv		"O2" 3,18*2,5		7,95000			
	vv		"O1" 3,09*2,5		7,72500			
	vv		Součet		83,65000			
6	M	28323501R	Fólie parobrzdná vnitřní vyztužená 150g/m2 PE	m2	100,38000			SoD
	vv		83,65*1,2		100,38000			
	vv		Součet		100,38000			
7	K	763752112	Montáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních rámu, polštářů průřezové pl přes 50 do 150 cm2	m	32,02000			CS ÚRS 2023 02
	vv		"spodní trám - pod předstěnu" 12+2,83+2,9+3+2+3,02+3,18+3,09		32,02000			
8	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,38424			CS ÚRS 2023 02
	vv		32,02*0,1*0,1*1,2		0,38424			
9	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 050,42160			SoD
D		763	Konstrukce suché výstavby					
10	K	763752812	Demontáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních rámu, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	32,02000			CS ÚRS 2023 02
	vv		32,02		32,02000			
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
11	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,03996			SoD
12	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,39960			SoD
	vv		1,03996*10 'Přepočtené koeficientem množství		10,39960			
13	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,03996			SoD
14	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,03996			SoD
15	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,75924			SoD
	vv		1,03996*19 'Přepočtené koeficientem množství		19,75924			
16	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,03996			

Změnový list č. 21

Předmět ZL: Odpočet výměny kamenných parapetů

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Jedná se úpravu množství výměny kamenných parapetů v interiéru – tedy nyní počítáno bez výměny kamenných parapetů.
V případě potřeby výměny některého z kamenných parapetu bude dopočteno v jiném ZL

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+0	Kč bez DPH
	Méněpráce	-338.940,09	Kč bez DPH
	Celkem	-338.940,09	Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 1.11.23 Podp.

Schválil za TDS

Dne 2.11.2023 Podp.

Schválil za GP

Dne 7.11.2023 Podp.

Schválil za objednatele

Dne 2.11.2023 Podp.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 21 - Odpočet výměny kamenných parapetů

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-338 940,09	
D	X		ODPOČTY				-338 940,09	
D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					
1	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,37625			
2	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-7,14875			
	W		-0,37625*19 'Přepočtené koeficientem množství		-7,14875			
3	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-0,37625			
4	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-3,76250			
	W		-0,37625*10 'Přepočtené koeficientem množství		-3,76250			
5	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	-0,37625			
6	K	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	-0,37625			
D	782		Konstrukce z přírodního kamene					
7	K	963015121R00	Demontáž obkladu z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	-37,62500			
	W		"dle výkazu" -42,14		-42,14000			
	W		"skutečnost" (5,53+3,85+4,16+3,4+2,25+3,8+3,51+3,6)*0,15		4,51500			
	W		Součet		-37,62500			
8	K	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	-38,22700			
9	K	782631323R00	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 2,5 a 3 cm	m2	-38,22700			
10	K	783897123R00	Nátěr bet. povrchů impregračním nátěrem vč. zákl.očištěním jednovrstvý	m2	-38,22700			
11	K	58382180R	Deska obkladová leštěná tl. 3 do 0,48 m2 žula	m2	-40,13835			
12	K	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	-3 277,43850			
D	Y		PŘÍPOČTY					

Změnový list č. 22

Předmět ZL: PO kastlíky v 1.PP

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Oceněna je úprava detailu požárního oddělení stropní kce v prostoru konvektoru s ocelovými nosníky, vč. odvětrání plastovým potrubím a včetně požárních ucpávek větracího potrubí a potrubí topení. Důvodem je skutečnost limitujících prostorových možností pro provedení protipožárního řešení uvažovaného v PD.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+110.701,96	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+110.701,96	Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2. Detail skladby (1 x A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 1.11.2023 P

Schválil za TDS

Dne 2.11.23 P

Schválil za GP

Dne 1.11.2023 P

Schválil za objednatele

Dne 2.11.2023 P



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 22 - PO kastlíky v 1.PP
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							110 701,96	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				110 701,96	

D	763		Dřevostavby					
1	K	954112213R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., RFI tl.12,5+12,5 mm	m	3,57000			SoD
	W		"dle výkazu" -18,7		-18,70000			
	W		"skutečnost - SDK kastlík pod nosníky vč. konvektoru"		22,27000			
	W		1,381+1,35+1,121+1,19+1,407+1,416+1,423+1,494+1,484+1,52+1,532+1,624+1,406+1,25+1,495+1,177					
	W		Součet		3,57000			
2	K	763101861	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví dvojité opláštění do 0,01 m2	kus	15,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"pro potrubí topení ke konvektorům" 15		15,00000			
3	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	16,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"pro odvětrací plastové potrubí" 16		16,00000			
	W		Součet		16,00000			
4	K	763132911	Výsrazení SDK podhledu, podkroví pi přes 0,02 do 0,1 m2	kus	15,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"kolem potrubí topení ke konvektorům" 15		15,00000			
5	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	213,56330			SoD
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
6	K	721174065	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 160	m	6,40000			CS ÚRS 2023 02
	W		"odvětrání skrz kastlíky - potrubí pr. 160 mm - délky 40 cm, 16 ks" 0,4*16		6,40000			
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana					
7	K	727113041	Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 25 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus	30,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"potrubí topení ke konvektorům - 2ks, 15 konvektorů" 2*15		30,00000			
8	K	727213229	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 160 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	16,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"odvětrání skrz kastlíky - potrubí pr. 160 mm,16 ks" 16		16,00000			

Změnový list č. 23

Předmět ZL: Zpětná montáž nerez větracích mřížek

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Dopočteno je zpětné osazení venkovních větracích nerez mřížek soklů výkladců. Tento ZL neřeší případnou úpravu mřížek v místě oblouku O15.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+52.938,00	Kč bez DPH
	Méněpráce	-20.739,01	Kč bez DPH
	Celkem	+32.198,99	Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 1. 11. 23 Podp

Schválil za TDS

Dne 2. 11. 23 Podp

Schválil za GP

Dne 7. 11. 2023 Podp

Schválil za objednatele

Dne 2. 11. 2023 Podp



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleříák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 23 - Zpětná montáž nerez větracích mřížek

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 198,99

D X ODPOČTY -20 739,01

D	767.	Konstrukce zámečnické						
1	K	728415817R00	Demontáž mřížky větrací, uložení v prostoru investora mimo stavbu pro zpětnou MTŽ	kus	-75,86700			
	vv		"dle výkazu" -75,867		-75,86700			
2	K	998767201R00.1	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-203,32360			

D	Y	PŘÍPOČTY						
D	767	Konstrukce zámečnické						
3	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	100,00000			CS ÚRS 2023 02
	vv		záchranná demontáž mřížky větrací 75,867 m					
	vv		"2 lidi 20 hodin" 2*20		40,00000			
	vv		zpětná montáž mřížky větrací 75,867 m					
	vv		"2 lidi 30 hodin" 2*30		60,00000			
	vv		Součet		100,00000			
4	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	519,00000			SoD

Změnový list č. 24

Předmět ZL: Konstrukce tesařské

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Zrušení OSB desek nad skleněnými podhledy a narovnání počtu zpětně montovaných dřevěných bednění stropů pod výkladci (1.PP).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+0	Kč bez DPH
	Méněpráce	-33.947,05	Kč bez DPH
	Celkem	-33.947,05	Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 1.11.23 Podpis

Schválil za TDS

Dne 2.11.23 Podpis

Schválil za GP

Dne 1.11.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 2.11.2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 24 - Konstrukce tesařské

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-33 947,05

D X ODPOČTY

-33 947,05

D 762.		Konstrukce tesařské						
1	K	762085151R00	Hoblování řeziva	m3	-0,39700			
2	K	762132137R00	Montáž bednění stěn, prkna hobl. 32mm, sraz, lišty	m2	-6,73200			
	W		"dle výkazu - zpětný dřev.záklop stěny" - (18,25+4,15+20,2)*0,17		-7,24200			
	W		"skutečnost" 1,0*3*0,17		0,51000			
	W		Součet		-6,73200			
3	K	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	-0,39700			
	W		"dle výkazu" -(0,25+0,147)		-0,39700			
	W		Součet		-0,39700			
4	K	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	-26,00000			
	W		"dle výkazu" -32		-32,00000			
	W		"skutečnost" 3*2		6,00000			
	W		Součet		-26,00000			
5	K	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	-7,24200			
6	K	605160101R	Řezivo sušené smrk tl. 30 mm	m3	-0,24985			
	W		"dle výkazu - zpětný záklop dřev. stěny" -7,242*0,03*1,15		-0,24985			
	W		Součet		-0,24985			
7	K	60517100R	Latě SM/JD 1 pod 25 cm2	m3	-0,14697			
	W		"dle výkazu - zpětný záklop dřev.stěny" - (18,25+4,15+20,2)*(0,03*0,05)*2*1,15		-0,14697			
	W		Součet		-0,14697			
8	K	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-220,91700			
D 762		Konstrukce tesařské						
9	K	762441112RT4	Montáž obložení stropů nebo podhledů,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	-13,83747			
	W		"úprava nadpraží podhledů dveří - dle výkazu" -13,83747		-13,83747			
	W		Součet		-13,83747			
10	K	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	-13,83700			
11	K	998762202R00.1	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-97,00010			

D Y PŘÍPOČTY

Změnový list č. 25

Předmět ZL: Ocelové konstrukce a nátěry

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Narovnání množství měněných ocelových konstrukcí výkladců vč. nátěrů na skutečnost po odhalení konstrukcí v obřadní síni.
Případné další nutné výměny i v nájemních prostorech, zjištěné dodatečně, budou řešeny dalším ZL.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+283.318,68	Kč bez DPH
	Méněpráce	-484.971,00	Kč bez DPH
	Celkem	-201.652,32	Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (5 stran A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 2.11.23 Podp

Schválil za TDS

Dne 2.11.23 Podp

Schválil za GP

Dne 2.11.2023 Podp

Schválil za objednatele

Dne 2.11.2023 Podp



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 25 - Ocelové konstrukce a nátěry

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -201 652,32

D X ODPOČTY -484 971,00

D	767.	Konstrukce zámečnické						
1	K	767991911R00	Oprava samostatným svařováním	m	-10,68000			
	vv	"dle výkazu" -30			-30,00000			
	vv	Mezisoučet			-30,00000			
	vv	"skutečnost"						
	vv	"úprava oblouku O15" 4*(0,08*2+0,035*2)			0,92000			
	vv	"podpěry výkladců" (14*2+2*4+2*5)*(0,05+0,1+0,05)			9,20000			
	vv	"podpěry výkladců-patní plechy" (14*2+2*4+2*5)*(0,05+0,1+0,05)			9,20000			
	vv	Mezisoučet			19,32000			
	vv	Součet			-10,68000			
2	K	767991920R00	Oprava řezání	m	-29,08000			
	vv	"dle výkazu" -30			-30,00000			
	vv	Mezisoučet			-30,00000			
	vv	"skutečnost"						
	vv	"úprava oblouku O15" 4*(0,08*2+0,035*2)			0,92000			
	vv	Mezisoučet			0,92000			
	vv	Součet			-29,08000			
3	K	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	-803,31197			
	vv	"dle výkazu" -1401,94895			-1 401,94895			
	vv	Mezisoučet			-1 401,94895			
	vv	skutečnost						
	vv	"vnitřní zasklívací lišty 25x25x2"						
	vv	"O18" (2*0,8+2*0,75+4*2,5)*1,58			20,69800			
	vv	"O17" (2*0,8+2*0,75+4*2,4)*1,58			20,06600			
	vv	"O16" (4*0,8+4*2,4)*1,58			20,22400			
	vv	"O15" (4*0,8+4*2,4)*1,58			20,22400			
	vv	"O14" (2*0,8+2*2,4)*1,58			10,11200			
	vv	"O13" (2*0,8+2*0,72+4*2,7)*1,58			21,86720			
	vv	"O12" (4*0,8+4*2,7)*1,58			22,12000			
	vv	"O11" (2*0,8+2*0,75+4*2,6)*1,58			21,33000			
	vv	"O9" (4*0,8+4*2,2)*1,58			18,96000			
	vv	"O8" (4*0,8+4*2,2)*1,58			18,96000			
	vv	"O7" (2*0,8+2*0,57+4*2,2)*1,58			18,23320			
	vv	"O6" (2*0,8+2*2)*1,58			8,84800			
	vv	"O5" (2*0,8+2*0,78+4*2)*1,58			17,63280			
	vv	"O4" (2*0,8+2*0,78+4*1,9)*1,58			17,00080			
	vv	"O3" (4*0,8+4*1,9)*1,58			17,06400			
	vv	"O2" (4*0,8+4*1,9)*1,58			17,06400			
	vv	"O1" (2*0,8+2*1,9)*1,58			8,53200			
	vv	Mezisoučet			298,93600			
	vv	"vnitřní zasklívací lišty 40x25x2"						
	vv	"O18" (2*2,5)*1,99			9,95000			
	vv	"O17" (2*2,4)*1,99			9,55200			
	vv	"O16" (2*2,4)*1,99			9,55200			
	vv	"O15" (2*2,23+4*2,4)*1,99			27,97940			
	vv	"O14" (2*2,4)*1,99			9,55200			
	vv	"O13" (2*2,7)*1,99			10,74600			
	vv	"O12" (0)*1,99			0,00000			
	vv	"O11" (2*2,2)*1,99			8,75600			
	vv	"O9" (2*2,5+4*2,2)*1,99			27,46200			
	vv	"O8" (2*2,2)*1,99			8,75600			
	vv	"O7" (2*2,2)*1,99			8,75600			
	vv	"O6" (2*2)*1,99			7,96000			
	vv	"O5" (2*1,16+6*2)*1,99			28,49680			
	vv	"O4" (2*1,9)*1,99			7,56200			
	vv	"O3" (2*1,9)*1,99			7,56200			
	vv	"O2" (2*1,9)*1,99			7,56200			
	vv	"O1" (2*1,9)*1,99			7,56200			
	vv	Mezisoučet			197,76620			
	vv	"v oblouku O15-80x35x2" (3,1+3,1)*3,45			21,39000			
	vv	Mezisoučet			21,39000			
	vv	"podpěry výkladců TPU100x35x3"						
	vv	"O18" 2*0,42*3,978			3,34152			
	vv	"O17" 2*0,47*3,978			3,73932			
	vv	"O16" 2*0,33*3,978			2,62548			
	vv	"O15" 5* 0,35*3,978			6,96150			
	vv	"O14" 2*0,35*3,978			2,78460			
	vv	"O13" 2*0,47*3,978			3,73932			
	vv	"O12" 2*0,32*3,978			2,54592			
	vv	"O11" 4*0,18*3,978			2,86416			
	vv	"O9" 4*0,51*3,978			8,11512			
	vv	"O8" 2*0,32*3,978			2,54592			
	vv	"O7" 2*0,32*3,978			2,54592			
	vv	"O6" 2*0,38*3,978			3,02328			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"O5" (5*0,34+2*0,32)*3,978		9,30852			
	VV		"O4" 2*0,42*3,978		3,34152			
	VV		"O3" 2*0,39*3,978		3,10284			
	VV		"O2" 2*0,36*3,978		2,86416			
	VV		"O1" 2*0,34*3,978		2,70504			
	VV		Mezisoučet		66,15414			
	VV		"podpěry výkladců -patní plech 120x55"					
	VV		"celkem" 46*0,12*0,055*39,5*1,2		14,39064			
	VV		Mezisoučet		14,39064			
	VV		Součet		-803,31197			
4	K	13233642R	Uhelník nerovnoramenný L jakost S235 40x35x4 mm 11375	t	-0,35444			
	VV		"dle výkazu" -0,35444		-0,35444			
5	K	14587701R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 18x12x2 mm	t	-0,10554			
	VV		"dle výkazu" -0,10554		-0,10554			
6	K	14587773R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x35x2 mm	t	-0,74882			
	VV		"dle výkazu" -0,83033		-0,83033			
	VV		Mezisoučet		-0,83033			
	VV		"skutečnost"					
	VV		"v oblouku O15-80x35x2" (3,1+3,1)*3,45		21,39000			
	VV		"celkem" -0,83+21,39*3,45/1000*1,1		-0,74882			
7	K	14587775R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x55x2 mm	t	-0,06777			
	VV		"dle výkazu" -0,06777		-0,06777			
8	K	14587795R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x80x2 mm	t	-0,04589			
	VV		"dle výkazu" -0,04589		-0,04589			
9	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-3 781,07450			
D	783.	Nátěry						
10	K	783181121R00	Metalizace zinkem tl. 80-100 mikrometrů	m2	-15,31200			
11	K	783271007R00	Nátěr polyuretanový kovov. konstr. základní	m2	-237,57216			
12	K	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	-35,38127			
	VV		"odpočet z výkazu"					
	VV		"kotvení výkladce_Ja 25/40_L=150mm á 600 mm" - (3,685+3,812+3,778+4,375+3,931+2,484+1,326+3,639)/0,6*(0,025+0,04)*2		-5,85650			
	VV		-(4,306+3,998+6,469+5,661+4,016+4,346)/0,6*(0,025+0,04)*2		-6,23913			
	VV		-					
	VV		(3,41+0,376+2,455+2,415+3,941+3,683+3,711)/0,6*(0,025+0,04)*2		-4,33138			
	VV		"kotvení výkladce_Ja 35/40_L=150mm á 600 mm" - (3,685+3,812+3,778+4,375+3,931+2,484+1,326+3,639)/0,6*(0,035+0,04)*2		-6,75750			
	VV		-(4,306+3,998+6,469+5,661+4,016+4,346)/0,6*(0,035+0,04)*2		-7,19900			
	VV		-					
	VV		(3,41+0,376+2,455+2,415+3,941+3,683+3,711)/0,6*(0,035+0,04)*2		-4,99775			
	VV		Součet		-35,38127			
13	K	938651OA0	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO	M2	-15,31200			
14	K	19440111R	Drát metalizační Zn D 3,0 mm	kg	-16,38384			
15	K	58156056R	tryskáč materiál ostrohranný tvrdý písek á 1000 kg	t	-0,50000			
D	Y	PŘÍPOČTY						
D	9	Ostatní konstrukce, bourání						
16	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0.10 m2 hl do 150 mm	kus	46,00000			CS ÚRS 2023 02
	VV		"kapsy pro podpěry výkladců" 14*2*2*4+2*5		46,00000			
D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
17	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,69000			
18	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,90000			
	VV		0,69*10 'Přepočtené koeficientem množství		6,90000			
19	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,69000			
20	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,11000			
	VV		0,69*19 'Přepočtené koeficientem množství		13,11000			
21	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,69000			
22	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	0,69000			
D	767	Konstrukce zámečnické						
23	K	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	828,86400			
	VV		"dle výkazu" -120		-120,00000			
	VV		Mezisoučet		-120,00000			
	VV		skutečnost					
	VV		"v oblouku O15-80x35x2" (3,1+3,1)*3,45		21,39000			
	VV		Mezisoučet		21,39000			
	VV		"vnitřní zasklívací lišty občadní síť - 20x20x2, 50x20x3"					
	VV		"O18" (2*(0,8+0,75)+4*2,5)*1,05		13,75500			
	VV		"O17" (2*(0,8+0,8)+4*2,4)*1,05		13,44000			
	VV		"O16" (2*(0,8+0,8)+4*2,4)*1,05		13,44000			
	VV		"O15" (2*(0,8+0,8)+4*2,4)*1,05		13,44000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"O14" (2*(0,8)+2*2,4)*1,05		6,72000			
			"O13" (2*(0,8+0,8)+4*2,7)*1,05		14,70000			
			"O12" (2*(0,8+0,8)+4*2,7)*1,05		14,70000			
			"O11" (2*(0,75+0,8)+4*2,6)*1,05		14,17500			
			"O18" (2*3,5+2*2,57)*2,97		36,05580			
			"O17" (2*3,5+2*2,4)*2,97		35,04600			
			"O16" (2*3,75+2*2,4)*2,97		36,53100			
			"O15" (2*5,1+4*2,4)*2,97		58,80600			
			"O14" (2*3,35+2*2,4)*2,97		34,15500			
			"O13" (2*4,15+2*2,7)*2,97		40,68900			
			"O12" (2*3,85+2*2,7)*2,97		38,90700			
			"O11" (2*(3,15+2,2)+4*2,6)*2,97		62,66700			
			Mezisoučet		447,22680			
			"vnitřní zasklívací lišty nájemní prostory - 20x20x2, 50x20x3"					
			"O9" (2*(0,8+0,8)+4*2,2)*1,05		12,60000			
			"O8" (2*(0,8+0,8)+4*2,2)*1,05		12,60000			
			"O7" (2*(0,57+0,8)+4*2,2)*1,05		12,11700			
			"O6" (2*(0,8)+2*2)*1,05		5,88000			
			"O5" (2*(0,78+0,8)+4*2)*1,05		11,71800			
			"O4" (2*(0,8+0,78)+4*1,9)*1,05		11,29800			
			"O3" (2*(0,8+0,8)+4*1,9)*1,05		11,34000			
			"O2" (2*(0,8+0,8)+4*1,9)*1,05		11,34000			
			"O1" (2*(0,8)+2*1,9)*1,05		5,67000			
			"O9" (2*(2,5+3,7)+4*2,2)*2,97		62,96400			
			"O8" (2*(3,77)+2*2,2)*2,97		35,46180			
			"O7" (2*(4,13)+2*2,2)*2,97		37,60020			
			"O6" (2*(3,47)+2*2)*2,97		32,49180			
			"O5" (2*(3,75+3,05+1,16)+6*2)*2,97		82,92240			
			"O4" (2*(4,16)+2*1,9)*2,97		35,99640			
			"O3" (2*(3,57)+2*1,9)*2,97		32,49180			
			"O2" (2*(3,74)+2*1,9)*2,97		33,50160			
			"O1" (2*(3,53)+2*1,9)*2,97		32,25420			
			Mezisoučet		480,24720			
			Součet		828,86400			
24	K	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus	kg	289,58480			
			"vnitřní zasklívací lišty 40x25x2"					
			"O18" (2*3,5)*1,99		13,93000			
			"O17" (2*3,5)*1,99		13,93000			
			"O16" (2*3,75)*1,99		14,92500			
			"O15" (2*3,1)*1,99		12,33800			
			"O14" (2*3,35)*1,99		13,33300			
			"O13" (2*4,15)*1,99		16,51700			
			"O12" (2*3,85+2*2,7)*1,99		26,06900			
			"O11" (2*3,15+4*2,6)*1,99		33,23300			
			"O9" (2*3,6)*1,99		14,32800			
			"O8" (2*3,77)*1,99		15,00460			
			"O7" (2*4,13)*1,99		16,43740			
			"O6" (2*3,47)*1,99		13,81060			
			"O5" (2*3,75+2*2,86)*1,99		26,30780			
			"O4" (2*4,16)*1,99		16,55680			
			"O3" (2*3,57)*1,99		14,20860			
			"O2" (2*3,7)*1,99		14,72600			
			"O1" (2*3,5)*1,99		13,93000			
			Mezisoučet		289,58480			
			Součet		289,58480			
25	K	14587737R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 40x25x2 mm	t	0,29022			
			"dle výkazu" -0,24630		-0,24630			
			Mezisoučet		-0,24630			
			"skutečnost - vnitřní zasklívací lišty"					
			"O18" 2*3,5+2*2,5		12,00000			
			"O17" 2*3,5+2*2,4		11,80000			
			"O16" 2*3,75+2*2,4		12,30000			
			"O15" 2*3,1+2*2,23+4*2,4		20,26000			
			"O14" 2*3,35+2*2,4		11,50000			
			"O13" 2*4,15+2*2,7		13,70000			
			"O12" 2*3,85+2*2,7		13,10000			
			"O11" 2*2,2+2*3,15+4*2,6		21,10000			
			"O9" 2*3,6+2*2,5+4*2,2		21,00000			
			"O8" 2*3,77+2*2,2		11,94000			
			"O7" 2*4,13+2*2,2		12,66000			
			"O6" 2*3,47+2*2		10,94000			
			"O5" 2*3,75+2*2,86+2*1,16+6*2		27,54000			
			"O4" 2*4,16+2*1,9		12,12000			
			"O3" 2*3,57+2*1,9		10,94000			
			"O2" 2*3,7+2*1,9		11,20000			
			"O1" 2*3,53+2*1,9		10,86000			
			Mezisoučet		244,96000			
			"celkem"-0,246+244,96*1,99/1000*1,1		0,29022			
26	K	145877R1	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 25x25x2 mm	t	0,32883			
			"dle výkazu" -0		0,00000			
			Mezisoučet		0,00000			
			"skutečnost"					
			"vnitřní zasklívací lišty 25x25x2"					
			"O18" 2*0,8+2*0,75+4*2,5		13,10000			
			"O17" 2*0,8+2*0,75+4*2,4		12,70000			
			"O16" 4*0,8+4*2,4		12,80000			
			"O15" 4*0,8+4*2,4		12,80000			
			"O14" 2*0,8+2*2,4		6,40000			
			"O13" 2*0,8+2*0,72+4*2,7		13,84000			
			"O12" 4*0,8+4*2,7		14,00000			
			"O11" 2*0,8+2*0,75+4*2,6		13,50000			
			"O9" 4*0,8+4*2,2		12,00000			
			"O8" 4*0,8+4*2,2		12,00000			
			"O7" 2*0,8+2*0,57+4*2,2		11,54000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"O6" 2*0,8+2*2		5,60000			
	VV		"O5" 2*0,8+2*0,78+4*2		11,16000			
	VV		"O4" 2*0,8+2*0,78+4*1,9		10,76000			
	VV		"O3" 4*0,8+4*1,9		10,80000			
	VV		"O2" 4*0,8+4*1,9		10,80000			
	VV		"O1" 2*0,8+2*1,9		5,40000			
	VV		Mezisoučet		189,20000			
	VV		"celkem" -0+189,2*1,58/1000*1,1		0,32883			
27	K	145877R2	Profil TPU100x35x3 S235	t	0,07277			
	VV		"dle výkazu" -0		0,00000			
	VV		Mezisoučet		0,00000			
	VV		"skutečnost"					
	VV		"podpěry výkladů U100"					
	VV		"O18" 2*0,42		0,84000			
	VV		"O17" 2*0,47		0,94000			
	VV		"O16" 2*0,33		0,66000			
	VV		"O15" 5* 0,35		1,75000			
	VV		"O14" 2*0,35		0,70000			
	VV		"O13" 2*0,47		0,94000			
	VV		"O12" 2*0,32		0,64000			
	VV		"O11" 4*0,18		0,72000			
	VV		"O9" 4*0,51		2,04000			
	VV		"O8" 2*0,32		0,64000			
	VV		"O7" 2*0,32		0,64000			
	VV		"O6" 2*0,38		0,76000			
	VV		"O5" 5*0,34+2*0,32		2,34000			
	VV		"O4" 2*0,42		0,84000			
	VV		"O3" 2*0,39		0,78000			
	VV		"O2" 2*0,36		0,72000			
	VV		"O1" 2*0,34		0,68000			
	VV		Mezisoučet		16,63000			
	VV		"celkem" -0+16,63*3,978/1000*1,1		0,07277			
28	K	145877R3	Plech P5 S235	t	0,01439			
	VV		"dle výkazu" -0		0,00000			
	VV		Mezisoučet		0,00000			
	VV		"skutečnost"					
	VV		"podpěry výkladů -patní plech 120x55"					
	VV		46		46,00000			
	VV		Mezisoučet		46,00000			
	VV		"celkem" -0+46*0,12*0,055*39,5/1000*1,2		0,01439			
29	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 389,49830			
	D	783	Nátěry					
30	K	783151145R00	Nátěr epoxidový OK "A" 2x	m2	45,94200			
	VV		"odpočet z výkazu - neprováděné kce" -35,381*2		-70,76200			
	VV		Mezisoučet		-70,76200			
	VV		skutečnost navíc oproti výkazu					
	VV		"vnitřní zasklívací lišty 40x25x2" 31,845*2		63,69000			
	VV		"v oblouku O15-80x35x2" 1,426*2		2,85200			
	VV		"vnitřní zasklívací lišty 25x25x2" 18,92*2		37,84000			
	VV		"podpěry výkladů TPU100x35" 5,554*2		11,10800			
	VV		"podpěry výkladů -patní plech 120x55" 0,607*2		1,21400			
	VV		Mezisoučet		116,70400			
	VV		Součet		45,94200			
31	K	783293210R00	Nátěr kov.konstr.základ antikor.	m2	22,97100			
	VV		"odpočet z výkazu - neprováděné kce" -35,381		-35,38100			
	VV		Mezisoučet		-35,38100			
	VV		skutečnost navíc oproti výkazu					
	VV		"vnitřní zasklívací lišty 40x25x2" 31,845		31,84500			
	VV		"v oblouku O15-80x35x2" 1,426		1,42600			
	VV		"vnitřní zasklívací lišty 25x25x2" 18,92		18,92000			
	VV		"podpěry výkladů TPU100x35" 5,554		5,55400			
	VV		"podpěry výkladů -patní plech 120x55" 0,607		0,60700			
	VV		Mezisoučet		58,35200			
	VV		Součet		22,97100			
32	K	783903811R00	Odmaštění zámečnických kcí před nátěrem odmašťovačem ředitelný vodou	m2	22,97115			
	VV		"odpočet z výkazu"					
	VV		"kotvení výkladce_Ja 25/40_L=150mm á 600 mm" -					
	VV		(3,685+3,812+3,778+4,375+3,931+2,484+1,326+3,639)/0,6*(0,025+0,04)*2		-5,85650			
	VV		-(4,306+3,998+6,469+5,661+4,016+4,346)/0,6*(0,025+0,04)*2		-6,23913			
	VV		-					
	VV		(3,41+0,376+2,455+2,415+3,941+3,683+3,711)/0,6*(0,025+0,04)*2		-4,33138			
	VV		"kotvení výkladce_Ja 35/40_L=150mm á 600 mm" -					
	VV		(3,685+3,812+3,778+4,375+3,931+2,484+1,326+3,639)/0,6*(0,035+0,04)*2		-6,75750			
	VV		-(4,306+3,998+6,469+5,661+4,016+4,346)/0,6*(0,035+0,04)*2		-7,19900			
	VV		-					
	VV		(3,41+0,376+2,455+2,415+3,941+3,683+3,711)/0,6*(0,035+0,04)*2		-4,99775			
	VV		Mezisoučet		-35,38127			
	VV		konstrukce navíc oproti výkazu					
	VV		vnitřní zasklívací lišty 40x25x2					
	VV		"O18" (2*3,5+2*2,5)*(0,04+0,025)*2		1,56000			
	VV		"O17" (2*3,5+2*2,4)*(0,04+0,025)*2		1,53400			
	VV		"O16" (2*3,75+2*2,4)*(0,04+0,025)*2		1,59900			
	VV		"O15" (2*3,1+2*2,23+4*2,4)*(0,04+0,025)*2		2,63380			
	VV		"O14" (2*3,35+2*2,4)*(0,04+0,025)*2		1,49500			
	VV		"O13" (2*4,15+2*2,7)*(0,04+0,025)*2		1,78100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"O12" (2*3,85+2*2,7)*(0,04+0,025)*2		1,70300			
VV			"O11" (2*2,2+2*3,15+4*2,6)*(0,04+0,025)*2		2,74300			
VV			"O9" (2*3,6+2*2,5+4*2,2)*(0,04+0,025)*2		2,73000			
VV			"O8" (2*3,77+2*2,2)*(0,04+0,025)*2		1,55220			
VV			"O7" (2*4,13+2*2,2)*(0,04+0,025)*2		1,64580			
VV			"O6" (2*3,47+2*2)*(0,04+0,025)*2		1,42220			
VV			"O5" (2*3,75+2*2,86+2*1,16+6*2)*(0,04+0,025)*2		3,58020			
VV			"O4" (2*4,16+2*1,9)*(0,04+0,025)*2		1,57560			
VV			"O3" (2*3,57+2*1,9)*(0,04+0,025)*2		1,42220			
VV			"O2" (2*3,7+2*1,9)*(0,04+0,025)*2		1,45600			
VV			"O1" (2*3,53+2*1,9)*(0,04+0,025)*2		1,41180			
VV			Mezisoučet		31,84480			
VV			v oblouku O15-80x35x2					
VV			(3,1+3,1)*(0,08+0,035)*2		1,42600			
VV			Mezisoučet		1,42600			
VV			vnitřní zasklívací lišty 25x25x2					
VV			"O18" (2*0,8+2*0,75+4*2,5)*(0,025*4)		1,31000			
VV			"O17" (2*0,8+2*0,75+4*2,4)*(0,025*4)		1,27000			
VV			"O16" (4*0,8+4*2,4)*(0,025*4)		1,28000			
VV			"O15" (4*0,8+4*2,4)*(0,025*4)		1,28000			
VV			"O14" (2*0,8+2*2,4)*(0,025*4)		0,64000			
VV			"O13" (2*0,8+2*0,72+4*2,7)*(0,025*4)		1,38400			
VV			"O12" (4*0,8+4*2,7)*(0,025*4)		1,40000			
VV			"O11" (2*0,8+2*0,75+4*2,6)*(0,025*4)		1,35000			
VV			"O9" (4*0,8+4*2,2)*(0,025*4)		1,20000			
VV			"O8" (4*0,8+4*2,2)*(0,025*4)		1,20000			
VV			"O7" (2*0,8+2*0,67+4*2,2)*(0,025*4)		1,15400			
VV			"O6" (2*0,8+2*2)*(0,025*4)		0,56000			
VV			"O5" (2*0,8+2*0,78+4*2)*(0,025*4)		1,11600			
VV			"O4" (2*0,8+2*0,78+4*1,9)*(0,025*4)		1,07600			
VV			"O3" (4*0,8+4*1,9)*(0,025*4)		1,08000			
VV			"O2" (4*0,8+4*1,9)*(0,025*4)		1,08000			
VV			"O1" (2*0,8+2*1,9)*(0,025*4)		0,54000			
VV			Mezisoučet		18,92000			
VV			"podpěry výkladců TPU100x35"					
VV			"O18" 2*0,42*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,28056			
VV			"O17" 2*0,47*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,31396			
VV			"O16" 2*0,33*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,22044			
VV			"O15" 5*0,35*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,58450			
VV			"O14" 2*0,35*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,23380			
VV			"O13" 2*0,47*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,31396			
VV			"O12" 2*0,32*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,21376			
VV			"O11" 4*0,18*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,24048			
VV			"O9" 4*0,51*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,68136			
VV			"O8" 2*0,32*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,21376			
VV			"O7" 2*0,32*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,21376			
VV			"O6" 2*0,38*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,25384			
VV			"O5" (5*0,34+2*0,32)*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,78156			
VV			"O4" 2*0,42*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,28056			
VV			"O3" 2*0,39*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,26052			
VV			"O2" 2*0,36*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,24048			
VV			"O1" 2*0,34*(0,1+0,1+0,032*2+0,035*2)		0,22712			
VV			Mezisoučet		5,55442			
VV			podpěry výkladců -patní plech 120x55					
VV			46*0,12*0,035*2		0,60720			
VV			Mezisoučet		0,60720			
VV			Součet		22,97115			

Změnový list č. 26

Předmět ZL: Změny elektroinstalace

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Dopočet jističů, kabeláže a montáže a demontáže elektroinstalace na základě skutečnost. Zejména se jedná o větší počet demontovaných a montovaných svítidel, doplnění vypínače pro oběhové čerpadlo kabeláže, úprava tras. Odpočet kovového kabelového žlabu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+24.733,80	Kč bez DPH
	Méněpráce	-73.250,00	Kč bez DPH
	Celkem	-48.476,20	Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 2. 11. 23 P

Schválil za TDS

Dne 2. 11. 23 P

Schválil za GP

Dne 2. 11. 2023 P

Schválil za objednatele

Dne 2. 11. 2023 P



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 26 - Změny elektroinstalace
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -48 476,20

D X ODPOČTY -73 250,00

D	M21.		Elektromontáže					
1	K	23170126R	Montážní pěna protipožární 750 ml	kus	-2,00000			
2	K	650011111R00	Montáž žlabu kabelového a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m	-116,25000			
3	K	650022611R00	Montáž a zhotovení konstrukci ohnivzdorné z desek a omítek silikátových	m	-0,05000			
D	Y		PŘÍPOČTY					
D	900		HZS					
4	K	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - elektrikář odborný	h	13,00000			
	W		"dle výkazu"					
	W		"zajištění el.instalace proti úrazu proudem" -1		-1,00000			
	W		"úprava pro vsazení jističe do R2" -2		-2,00000			
	W		"úpravy a DEMTŽ stáv.el.instalace" -15		-15,00000			
	W		Mezisoučet		-18,00000			
	W		skutečnost					
	W		"zajištění el.instalace proti úrazu proudem" 2		2,00000			
	W		"úprava pro vsazení jističe" 4		4,00000			
	W		"úpravy a DEMTŽ stáv.el.instalace (15h pro 33 svítidel, pro 54 svítidel " 25		25,00000			
	W		Mezisoučet		31,00000			
	W		Součet		13,00000			
D	M21		Elektromontáže					
5	K	210290722R00	Smontování svítidel nástěn.LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností	kus	21,00000			
	W		"dle výkazu - zpětná montáž stáv.svítidel" -33		-33,00000			
	W		"skutečnost - zpětná montáž stáv.svítidel" 26+28		54,00000			
	W		Součet		21,00000			
6	K	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	2,00000			
	W		"doplnění pro oběhové čerpadlo topení" 1		1,00000			
	W		"doplnění pro termostaty a konvektory" 1		1,00000			
	W		Součet		2,00000			
7	M	35822003011R	Jistič B10, 1pólový, 10A	kus	2,00000			
8	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	1,00000			CS ÚRS 2023 02
	W		"doplnění pro oběhové čerpadlo" 1		1,00000			
9	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,00000			CS ÚRS 2023 02
10	K	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	30,00000			
	W		"doplnění pro oběhové čerpadlo topení" 30		30,00000			
11	M	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	33,00000			
	W		30*1,1		33,00000			
12	K	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	160,00000			
	W		"doplnění pro termostaty a konvektory" 160		160,00000			
13	M	210810015R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	176,00000			
	W		160*1,1		176,00000			

Změnový list č. 27

Předmět ZL: Nový nerez obklad a čištění

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Narovnání množství nerez obkladu výkladců – přibýlo oplechování ze strany interiéru, které mělo původně zůstat stávající. A dopočet nového oplechování u měněných černých svislých skel nad výkladci. Zbytek stávajícího neměněného nerez obkladu u černých skel bude vyčištěn leštěním. Vzorek nerez obkladu, dle stávajícího obkladu, byl schválen památkáři.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+318.731,84	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+318.731,84	Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Oceněný výkaz položek (3 strany A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2. Detail C1, C2 (2xA4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 2.11.23

Schválil za TDS

Dne 2.11.23

Schválil za GP

Dne 2.11.2023

Schválil za objednatele

Dne 2.11.2023



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 27 - Nový nerez obklad a čištění

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							318 731,84	
D	X		ODPOČTY				0,00	
D	Y		PŘÍPOČTY				318 731,84	
D	767		Konstrukce zámečnické					
1	K	767425131R00	Montáž oplechování ocel.kcí stěn a střech z ocelových plechů rš.do 150 mm	m	334,09600			
W			"navíc interiérové oplechování"					
W			"interiér nahoře hlavní výkladce - RŠ 78 mm"					
W			"O18" 3,5		3,50000			
W			"O17" 3,5		3,50000			
W			"O16" 3,75		3,75000			
W			"O15" 3,1+2,23		5,33000			
W			"O14" 3,35		3,35000			
W			"O13" 4,15		4,15000			
W			"O12" 3,85		3,85000			
W			"O11" 2,2+3,15		5,35000			
W			"O9" 3,6+2,5		6,10000			
W			"O8" 3,77		3,77000			
W			"O7" 4,13		4,13000			
W			"O6" 3,47		3,47000			
W			"O5" 3,75+2,86+1,16		7,77000			
W			"O4" 4,16		4,16000			
W			"O3" 3,57		3,57000			
W			"O2" 3,7		3,70000			
W			"O1" 3,53		3,53000			
W			Mezisoučet		72,98000			
W			"interiér dole hlavní výkladce - RŠ 90 mm"					
W			"O18" 3,5		3,50000			
W			"O17" 3,5		3,50000			
W			"O16" 3,75		3,75000			
W			"O15" 3,1+2,23		5,33000			
W			"O14" 3,35		3,35000			
W			"O13" 4,15		4,15000			
W			"O12" 3,85		3,85000			
W			"O11" 2,2+3,15		5,35000			
W			"O9" 3,6+2,5		6,10000			
W			"O8" 3,77		3,77000			
W			"O7" 4,13		4,13000			
W			"O6" 3,47		3,47000			
W			"O5" 3,75+2,86+1,16		7,77000			
W			"O4" 4,16		4,16000			
W			"O3" 3,57		3,57000			
W			"O2" 3,7		3,70000			
W			"O1" 3,53		3,53000			
W			Mezisoučet		72,98000			
W			"interiér menší sloupek - RŠ 125 mm"					
W			"O18" 2*2,5		5,00000			
W			"O17" 1*2,4		2,40000			
W			"O16" 1*2,4		2,40000			
W			"O15" 1*2,4		2,40000			
W			"O14" 1*2,4		2,40000			
W			"O13" 1*2,7		2,70000			
W			"O12" 2*2,7		5,40000			
W			"O11" 2*2,6		5,20000			
W			"O9" 1*2,2		2,20000			
W			"O7" 2*2,2		4,40000			
W			"O6" 1*2		2,00000			
W			"O4" 1*1,9		1,90000			
W			"O3" 1*1,9		1,90000			
W			"O2" 1*1,9		1,90000			
W			"O1" 1*1,9		1,90000			
W			Mezisoučet		44,10000			
W			"interiér větší sloupek - RŠ 155 mm"					
W			"O17" 1*2,4		2,40000			
W			"O16" 1*2,4		2,40000			
W			"O15" 1*2,4		2,40000			
W			"O13" 1*2,7		2,70000			
W			"O9" 1*2,2		2,20000			
W			"O8" 2*2,2		4,40000			
W			"O5" 2*2		4,00000			
W			"O4" 1*1,9		1,90000			
W			"O3" 1*1,9		1,90000			
W			"O2" 1*1,9		1,90000			
W			Mezisoučet		26,20000			
W			"interiér nahoře boční výkladce - RŠ 62 mm"					
W			"O18" 0,8+0,75		1,55000			
W			"O17" 0,8+0,75		1,55000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"O16" 0,8+0,8		1,60000			
			"O15" 0,8+0,8		1,60000			
			"O14" 0,8		0,80000			
			"O13" 0,8+0,72		1,52000			
			"O12" 0,8+0,8		1,60000			
			"O11" 0,8+0,75		1,55000			
			"O9" 0,8+0,8		1,60000			
			"O8" 0,8+0,8		1,60000			
			"O7" 0,8+0,57		1,37000			
			"O6" 0,8		0,80000			
			"O5" 0,8+0,78		1,58000			
			"O4" 0,8+0,78		1,58000			
			"O3" 0,8+0,8		1,60000			
			"O2" 0,8+0,8		1,60000			
			"O1" 0,8		0,80000			
			Mezisoučet		24,30000			
			"interiér dole boční výkladce - RŠ 64 mm"					
			"O18" 0,8+0,75		1,55000			
			"O17" 0,8+0,75		1,55000			
			"O16" 0,8+0,8		1,60000			
			"O15" 0,8+0,8		1,60000			
			"O14" 0,8		0,80000			
			"O13" 0,8+0,72		1,52000			
			"O12" 0,8+0,8		1,60000			
			"O11" 0,8+0,75		1,55000			
			"O9" 0,8+0,8		1,60000			
			"O8" 0,8+0,8		1,60000			
			"O7" 0,8+0,57		1,37000			
			"O6" 0,8		0,80000			
			"O5" 0,8+0,78		1,58000			
			"O4" 0,8+0,78		1,58000			
			"O3" 0,8+0,8		1,60000			
			"O2" 0,8+0,8		1,60000			
			"O1" 0,8		0,80000			
			Mezisoučet		24,30000			
			"interiér sloupek u stěny - RŠ 108 mm"					
			"O14" 1*2,4		2,40000			
			"O6" 1*2		2,00000			
			"O1" 1*1,9		1,90000			
			Mezisoučet		6,30000			
			"navíc oplechování u svíslých čarných skel měněných - RŠ 120 mm"					
			"O13" 2*(5,24*0,7)		7,33600			
			"O9" 2*(6,4+0,7)		14,20000			
			"O5" 2*(3,9+0,7)		9,20000			
			"O3" 2*(4,7+0,7)		10,80000			
			"O2" 2*(4,7+0,7)		10,80000			
			"O1" 2*(4,6+0,7)		10,60000			
			Mezisoučet		62,93600			
			Součet		334,09600			
2	K	767425132R00	Montáž oplechování ocel.kcí stěn a střech z ocelových plechů rš.200 mm	m	72,70000			
			"navíc interiérové oplechování"					
			"interiér sloupek u dveří - RŠ 182 mm"					
			"O18" 2*2,5		5,00000			
			"O17" 2*2,4		4,80000			
			"O16" 2*2,4		4,80000			
			"O15" 2*2,4		4,80000			
			"O14" 1*2,4		2,40000			
			"O13" 2*2,7		5,40000			
			"O12" 2*2,7		5,40000			
			"O11" 2*2,6		5,20000			
			"O9" 2*2,2		4,40000			
			"O8" 2*2,2		4,40000			
			"O7" 2*2,2		4,40000			
			"O6" 1*2		2,00000			
			"O5" 2*2		4,00000			
			"O4" 2*1,9		3,80000			
			"O3" 2*1,9		3,80000			
			"O2" 2*1,9		3,80000			
			"O1" 1*1,9		1,90000			
			Mezisoučet		70,30000			
			"interiér sloupek O15 - RŠ 194 mm"					
			"O15" 1*2,4		2,40000			
			Mezisoučet		2,40000			
			Součet		72,70000			
3	K	767425133R00	Montáž oplechování ocel.kcí stěn a střech z ocelových plechů rš.250 mm	m	8,80000			
			"navíc interiérové oplechování"					
			"interiér sloupek u O11, O9, O05 - RŠ 244 mm"					
			"O11" 1*2,6		2,60000			
			"O9" 1*2,2		2,20000			
			"O5" 2*2		4,00000			
			Součet		8,80000			
4	M	12710104R1	Plech nerez 1,0 x 1000 x 2000 se zrcadlově leslým povrchem	m2	53,39019			
			rozpočet 1,5 mm za 3000 Kč/m2, poměro tl. 1,0 mm za 2000 Kč/m2					
			(72,98*0,078+72,98*0,09+44,1*0,125+26,2*0,155+24,3*0,062+24,3*0,064+6,3*0,108+62,94*0,12)*1,1		36,44205			
			(70,3*0,182+2,4*0,194)*1,1		14,58622			
			(8,8*0,244)*1,1		2,36192			
			Součet		53,39019			
5	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 749,12780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	93863OA0	Vyčištění atyp.ocel.kcí leštěním	M2	19,16040			
	VV		"oplechování u svislých černých skel, které se nemění - RŠ120"					
	VV		"O18" 2*(4,62+1,35)+1,35+2*0,9		15,09000			
	VV		"O17" 2*(4,57+1,35)		11,84000			
	VV		"O16" 2*(4,85+1,35)		12,40000			
	VV		"O15" 2*(3,1+1,35)+2*2,42+1,35		15,09000			
	VV		"O14" 2*(4,34+1,35)		11,38000			
	VV		"O13" 0,77+2*0,9		2,57000			
	VV		"O12" 2*(4,89+0,77)		11,32000			
	VV		"O11" 2*(6,53+0,77)+0,77+2*0,9		17,17000			
	VV		"O9" 0,77+2*0,9		2,57000			
	VV		"O8" 2*(4,9+0,77)		11,34000			
	VV		"O7" 2*(5,2+0,77)+0,7+2*0,77		14,18000			
	VV		"O6" 2*(6,72+0,77)		14,98000			
	VV		"O5" 2*(3,05+0,77)		7,64000			
	VV		"O4" 2*(5,28+0,77)		12,10000			
	VV		Mezisoučet		159,67000			
	VV		159,67*0,12		19,16040			

Změnový list č. 28

Předmět ZL: Krycí L profil vaty u markýz

Stavba
(Název dle SoD)

**Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor
a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1**

Objekt

-

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Vlepení krycího lakovaného ocelového L profilu, který bude lemovat desky z minerální vaty uložené na SDK podhledu při mezeře pro výsuv textilních markýz. Důvodem je ochrana vaty před mechanickým poškozením jejího okraje.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	+19.608,48	Kč bez DPH
	Méněpráce	-0	Kč bez DPH
	Celkem	+19.608,48	Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 2.11.23 Po

Schválil za TDS

Dne 2.11.23 Po

Schválil za GP

Dne 2.11.2023 Po

Schválil za objednatele

Dne 1.11.2023 Po



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nám.Svobody-Skleňák_vytápění,výkladce
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 28 - Krycí L profil vaty u markýz
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 608,48	
D	X		ODPOČTY				0.00	
D	Y		PŘÍPOČTY				19 608,48	
D		767	Konstrukce zámečnické					
1	K	RZÁM002	D+M pozinkovaný plech 0,8 mm z pohledové stany lakovaný PU barvou RAL 9005 lepený do spáry po obložení výkladce nerezem, výška 5-6cm	m	80,10000			
	W		"O11" 5,5		5,50000			
	W		"O12" 3,9		3,90000			
	W		"O13" 4,2		4,20000			
	W		"O14" 3,4		3,40000			
	W		"O15" 2,5		2,50000			
	W		"O16" 3,8		3,80000			
	W		"O17" 3,6		3,60000			
	W		"O18" 3,7		3,70000			
	W		"O09" 6,4		6,40000			
	W		"O08" 4,9		4,90000			
	W		"O07" 5,2		5,20000			
	W		"O06" 5,4		5,40000			
	W		"O05" 8,3		8,30000			
	W		"O04" 5,3		5,30000			
	W		"O03" 4,7		4,70000			
	W		"O02" 4,7		4,70000			
	W		"O01" 4,6		4,60000			
	W		Součet		80,10000			
2	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	192,24000			