



3K stáv.schod zůstane beze změny  
demontovat cu oplechování a bitumenovou  
hydroizolaci

DET 21 1560  
stáv.spód  
DET 22 3590 1120 390

- POZN.:
- zábudlí zůstane beze změny
  - VĚŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STANBĚ!
  - stávající spódování střechy zůstane beze změny
  - veškerý materiál (vybouraný i nový) bude dopravenán pouze stavebním výtahem, nikoliv sroznem!

- demontovat stávající dlažbu Taurus 300/300/15mm s lepidlem
- demontovat stávající betonovou vrstvu s KARL tl.100mm
- demontovat stávající geotextílii
- demontovat stávající mPVC folii
- demontovat stávající geotextílii
- demontovat stávající bitumenové pásy (15mm) v ploše i vytažení na stěny
- demontovat stávající měděnou krytinu v ploše i vytažení na stěny
- vybourat stávající betonovou mazaninu tl.20mm
- demontovat stávající bitumenové pásy (15mm) v ploše
- celoplošně vyspravit betonovou mazaninu na stávajícím škvěrobetonu
- penetrovat ALP
- celoplošně natavit 2x modifikovaný bitumenový pás 2x4mm vč. vytažení na stěny a na schody a dveře
- provést nové cu oplechování schodů před dveřmi
- v ploše osadit XPS 50mm
- provést novou geotextílii 150g/m2 v ploše
- osadit novou betonovou dlažbu 400/400/50mm na podložkách (přírodní šedivá, srožené hrany)
- žlab bude izolován celoplošně natavenou bitumenovou izolací vč. napojení na chlíř skrz zábudlí

|  |                   |                    |  |
|--|-------------------|--------------------|--|
| INVESTOR: ÚMČ Praha 6 - Odbor školství a kultury   |                   |                    |  |
| AKČE<br>REKONSTRUKCE TERAS ZŠ EMY DESTINNOVÉ, ZŠ nám.Svobody 2<br>nám. Svobody 2, 3, Praha 6 |                   |                    |  |
| ZODP. PROJEKTANT:  | VYPRACOVAL:       | MĚŘÍTKO: 1:50      |  |
| Ing. Vít Kocourek  | Ing. Vít Kocourek | DATUM: 12/2022     |  |
| AVEK   |                   | STUPEN: DPS        |  |
| Prosecká 683/115<br>190 00 Praha 9 – CZ<br>Tel.: 723 858 248                                 |                   | VÝKRES Č.: D1.1.03 |  |
| TERASA 202   |                   |                    |  |