

MCPG20230113/03

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/7/2023

„Rekonstrukce Bubenečského nádraží“

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

Identifikátor datové schránky: qxreht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/7/2023 ze dne 19. 06. 2023, jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce Bubenečského nádraží“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky, a to konkrétně skutečností vyplývajících z jednotlivých Změnových listů: 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 a 52.

Uvedené Změnové listy rozšiřují předmět plnění o provádění víceprací souvisejících se změnami na základě nově zjištěných skutečností - po odstranění omítek byl stanoven skutečný rozsah (tloušťka) jádrové vrstvy, rozsah přizdívek ostění a nadpraží oken pro osazení replik výplní, provedení požárního podhledu stropu (návaznost na změny statického provedení stropu) jejichž rozsah nebyl projektovou dokumentací předpokládán. Změnové listy dále narovnávají skutečný stav provádění jednotlivých prací, které řeší chybný rozsah či absenci některých položek v zadávací projektové dokumentaci, změna šablon krytiny a způsobu nátěru fasády dle požadavku MHMP OPP a NPÚ, chybějící sanitární doplňky jež požaduje Odbor hygieny, nesoulad v počtu navrženého a skutečného počtu panikového kování, změny provedení pultů v gastro zázemí či změna rozsahu dlažeb a obkladů vůči předpokladu. Změnové listy dále řeší změnu rozsahu tesařských a restaurátorských prací (úprava kamenných prvků, výměny a doplnění krakorců a nevyhovujících čuček) nad rámec předpokladu. Změnové listy též řeší vyčíslení zimních opatření, jež nebyly předpokládány (původní rozsah dle Smlouvy předpokládal dokončení v měsíci listopadu - realizací prací dle Dodatků č. 1 a 2 došlo k provádění prací v zimních měsících, což nebylo předpokládáno).

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve Změnových listech: č. 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 a 52, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	27.209.584,31 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 bez DPH:	2.323.604,80 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 2 bez DPH:	1.056.781,17 Kč
Cena prací a dodávek dle Změnových listů č. 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 a 52 bez DPH:	82.998,49 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH:	30.672.968,77 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Smlouvu ve formátu .pdf oboustranně podepsanou platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1462/24 ze dne 27. 03. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento dodatek obsahuje následující přílohy:
- Změnové listy č. 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 a 52.

V Praze dne **27 -03- 2024**

V Praze dne **27 -03- 2024**

Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 10

Demontáž skladeb podlah

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na skutečnosti během odhalení reálných skladeb stávajících podlah, jsou v tomto změnovém listě dopočteny skutečné výměry bouraných konstrukcí.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	
Vícepráce	140.125,11 Kč bez DPH
Méněpráce	95.421,90 Kč bez DPH
Celkem	44.703,21 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
Komentář:	

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 3 strany
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne 13.3.2024 Podpis

Dne 13.3.2024 Podpis

Dne 13.3.24 Podpis

Dne 13.3.24 Podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bučenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 10 - ZL10 - demontáž skladeb podlah - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 44 703,21

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

121	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo piskocementových, plochy přes 4 m2	m2	-181,450			
122	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-12,800			
122	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,176			
	W		nová položka - vyšší tloušťky					
	W		mč 14. koupelna a WC(b)			0,640		
	W		2*0,32					
	W		mč 15.1 kancelář výpravčího(b)			10,720		
	W		33,5*0,32					
	W		mč 15.2 zázemí kanceláře(b)			0,816		
	W		2,55*0,32					
	W		Součet			12,176		
403	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	58,650			
	W		mč 11. vestibul(b)					
	W		17,80			17,800		
	W		mč 16.4 vestibul(b)					
	W		18,65			18,650		
	W		mč 17.1 chodba(b)					
	W		7,90			7,900		
	W		mč 17.3 čekárna 1., 2. třídy(b)					
	W		14,30			14,300		
	W		Součet			58,650		
124	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	-5,194			
124	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	32,260			
	W		nová položka - vyšší tloušťky					
	W		mč 11. vestibul(b)					
	W		17,8*0,44			7,832		
	W		mč 16.4 vestibul(b)					
	W		18,65*0,44			8,206		
	W		mč 17.4 letní veranda(b)					
	W		10,55*0,467			4,927		
	W		mč 17.5 hospoda(b)					
	W		37,65*0,3			11,295		
	W		Součet			32,260		
124	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	36,450			
	W		nová položka - cihly					
	W		mč 11. vestibul(b)					
	W		17,8			17,800		
	W		mč 16.4 vestibul(b)					
	W		18,65			18,650		
	W		Součet			36,450		

D 997 Přesun sutě

166	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	29,900			
167	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	29,900			
168	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	717,600			
	W		29,9*24 "Přepočtené koeficientem množství"			717,600		
169	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-10,926			
171	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	4,447			
172	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	27,548			
173	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,862			

D PSV Práce a dodávky PSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské					
211	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	-138,824			
	VV		prkenný záklop stropu s přesahem					
	VV		mč 21. zádveří(b)					
	VV		2*1,2		2,400			
	VV		mč 22. koupelna(b)					
	VV		5,5*1,2		6,600			
	VV		mč 23. chodba(b)					
	VV		11*1,2		13,200			
	VV		mč 24. pokoj(b)					
	VV		16,3*1,2		19,560			
	VV		mč 25.1 pokoj(b)					
	VV		16,8*1,2		20,160			
	VV		mč 25.2 pokoj(b)					
	VV		17,2*1,2		20,640			
	VV		mč 25.3 kuchyně(b)					
	VV		9,5*1,2		11,400			
	VV		mč 25.4 jídelna(b)					
	VV		8,6*1,2		10,320			
	VV		mč 16.1 chodba(b)					
	VV		12,45*1,2		14,940			
	VV		mč 16.2 kancelář(b)					
	VV		7,90*1,2		9,480			
	VV		mč 16.3 prodej lístků(b)					
	VV		11,30*1,2		13,560			
	VV		mč 17.4 letní veranda(b)					
	VV		10,55*1,2		12,660			
	VV		mč 17.5 hospoda(b)					
	VV		37,65*1,2		45,180			
	VV		objekt B - strop - záklop					
	VV		36,20*1,2		43,440			
	VV		objekt C - strop - záklop					
	VV		76,70*1,2		92,040			
	VV		objekt D - strop - záklop					
	VV		24,00*1,2		28,800			
	VV		SKL.03(b)					
	VV		prkenný záklop stropu s přesahem					
	VV		mč 31. podkrovní l(b)					
	VV		70,00*1,2		84,000			
	VV		-0,9*0,55*1,2		-0,594			
	VV		mč 32. technická místnost(b)					
	VV		18,40		18,400			
	VV		SoD odpočet					
	VV		-605,01		-605,010			
	VV		Součet		-138,824			
D 771			Podlahy z dlaždic					
356	K	771531801	Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských kladených do malty	m2	100,700			
	VV		Cena nabídkový rozpočet					
	VV		mč 31. podkrovní l(b)					
	VV		nášlapná vrstva (keramické půdovky) tl. 65 mm vč. maltového lože					
	VV		-70,00		-70,000			
	VV		0,9*0,55		0,495			
	VV		mč 32. technická místnost(b)					
	VV		-18,40		-18,400			
	VV		Mezisoučet		-87,905			
	VV		SKL.04(b)					
	VV		nášlapná vrstva (keramické půdovky) tl. 65 mm vč. maltového lože					
	VV		objekt B					
	VV		-36,20		-36,200			
	VV		Mezisoučet		-36,200			
	VV		mč 31. podkrovní l(b)					
	VV		nášlapná vrstva (keramické půdovky) tl. 65 mm vč. maltového lože					
	VV		70,00		70,000			
	VV		-0,9*0,55		-0,495			
	VV		mč 32. technická místnost(b)					
	VV		18,40		18,400			
	VV		SKL.04(b)					
	VV		nášlapná vrstva (keramické půdovky) tl. 65 mm vč. maltového lože					
	VV		objekt B					
	VV		36,20		36,200			
	VV		objekt C - krov					
	VV		76,7		76,700			
	VV		objekt D - krov					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		100,700			
357	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	-69,200			
	VV		SKL.01(b)					
	VV		historická keramická dlažba tl. 30 mm					
	VV		mč 11. vestibul(b)					
	VV		-17,80		-17,800			
	VV		mč 16.4 vestibul(b)					
	VV		-18,65		-18,650			
	VV		mč 17.1 chodba(b)					
	VV		-7,90		-7,900			
	VV		mč 17.3 čekárna 1., 2. třídy(b)					
	VV		-14,30		-14,300			
	VV		mč 17.4 letní veranda(b)					
	VV		-10,55		-10,550			
	VV		Součet		-69,200			
D 775			Podlahy skládané					
389	K	775511800	Demontáž podlah výškových do suti s lištami lepených	m2	-14,900			
D 776			Podlahy povlakové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
401	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	161,555			
VV			SKL.01(b)					
VV			linoleum					
VV			mč 12. zádveří(b)					
VV			11,50		11,500			
VV			mč 14. koupelna a WC(b)					
VV			2,00		2,000			
VV			mč 15.1 kancelář výpravčího(b)					
VV			33,50		33,500			
VV			mč 15.2 zázemí kanceláře(b)					
VV			2,55		2,550			
VV			mč 16.1 chodba(b)					
VV			12,45		12,450			
VV			mč 16.2 kancelář(b)					
VV			7,90		7,900			
VV			mč 16.3 prodej listiků(b)					
VV			11,30		11,300			
VV			mč 17.4 letní veranda(b)					
VV			10,55		10,550			
VV			mč 17.5 hospoda(b)					
VV			37,65		37,650			
VV			SKL.01(b)					
VV			koberec					
VV			mč. 13.1 zádveří(b)					
VV			6,00		6,000			
VV			SKL.02(b)					
VV			linoleum					
VV			mč 21. zádveří(b)					
VV			2,00		2,000			
VV			mč 22. koupelna(b)					
VV			5,50		5,500			
VV			mč 23. chodba(b)					
VV			11,00		11,000			
VV			mč 25.1 pokoj(b)					
VV			16,80		16,800			
VV			mč 25.2 pokoj(b)					
VV			17,20		17,200			
VV			mč 25.3 kuchyně(b)					
VV			9,50		9,500			
VV			mč 25.4 jídelna(b)					
VV			8,60		8,600			
VV			mč 31. podkroví I(b)					
VV			nášlapná vrstva (keramické půdovky) tl. 65 mm vč. maltového lože					
VV			70,00		70,000			
VV			-0,9*0,55		-0,495			
VV			mč 32. technická místnost(b)					
VV			18,40		18,400			
VV			SoD odpočet					
VV			-132,35		-132,350			
VV			Součet		161,555			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
1	K	Pol50	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 25

Podhledy a změna podkroví

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na skutečnost, kdy bylo nutné zvětšit technickou místnost č. 32 kvůli dispozičnímu umístění technologie, jsou v tomto ZL dopočteny SDK stěny a SDK podhledy zvětšované místnosti. Dále jsou zde dopočteny konstrukce utěšňující dutiny mezi rovinou podlahy a šikminou střešní konstrukce po obvodě 3.NP. Další dopočet tvoří záměnu podhledů v místnostech 11. ,12. a 16, kdy měl být původně trámový strop opatřen dvouvrstvou štukovou omítkou, nyní je zaměněn za SDK protipožární.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 181.749,50 Kč bez DPH
	Méněpráce 57.695,70 Kč bez DPH
	Celkem 124.053,80 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
	Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 3 strany
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele		Dne 13.3.2024 Podpis	
Schválil za TDS		Dne 13.3.2024 Podpis	
Schválil za GP		Dne 13.3.2024 Podpis	
Schválil za objednatele		Dne 13.3.2024 Podpis	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubeněčského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 25 - ZL25 - podhledy a změna podkroví - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 124 053,80

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611142022	Potažení vnitřních ploch pletivem rákosovou rohoží přichycením stropů v jedné vrstvě	m2	-76,600			
		WV	mč 11					
		WV	-15,70		-15,700			
		WV	mč 12					
		WV	-10,60		-10,600			
		WV	mč 16					
		WV	-50,30		-50,300			
		WV	Součet		-76,600			
2	K	611311141	Oμίtka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-76,600			
		WV	mč 11					
		WV	-15,70		-15,700			
		WV	mč 12					
		WV	-10,60		-10,600			
		WV	mč 16					
		WV	-50,30		-50,300			
		WV	Součet		-76,600			
D		998	Přesun hmot					
3	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-1,380			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		762	Konstrukce tesařské					
4	K	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	16,748			
		WV	bednění šikmých podlahy a střešních v podkrovní objektu A					
		WV	3,6*0,7+8*1,1+7,4*0,65+0,95*0,65		16,748			
5	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,461			
		WV	bednění šikmých podlahy a střešních v podkrovní objektu A					
		WV	(3,6*0,7+8*1,1+7,4*0,65+0,95*0,65)*0,025		0,419			
		WV	0,4186875*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,461			
6	K	713151111	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	16,748			CS ÚRS 2023 02
		WV	bednění šikmých podlahy a střešních v podkrovní objektu A					
		WV	3,6*0,7+8*1,1+7,4*0,65+0,95*0,65		16,748			
7	K	713151111R	Příplatek k montáži izolace za provádění ve stísněném prostoru podkrovní	m2	16,748			
8	M	63148011	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm	m2	17,585			CS ÚRS 2023 02
		WV	bednění šikmých podlahy a střešních v podkrovní objektu A					
		WV	3,6*0,7+8*1,1+7,4*0,65+0,95*0,65		16,748			
		WV	16,7475*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		17,585			
9	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,359			
D		763	Konstrukce suché výstavby					
10	K	763111426.R-pol	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UVW, CVW opláštěná deskami protipožárními DF tl. 15 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB	m2	7,200			
		WV	SKL 23(n)					
		WV	objekt A - podkrovní					
		WV	"SoD"-7,80		-7,800			
		WV	4,2*1,8		7,560			
		WV	3,6*0,75		2,700			
		WV	2,8*0,8		2,240			
		WV	1,25*2		2,500			
		WV	Součet		7,200			
11	K	763111719	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) akrylátovým tmelem	m	3,550			
		WV	SKL 23(n)					
		WV	objekt A - podkrovní					
		WV	"SoD"-19		-19,000			
		WV	4,2+1,8*2		7,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,6*0,75*2		5,100			
			2,8*0,8*2		4,400			
			1,25*2*2		5,250			
			Součet		3 550			
12	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	5,609			
			SKL.23(n)					
			objekt A - podkroví					
			"SoD"-6,216		-6,216			
			4,2*1,8-0,8*2		5,960			
			3,6*0,75		2,700			
			2,8*0,8		2,240			
			1,25*2-0,9*1,75		0,925			
			Součet		5,609			
13	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	10,600			CS ÚRS 2023 02
			SKL.23(n)					
			objekt A - podkroví					
			4,2		4,200			
			3,6		3,600			
			2,8		2,800			
			Součet		10,600			
14	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	7,440			CS ÚRS 2023 02
			objekt A - podkroví					
			3,6*0,75		2,700			
			2,8*0,8		2,240			
			1,25*2		2,500			
			Součet		7,440			
15	K	763181420	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky do 2,80 m	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
16	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	11,218			
			SKL.23(n)					
			objekt A - podkroví					
			"SoD"-12,432		-12,432			
			(4,2*1,8-0,8*2)*2		11,920			
			(3,6*0,75)*2		5,400			
			(2,8*0,8)*2		4,480			
			(1,25*2-0,9*1,75)*2		1,850			
			Součet		11,218			
17	K	763161521	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 15 DP3	m2	-4,025			
			nad částí A půdního prostoru (prostor technologie vytápění)					
			"SoD"-4,65*4,90		-22,785			
			3,95*2,2+3,8*2,65		18,760			
			Součet		-4,025			
18	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m	2,420			CS ÚRS 2023 02
			opláštění střešního výlezu					
			(0,46+0,75)*2		2,420			
19	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	-4,370			
			nad částí A půdního prostoru (prostor technologie vytápění)					
			"SoD"-22,785		-22,785			
			3,95*2,2+3,8*2,65-0,46*0,75		18,415			
			Součet		-4,370			
20	M	28329274	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2</i>	m2	-4,910			
			"SoD"-4,37*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		-4,910			
			Součet		-4,910			
21	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-4,370			
			nad částí A půdního prostoru (prostor technologie vytápění)					
			"SoD"-22,785		-22,785			
			3,95*2,2+3,8*2,65-0,46*0,75		18,415			
			Součet		-4,370			
22	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	-4,370			
			nad částí A půdního prostoru (prostor technologie vytápění)					
			"SoD"-4,65*4,90		-22,785			
			3,95*2,2+3,8*2,65-0,46*0,75		18,415			
			Součet		-4,370			
23	K	763121716R	SDK podhled úprava styku hran podhledu akrylátovým tmelem	m	2,440			
			nad částí A půdního prostoru (prostor technologie vytápění)					
			"SoD"-22,76		-22,760			
			(3,95+2,2)*2+(3,8+2,65)*2		25,200			
			Součet		2,440			
24	K	763132213	SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm TI 60 mm 55 kg/m3 EI 30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	80,800			CS ÚRS 2023 02
			Nový podhled v 1.NP - budova A					
			m.č. 16		53,000			
			m.č. 11		16,800			
			m.č. 12		11,000			
			Součet		80,800			
25	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	9,860			CS ÚRS 2023 02
			podleha kotelný					
			3,13*3,15		9,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
26	M	CDC.0008830.UR S	deska cementotříšková CETRIS PDB podlahová 62,5x125 cm tl.1,6 cm	m2	10,845			
	W		podlaha kotelný					
	W		3,13*3,15		9,860			
	W		9,8595*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		10,845			
27	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,305			
D 767 Konstrukce zámečnické								
28	K	R-pol 767-001	D+M roštový kovový podhled, barva kovářská čern RAL9005 - vč. všech syst. detailů, roštu, kotvení, spojovacího a pomocného materiálu, povrchové úpravy	m2	0,200			
	W		"SoD"-19,8		-19,800			
	W		mč 19.1					
	W		7,0		7,000			
	W		mč 19.2					
	W		3,0		3,000			
	W		mč 19.3					
	W		10,0		10,000			
	W		Součet		0,200			
29	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,007			
D 776 Podlahy povlakové								
30	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	9,860			CS ÚRS 2023 02
	W		podlaha kotelný					
	W		3,13*3,15		9,860			
31	M	28411017R	PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm	m2	12,228			
	W		výprodejová role - vzor beton					
	W		plocha podlahy					
	W		9,86*1,1		10,846			
	W		soklíky					
	W		12,56*0,1*1,1		1,382			
	W		Součet		12,228			
32	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	12,560			CS ÚRS 2023 02
	W		(3,13+3,15)*2		12,560			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
33	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	44,140			CS ÚRS 2023 02
	W		styk černé a bílé barvy					
	W		mč 19.1					
	W		(3,2+4,06)*2		14,520			
	W		mč 19.2					
	W		(1,86+1,6)*2		6,920			
	W		mč 19.3					
	W		(6,75+1,6+3)*2		22,700			
	W		Součet		44,140			
34	M	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	46,347			CS ÚRS 2023 02
	W		44,14*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		46,347			
35	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	44,140			CS ÚRS 2023 02
	W		styk černé a bílé barvy					
	W		mč 19.1					
	W		(3,2+4,06)*2		14,520			
	W		mč 19.2					
	W		(1,86+1,6)*2		6,920			
	W		mč 19.3					
	W		(6,75+1,6+3)*2		22,700			
	W		Součet		44,140			
36	K	784312061	Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	22,270			
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: malba - kovářská čern RAL9005					
	W		"SoD"-19,8		-19,800			
	W		příplatek za černou výmalbu					
	W		stropy					
	W		mč 19.1					
	W		7,0		7,000			
	W		mč 19.2					
	W		3,0		3,000			
	W		mč 19.3					
	W		10,0		10,000			
	W		stěny výška 0,5m nad podhled					
	W		mč 19.1					
	W		(3,2+4,06)*2*0,5		7,260			
	W		mč 19.2					
	W		(1,86+1,6)*2*0,5		3,460			
	W		mč 19.3					
	W		(6,75+1,6+3)*2*0,5		11,350			
	W		Součet		22,270			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
37	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 26

Lešení

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší dopočítání skutečného množství lešení.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	
Vícepráce	13.254,68 Kč bez DPH
Méněpráce	8.306,58 Kč bez DPH
Celkem	4.948,10 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
	Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 1 strana

Schválil za zhotovitele		Dne 13.3.2024 Podpis
Schválil za TDS		Dne 13.3.2024 Podpis
Schválil za GP		Dne 13.3.24 Podpis
Schválil za objednatele		Dne 13.3.24 Podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 26 - ZL26 - lešení - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 948,10

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	-58,088			
	WV		odpočet severozápad					
	WV		-49,50		-49,500			
	WV		-2,26*3,8		-8,588			
	WV		Součet		-58,088			
2	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1131	m2	11 492,791			
	WV		pronájem lešení 90 dní - odpočet severozápad					
	WV		-58,088*90		-5 227,920			
	WV		objekt A do silnice 5.7.23-26.1.24					
	WV		12,19*7,35*(206-90)		10 393,194			
	WV		zbytek lešení 5.7.23-16.10.23					
	WV		(599,65-58,088-(12,19*7,35))*(104-90)		6 327,517			
	WV		Součet		11 492,791			
3	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	-58,088			
	WV		odpočet severozápad					
	WV		-49,50		-49,500			
	WV		-2,26*3,8		-8,588			
	WV		Součet		-58,088			
6	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	1,000			
	WV		"použité 2 ks věží"2		2,000			
	WV		"SoD"-1		-1,000			
	WV		Součet		1,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
7	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 27

Krytina objekt D+F

Stavba

(Název dle SoD)

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt

Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na skutečné výměry střešní plochy, řeší tento změnový list dopočítání titanizinkové střešní krytiny včetně pojistné hydroizolace.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

126.576,05 Kč bez DPH

Méněpráce

0 Kč bez DPH

Celkem

126.576,05 Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

1 strana

Schválil za zhotovitele

Dne 13.3.2024 Podpis

Schválil za TDS

Dne 13.3.2024 Podpis

Schválil za GP

Dne 13.3.24 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 12.3.24 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenetského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 27 - ZL27 - krytina objekt D+F - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 126 576,05

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		764	Konstrukce klempířské					
1	K	764141511	Krytina ze svítků nebo tabulí z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	35,407			
			Poznámka k položce: barevný odstín dle střešní krytiny					
			SKL.07					
			"objekt D skutečnosti"18,73*5,75					
			"objekt D odpočet z SoD"-14,1*5,75					
			"objekt F"(2,26+1,4)*2,4					
			Součet					
2	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	47,787			
			"objekt D skutečnosti"18,73*5,75					
			"objekt D odpočet z SoD"-14,1*5,75					
			"objekt F"(2,26+1,4)*2,4					
			pultový vikýř					
			(0,85*2)*2					
			(2,65*1,45)*2					
			(1,45*0,75)*2					
			-(1,1*0,4)*2					
			Součet					
3	M	28329223	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	52,566			
			47,787*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
4	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,262			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
5	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 28

Sanace plísní

Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt
Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší sanaci a dezinfekci vnitřních prostor proti plísním. Tyto práce jsou navazující na provedený mykologický průzkum.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	19.925,83 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	Celkem	19.925,83 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
Dopad na termíny stavby NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření....) 1. Změnový rozpočet (vícepráce)

1 strana

Schválil za zhotovitele

Dne 13.3.2024 Podp

Schválil za TDS

Dne 13.3.2024 Podp

Schválil za GP

Dne 13.3.24 Podp

Schválil za objednatele

Dne 13.3.24 Podp



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 28 - ZL28 - sanace plísní - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 925,83

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612131151R	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně (sanace proti plísní a houbě vč. dezinfekce)	m2	146,741			
VV			Postřik proti plísním a dřevomorce					
VV			obj. B – půdní prostor					
VV			"zdivo" (6,3+5,6)*2*0,55 + "záklap z prken včetně trámů" 6,3*5,6 + "trámy" 6*5,7*(0,14+0,14+0,2+0,2)		71,626			
VV			obj. A – 1NP – zdivo					
VV			"m.č. 16" (4,68*3,42-1,5*2,9) + (11,5*3,42-2*1,2*1,7-1*1,2*2,9) + (7,9*3,42-1,5*2,9)		66,094			
VV			"m.č. 11" 3,67+4,05*3,42-2*1,5*2,9		9,021			
VV			Součet		146,741			
D		998	Přesun hmot					
2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,660			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
3	K	Po8	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 29

Likvidace asfaltového nátěru

Stavba
(Název dle SoD)

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt

Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Po odstranění vnitřních omítek v 1.NP, bylo zjištěno, že na stávajícím zdivu byl původně proveden izolační nátěr z litého asfaltu. Ten bylo nutné odstranit před aplikací nových vápenných omítek, aby byla zajištěna soudržnost s podkladem.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

1.665,42 Kč bez DPH

Méněpráce

0 Kč bez DPH

Celkem

1.665,42 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce)

1 strana

Schválil za zhotovitele

Dne 13.3.2024 Podpis

Schválil za TDS

Dne 13.3.2024 Podpis

Schválil za GP

Dne 13.3.24 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 13.3.24 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 29 - ZL29 - likvidace asfaltového nátěru - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 665,42

D HSV Práce a dodávky HSV								
D 997 Přesun sutě								
1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,026			
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,026			
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,624			
VV					0,026*24 'Přepočtené koeficientem množství	0,624		
4	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,026			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 712 Povlakové krytiny								
5	K	712800843	Odstranění povlakové krytiny svislých ploch od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	13,000			CS ÚRS 2024 01
VV					m.č.15			
VV					0,95*2,6+0,9*1,05+1,1*1,2+1,3*1,7	6,945		
VV					m.č.16			
VV					1,3*0,6+2*0,7+0,7*0,7+0,9*0,6	3,470		
VV					m.č.19.1			
VV					2,35*1,1	2,585		
VV					Součet	13,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
6	K	Pol42	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 30

Panikové zámky

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na projektovou dokumentaci PBR a konzultaci s jejím zpracovatelem, bude nutné dodat panikové kování k dveřím, s označením 1.NP: D02 – 2ks, D05-1ks, D01- 1ks, 2.NP: D25-1ks. Panikové kování nebylo obsaženo ve výkazu výměr.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	
Vícepráce	68.300,42 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Celkem	68.300,42 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	
Dopad na termíny stavby	NE
Komentář:	

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

1 strana

Schválil za zhotovitele

Dne 13.3.2024 Podpis

Schválil za TDS

Dne 13.3.2024 Podpis

Schválil za GP

Dne 13.3.24 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 13.3.24 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 30 - ZL30 - panikové zámky - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 68 300,42

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		766	Konstrukce truhlářské					
1	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	5,000			
	W		"přízemí"4		4,000			
	W		"patro"1		1,000			
	W		Součet		5,000			
2	M	54914135	kování panikové klika/klíka	kus	5,000			
3	M	54926002	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře rozteč 72x55mm	kus	3,000			
4	M	54926000	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	kus	2,000			
5	M	54926R01	Cylindrická vložka s volným palcem	ks	5,000			
14	K	766666931	Výměna zámku bezpečnostních dveří	kus	5,000			
	W		5		5,000			
15	K	766666932	Výměna klik se štítky u bezpečnostních dveří	kus	5,000			
	W		5		5,000			
6	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,012			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
16	K	1	Doprava do dílny a zpět	km	170,000			
7	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	5,000			
	W		"demonťáž stávajícího kování a zámku"0,5-0,5		0,000			
	W		"předlab a frézování původních zádlabů"1,5-1,5		0,000			
	W		"třmelení a lakování"1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
	W		"5ks dveří"5		5,000			
8	K	R001	Zaslepení vložky dveří D21 na schodiště	ks	1,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
9	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 31

Konstrukce stropu m.č. 22.2

Stavba
(Název dle SoD)

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt

Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Nad místností č.14 v 1.NP, byla původní cihelná klenba, která byla poškozena množstvím prostupů, které její konstrukci probíhali. Při snaze tuto klenbu opravit došlo k samovolnému zřícení. GP následně navrhl nový železobetonový strop vetknutý do přilehlého zdiva.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

16.576,25 Kč bez DPH

Méněpráce

0 Kč bez DPH

Celkem

16.576,25 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Změnový rozpočet (vícepráce)
2. Výkres stropu skladu

1 strana
1 strana

Schválil za zhotovitele

Dne 13.3.2024 Podpis

Schválil za TDS

Dne 13.3.2024 Podpis

Schválil za GP

Dne 13.3.24 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 10.3.24 Podpis

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 31 - ZL31 - konstrukce stropu m.č. 22.2 - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 576,25

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		4	Vodorovné konstrukce					
1	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	0,188			
	W		stropní konstrukce 22.2					
	W		1,65*0,76*0,15		0,188			
	W		Součet		0,188			
2	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	1,473			
	W		stropní konstrukce 22.2					
	W		1,65*0,76		1,254			
	W		0,73*0,15*2		0,219			
	W		Součet		1,473			
3	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	1,473			
4	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	1,254			
	W		stropní konstrukce 22.2					
	W		1,65*0,76		1,254			
5	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	1,254			
6	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,006			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: KARI sít 150/150/6 (3,033 kg/m2), prořez 15 %					
	W		SKL.01(n)					
	W		(1,65*0,76)*(4,44/1000)*1,15		0,006			
	W		Součet		0,006			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,000			CS ÚRS 2024 01
	W		vrty 30cm počet 30ks					
	W		0,3*30		9,000			
8	M	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm	t	0,006			CS ÚRS 2024 01
	W		9*0,00064 *Přepočtené koeficientem množství		0,006			
D		998	Přesun hmot					
9	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,495			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
10	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			



ŘEZ 1:20



PŮDORYS 1:20

±0,00 = úroveň podlahy 1.np

±0,00 = 188,65 m.n.m. (BPV)

STAVBA

Rekonstrukce objektu Bubenečského nádraží

STUPEŇ PROJEKTU

Goetheho č.p. 61, 160 00 Praha 6
projektová dokumentace pro provádění stavby

OBJEDNATEL-STAVEBNÍK

Městská část Praha 6
Čs. armády 601/23, 160 00, Praha 6 Bubeneč

ARCHITEKT

ČÁST

D.1.1.

ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÍ ČÁST

27.12.2023

DATUM

PŘÍLOHA

XX.

DETAIL NOVÉHO STROPU NAD SKLADEM

1:50

MĚŘÍTKO

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 32

Záměna podkladu peronu

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na předpoklad v PD, kdy bylo uvažováno, že pod zámkovou dlažbou na peronu je štěrkové souvrství, bylo po odstranění zámkové dlažby zjištěno, že byla kladena do betonové mazaniny. Aby bylo možné položit novou historickou dlažbu na peron, a nemusela se bourat stávající vrstva betonu , bylo vzájemně odsouhlaseno, že se provede nabetonávka na stávající vrstvu tak, aby korespondovala s požadovanou výškou pro pokládku historické dlažby.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 85.401,78 Kč bez DPH
	Méněpráce 134.764,89 Kč bez DPH
	Celkem -49.363,11 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
	Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakreslání, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

2 strany

Schválil za zhotovitele		Dne 13.3.2024 Podpi	
Schválil za TDS		Dne 13.3.2024 Podpi	
Schválil za GP		Dne 13.3.24 Podpi	
Schválil za objednatele		Dne 13.3.24 Podpi	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 32 - ZL32 - záměna podkladu peronu - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-49 363,11
D	DOP		Dopravní řešení					
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3		-27,720		
	WV		-126*0,22			-27,720		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		-27,720		
	WV		-27,72			-27,720		
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3		-277,200		
	WV		-27,72*10			-277,200		
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		-49,896		
	WV		-27,72*1,8			-49,896		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3		-27,720		
	WV		-27,72			-27,720		
19	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2		-126,600		
	WV		-126,6			-126,600		
	WV		Součet			-126,600		
D	5		Komunikace pozemní					
6	K	564740101.R-pol	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2		-126,000		
	WV		SKL.13 (P.9)					
	WV		Konstrukce verandy (typ "F")					
	WV		-126			-126,000		
	WV		Součet			-126,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
23	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2		60,000		
	WV		60			60,000		
22	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2		129,306		
	WV		129,306			129,306		
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou	m2		129,306		
	WV		očištění stávajícího podkladu před betonáží					
	WV		13,9*4,62+12,2*2,7+7,05*4,56			129,306		
8	K	631311R01	Cementový potěr CP 300 strojně hlazený tl. 70 mm	m2		0,000		
	WV		13,9*4,62+12,2*2,7+7,05*4,56			129,306		
	WV		-129,306			-129,306		
	WV		Součet			0,000		
9	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3		9,051		
	WV		(13,9*4,62+12,2*2,7+7,05*4,56)*0,07			9,051		
10	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3		-8,049		
	WV		SKL.13 (P.9)					
	WV		Konstrukce verandy (typ "F")					
	WV		-126*0,1+9,051			-3,549		
	WV		-4,5			-4,500		
	WV		Součet			-8,049		
11	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3		-12,600		
	WV		SKL.13 (P.9)					
	WV		Konstrukce verandy (typ "F")					
	WV		-126*0,1			-12,600		
	WV		Součet			-12,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,439			
	W		SKL.13 (P.9)					
	W		Konstrukce verandy (typ "F")					
	W		-126*(3,033/1000)*1,15		-0,439			
	W		Součet		-0,439			
	D	998	Přesun hmot					
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-14,296			
14	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-14,296			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
15	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	129,306			
	W		adhezni můstek na stávající betonový podklad					
	W		13,9*4,62+12,2*2,7+7,05*4,56		129,306			
16	M	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	15,614			
	W		129,306*0,12075 "Přepočtené koeficientem množství		15,614			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
17	K	783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	129,306			
	W		hydrofobizační nátěr betonové podlahy					
	W		13,9*4,62+12,2*2,7+7,05*4,56		129,306			
	W		Součet		129,306			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
18	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 33

Změny oplocení

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na provedení výrobní dokumentace cortenového oplocení, byl GP upozorněn, že projektovou dokumentací navržené řešení oplocení, by nebylo schopné unést svojí váhu a bylo by nestabilní. Proto bylo s GP dohodnuto, že pro snížení váhy dojde ke snížení výšky oplocení z 1500mm na 1200mm a společně s tím ještě bude zesílena a doplněna konstrukce nosných sloupků.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 860.255,05 Kč bez DPH
	Méněpráce 779.800,00 Kč bez DPH
	Celkem 80.455,05 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
	Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce)

2 strany

Schválil za zhotovitele		Dne 13.3.2024	Podpi
Schválil za TDS		Dne 13.3.2024	Podpi
Schválil za GP		Dne 13.3.24	Podpi
Schválil za objednatele		Dne 13.3.24	Podpi

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 33 - ZL33 - změny oplocení - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 455,05	
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	8,000			
	W		40 ks základů sloupky plotu					
	W		40*0,5*0,5*0,8		8,000			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,000			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	120,000			
	W		8*15		120,000			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,400			
	W		8*1,80		14,400			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,000			
D 2 Zakládání								
6	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,800			
	W		40 ks základů sloupky plotu					
	W		40*0,5*0,5*0,68		6,800			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 767 Konstrukce zámečnické								
7	K	R-pol 767-011	D+M oplocení pozemku ze svařované kce jednotlivých polí (z pásků) montovaných ke kotevním T sloupkům, rozměr pole 1500/1525/120 mm, ozn. Z.1 - vč. všech syst. detailů, základ. patek, kotvení, svařování, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	ks	-36,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: svařovaná konstrukce jednotlivých polí (z pásků) montovaných ke kotevním T sloupkům, materiál cortenový plech					
8	K	R-pol 767-011A	D+M oplocení pozemku ze svařované kce jednotlivých polí (z pásků) montovaných ke kotevním T sloupkům, rozměr pole 1200/1525/120 mm, ozn. Z.1 - vč. všech syst. detailů, základ. patek, kotvení, svařování, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	ks	36,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: svařovaná konstrukce jednotlivých polí (z pásků) montovaných ke kotevním T sloupkům, materiál cortenový plech					
9	K	R-pol 767-012	D+M vstup branky v oplocení ze svařované kce jednotlivých polí (z jelek a pásků) montovaných ke kotevním sloupkům, rozměr 1500/1350/120 mm, ozn. Z.2 - vč. všech syst. detailů, kování, kotvení, svařování, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	ks	-2,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: uzamykatelná jednokřídlá branka svařovaná konstrukce jednotlivých polí (z jelek a pásků) montovaných ke kotevním sloupkům přes dveřní závěs (průměr 16mm), kování: kůlka - koule, zámeček: cylindrická vložka					
10	K	R-pol 767-012A	D+M vstup branky v oplocení ze svařované kce jednotlivých polí (z jelek a pásků) montovaných ke kotevním sloupkům, rozměr 1200/1350/120 mm, ozn. Z.2 - vč. všech syst. detailů, kování, kotvení, svařování, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: uzamykatelná jednokřídlá branka svařovaná konstrukce jednotlivých polí (z jelek a pásků) montovaných ke kotevním sloupkům přes dveřní závěs (průměr 16mm), kování: kůlka - koule, zámeček: cylindrická vložka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	R-pol 767-013	D+M brány v oplocení ze svařované kce jednotlivých polí (z jeleků a pásků) montovaných ke kotevním sloupkům, rozměr 1500/3050/120 mm, ozn. Z.3 - vč. všech syst. detailů, kování, kotvení, svařování, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	ks	-1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: uzamykatelná dvoukřídlá brána svařovaná konstrukce jednotlivých polí (z jeleků a pásků) montovaných ke kotevním sloupkům přes dveřní závěs (průměr 16mm)					
12	K	R-pol 767-013A	D+M brány v oplocení ze svařované kce jednotlivých polí (z jeleků a pásků) montovaných ke kotevním sloupkům, rozměr 1200/3050/120 mm, ozn. Z.3 - vč. všech syst. detailů, kování, kotvení, svařování, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: uzamykatelná dvoukřídlá brána svařovaná konstrukce jednotlivých polí (z jeleků a pásků) montovaných ke kotevním sloupkům přes dveřní závěs (průměr 16mm)					
13	K	R-pol 767-014A	D+M jelek 40x40x2 Corten pro vyztužení oplocení	m	54,000			
14	K	R-pol 767-014B	D+M jelek 40x40x3 Corten pro vyztužení oplocení	m	54,000			
15	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	148,656			CS ÚRS 2024 01
W			kotvy do betonu 40ks					
W			U160					
W			7,6*16		121,600			
W			Roxor 12					
W			30,4*0,89		27,056			
W			Součet		148,656			
16	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,134			CS ÚRS 2024 01
W			0,122*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,134			
17	M	13010012	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 12mm	t	0,030			CS ÚRS 2024 01
W			0,027*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,030			
18	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,677			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
19	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 35

Vnitřní omítky 2.NP

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti stav původních omítek ve 2.NP, řeší tento změnový list jejich odstranění a provedení kompletně nových vnitřních omítek ve 2.NP. Současně s tím je zde i připočítáno navýšení tloušťek jádrových omítek s ohledem na křivost stávajících zděných konstrukcí.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 260.036,69 Kč bez DPH
	Méněpráce 89.069,48 Kč bez DPH
	Celkem 170.967,21 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
	Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne 15.3.2024 Po

Dne 15.3.2024 Po

Dne 15.3.24 Po

Dne 11.3.24 Po

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 35 - ZL35 - vnitřní omítky 2.NP-OK

Misto: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 170 967,21

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-179,902		
VV			"odpočet předpokládaného otlučení 2.NP v ZL11"-179,902		-179,902		
2	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	179,900		
VV			skutečné otlučení omítek ve 2.NP v rozsahu 100%				
VV			mč 21				
VV			4,25*3,1		13,175		
VV			-0,9*2,04		-1,836		
VV			-0,8*1,98		-1,584		
VV			mč 22.1				
VV			4,5*3,1		13,950		
VV			-0,8*1,98*2		-3,168		
VV			-1,16*1,715		-1,989		
VV			-0,6*2		-1,200		
VV			mč 22.2				
VV			6,925*3,1		21,468		
VV			-6,925*2		-13,850		
VV			mč 23				
VV			13,8*3,1		42,780		
VV			-0,9*2,04		-1,836		
VV			-0,7*1,98		-1,386		
VV			-0,8*1,98		-1,584		
VV			-1,16*1,715		-1,989		
VV			mč 24				
VV			15,88*3,1		49,228		
VV			-0,7*1,98		-1,386		
VV			-1,16*1,715		-1,989		
VV			-0,95*2,06		-1,957		
VV			mč 25.1				
VV			12,05*3,1		37,355		
VV			-1,16*1,715		-1,989		
VV			-0,95*2,06		-1,957		
VV			"již započteno v ZL11"-3,9*3,1		-12,090		
VV			mč 25.2				
VV			3,5*3,1		10,850		
VV			3,5*3,1		10,850		
VV			-1,16*1,715		-1,989		
VV			-0,92*2,03		-1,868		
VV			mč 25.3				
VV			12,22*3,1		37,882		
VV			-1,16*1,715		-1,989		
VV			Součet		179,900		
3	K	612315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	-179,902		
VV			"odpočet předpokládané opravy 2.NP v ZL11"-179,902		-179,902		
8	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	198,040		
VV			mč 21				
VV			4,25*3,1		13,175		
VV			-0,9*2,04		-1,836		
VV			-0,8*1,98		-1,584		
VV			mč 22.1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,5*3,1		13,950		
			-0,8*1,98*2		-3,168		
			-1,16*1,715		-1,989		
			-0,6*2		-1,200		
			mč 22.2				
			6,925*3,1		21,468		
			-6,925*2		-13,850		
			mč 23				
			13,8*3,1		42,780		
			-0,9*2,04		-1,836		
			-0,7*1,98		-1,386		
			-0,8*1,98		-1,584		
			-1,16*1,715		-1,989		
			mč 24				
			15,88*3,1		49,228		
			-0,7*1,98		-1,386		
			-1,16*1,715		-1,989		
			-0,95*2,06		-1,957		
			mč 25.1				
			12,05*3,1		37,355		
			-1,16*1,715		-1,989		
			-0,95*2,06		-1,957		
			"již započteno v ZL11"-3,9*3,1		-12,090		
			mč 25.2				
			3,5*3,1		10,850		
			3,5*3,1		10,850		
			-1,16*1,715		-1,989		
			-0,92*2,03		-1,868		
			mč 25.3				
			12,22*3,1		37,882		
			-1,16*1,715		-1,989		
			Mezisoučet		179,900		
			náhrada odpočtené sanační omítky za klasickou				
			mč 11				
			0,505*2		1,010		
			1,08*2		2,160		
			2,95*2		5,900		
			mč 16				
			2,86*2		5,720		
			1,675*2		3,350		
			Mezisoučet		18,140		
			Součet		198,040		
9	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	198,040		
			mč 21				
			4,25*3,1		13,175		
			-0,9*2,04		-1,836		
			-0,8*1,98		-1,584		
			mč 22.1				
			4,5*3,1		13,950		
			-0,8*1,98*2		-3,168		
			-1,16*1,715		-1,989		
			-0,6*2		-1,200		
			mč 22.2				
			6,925*3,1		21,468		
			-6,925*2		-13,850		
			mč 23				
			13,8*3,1		42,780		
			-0,9*2,04		-1,836		
			-0,7*1,98		-1,386		
			-0,8*1,98		-1,584		
			-1,16*1,715		-1,989		
			mč 24				
			15,88*3,1		49,228		
			-0,7*1,98		-1,386		
			-1,16*1,715		-1,989		
			-0,95*2,06		-1,957		
			mč 25.1				
			12,05*3,1		37,355		
			-1,16*1,715		-1,989		
			-0,95*2,06		-1,957		
			"již započteno v ZL11"-3,9*3,1		-12,090		
			mč 25.2				
			3,5*3,1		10,850		
			3,5*3,1		10,850		
			-1,16*1,715		-1,989		
			-0,92*2,03		-1,868		
			mč 25.3				
			12,22*3,1		37,882		
			-1,16*1,715		-1,989		
			Mezisoučet		179,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		náhrada odpočtené sanační omítky za klasickou				
	W		mč 11				
	W		0,505*2		1,010		
	W		1,08*2		2,160		
	W		2,95*2		5,900		
	W		mč 16				
	W		2,86*2		5,720		
	W		1,675*2		3,350		
	W		Mezisoučet		18,140		
	W		Součet		198,040		
10	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	939,815		
	W		celoplošné 1cm - 2x				
	W		198,04*4		792,160		
	W		místa s jádrovou omítkou nad 3cm				
	W		m.č. 15				
	W		0,8*2,0*3		4,800		
	W		0,4*2,7*2		2,160		
	W		m.č. 16				
	W		0,95*1,7*2		3,230		
	W		2,3*2,4*3		16,560		
	W		2,05*3,33*2		13,653		
	W		0,8*3,33*3		7,992		
	W		0,9*2,0*3		5,400		
	W		m.č. 17				
	W		1,4*2,1*4		11,760		
	W		0,5*2,2*4		4,400		
	W		0,5*3,8*2		3,800		
	W		0,6*3,8*2		4,560		
	W		1,7*1,7*2		5,780		
	W		1,0*1,3*4		5,200		
	W		1,3*2,25*4		11,700		
	W		1,1*1,20*3		3,960		
	W		1,0*1,05*2		2,100		
	W		0,2*3,1*4		2,480		
	W		0,8*1,5*4		4,800		
	W		1,2*2,0*2		4,800		
	W		m.č. 23				
	W		2,3*3,1*4		28,520		
	W		Součet		939,815		
D	997		Přesun sutě				
11	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,476		
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,476		
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	155,424		
	W		6,476*24 "Přepočtené koeficientem množství		155,424		
14	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	6,476		
D	998		Přesun hmot				
15	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,025		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
16	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 36

Sanitární doplňky

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na konzultaci s HSHMP , byl upřesněn požadavek na nutnost vybavení sociálních zařízení o sanitární doplňky. Ty nebyly obsaženy ve výkazu výměr dodávek a služeb.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 60.359,04 Kč bez DPH Méněpráce 0 Kč bez DPH Celkem 60.359,04 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

1 strana

Schválil za zhotovitele		Dne 13.3.2024 Podpi	
Schválil za TDS		Dne 13.3.2024 Podpi	
Schválil za GP		Dne 13.3.24 Podpi	
Schválil za objednatele		Dne 13.3.24 Podpi	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 36 - ZL36 - sanitární doplňky - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 60 359,04

D 998		Sanitární výrobky						
1	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	0,000			
VV			55-55		0,000			
2	M	SLZN23X	Odpadkový koš závěsný Sanela 26,5 l nerez mat SLZN23X	kus	3,000			
9	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,520			
VV			1,8*0,7*2		2,520			
10	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	2,520			
VV			1,8*0,7*2		2,520			
11	M	301401042	Zrcadlo Bemeta Help sklopné 60x60 cm nerez 301401042	kus	1,000			
12	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,040			
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty						
19	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	4,000			
8	M	SNL SLZN31C	Černé WC sedátko	kus	4,000			
15	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	3,000			
4	M	SLZN73	Dávkovač tek.mýdla 1L NRZ	kus	3,000			
18	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	7,000			
5	M	SLZN53	Zásobník na hygienické sáčky Sanela chrom SLZN53	kus	3,000			
7	M	SLZN37	Zásobník toaletního papíru Sanela nerez SLZN37	kus	4,000			
17	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	3,000			
3	M	SLZN20X	SANELA Nerezový zásobník na papírové ručníky SLZN20X	kus	3,000			
14	K	725291664	Montáž štětky závěsné	kus	4,000			
6	M	SNL SLZN19X	WC kartáč s nerezovým držákem, povrch matný	kus	4,000			
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
13	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 37

Záměna stříšek komínu

Stavba
(Název dle SoD)

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt

Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší záměnu zastřešení komínových těles. V projektové dokumentaci bylo uvažováno s prefabrikovanými stříškami, po konzultaci s GP budou nahrazeny oplechováním z titanzinkového plechu, který je použit na klempířských prvcích.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

3.419,40 Kč bez DPH

Méněpráce

9.780,89 Kč bez DPH

Celkem

-6.361,49 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

1 strana

Schválil za zhotovitele

Dne 13.3.2024

Schválil za TDS

Dne 13.3.2024

Schválil za GP

Dne 13.3.24

Schválil za objednatele

Dne 17.3.24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 37 - ZL37 - záměna stříšek komínů - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -6 361,49

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6F	Fasáda					
1	K	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	-3,000			
2	M	59882252	deska krycí dvouprůduchová základní	kus	-3,000			
D		998	Přesun hmot					
3	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,100			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		764	Konstrukce klempířské					
4	K	764344412	Lemování prostupů z titaninkového předzvětrálního plechu bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	1,109			
		P	Poznámka k položce					
		VV	Poznámka k položce včetně příponek a kotevního materiálu, podkladního plechu					
		VV	ZAKRYTÍ 2KS KOMÍNŮ PLECHEM					
		VV	0,94*0,59*2					
5	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,006			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
6	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 38

Kamenné prvky

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší navýšení počtu kamenných prvků k očištění, doplnění, napuštění a konzervaci.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 41.950,13 Kč bez DPH
	Méněpráce 0 Kč bez DPH
	Celkem 41.950,13 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
	Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce)

2 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 13. 3. 2024 Podpis

Schválil za TDS

Dne 13. 3. 2024 Podpis

Schválil za GP

Dne 13. 3. 24 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 13. 3. 24 Podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 38 - ZL38 - kamenné prvky - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 950,13

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		4	Vodorovné konstrukce					
1	K	434191451	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných oboustranně do otvorů se zazděním	m	3,900			CS ÚRS 2024 01
	W		prahy vstupních dveří do objektu z žulového obrubníku 1,3*3		3,900			
2	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	3,978			
	W		prahy vstupních dveří do objektu z žulového obrubníku - použit stávající obrubník 1,3*3*1,02		3,978			
D		6F	Fasáda					
4	K	R-pol 6F-006	Očištění, doplnění, konzervace, fixace a zpevnění kamenných podstavců sloupů verandy	ks	4,000			
	W		"SoD"-6,00		-6,000			
	W		"skutečnost"10		10,000			
	W		Součet		4,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	3,500			CS ÚRS 2024 01
	W		řezání - prahy vstupních dveří z žulového obrubníku "podélné"1,3*2		2,600			
	W		"příčné"0,3*3		0,900			
	W		Součet		3,500			
D		998	Přesun hmot					
5	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,477			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
6	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 1 vrstva	m2	0,832			CS ÚRS 2024 01
	W		izolace pod kamenné prahy vstupních dveří 0,32*1,3*2		0,832			
7	M	58581005	malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem	kg	0,915			CS ÚRS 2024 01
	W		0,832*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,915			
D		772	Podlahy z kamene					
8	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	1,664			
	W		2x schod u vstupu do chodby 13.1 1,4*(0,33+0,15)*2		1,344			
	W		1 schod do výlevek 13.2 1*(0,16+0,16)*1		0,320			
	W		Součet		1,664			
9	K	772591915	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění ocelovými kartáči	m2	1,664			
	W		2x schod u vstupu do chodby 13.1 1,4*(0,33+0,15)*2		1,344			
	W		1 schod do výlevek 13.2 1*(0,16+0,16)*1		0,320			
	W		Součet		1,664			
10	K	R-pol 722-002	Repase a doplnění poškozených prvků a ploch kamenných schodišťových stupňů	m2	1,664			
	W		2x schod u vstupu do chodby 13.1 1,4*(0,33+0,15)*2		1,344			
	W		1 schod do výlevek 13.2 1*(0,16+0,16)*1		0,320			
	W		Součet		1,664			
11	K	R-pol 772-001	Odstranění novodobých vysprávek kamenných schodišťových stupňů	m2	1,664			
	W		2x schod u vstupu do chodby 13.1 1,4*(0,33+0,15)*2		1,344			
	W		1 schod do výlevek 13.2 1*(0,16+0,16)*1		0,320			
	W		Součet		1,664			
12	K	R-pol 772-003	Broušení, konzervace a napouštění kamenných schodišťových stupňů	m2	1,664			
	W		2x schod u vstupu do chodby 13.1 1,4*(0,33+0,15)*2		1,344			
	W		1 schod do výlevek 13.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1*(0,16+0,16)*1		0,320			
	W		Součet		1,664			
13	K	772991431	Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně	m2	1,664			
	W		2x schod u vstupu do chodby 13.1					
	W		1,4*(0,33+0,15)*2		1,344			
	W		1 schod do výlevky 13.2					
	W		1*(0,16+0,16)*1		0,320			
	W		Součet		1,664			
14	K	998772102	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,033			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
15	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 39

Úpravy okenních otvorů

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na nově dodávané repliky oken a dveří, je v tomto změnovém listu dopočítáno dozdivání špaletového ostění. Dále tento ZL řeší skutečnou výměru omítkových profilů, betonáž parapetů a zazdění okna ve 3.NP.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 59.870,28 Kč bez DPH
	Méněpráce 0 Kč bez DPH
	Celkem 59.870,28 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
	Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

2 strany

Schválil za zhotovitele		Dne 13.3.2024	Po
Schválil za TDS		Dne 13.3.2024	Po
Schválil za GP		Dne 13.3.24	Po
Schválil za objednatele		Dne 13.3.24	Po

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 39 - ZL39 - úpravy okenních otvorů

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 59 870,28

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,184			CS ÚRS 2023 02
	W		půda - zazdění okenního otvoru					
	W		1,2*1,82		2,184			
2	K	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	0,825			CS ÚRS 2023 02
	W		půda vedle kotelny - obezdívka stoupací šachty					
	W		(0,3+0,45)*2*0,55		0,825			
3	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	32,179			CS ÚRS 2024 01
	W		přizdění vnitřních špalet oken 6ks					
	W		"m.č. 17"(4*0,3+1*0,3)*4		6,000			
	W		"m.č. 15"(4*0,3+1*0,3)*2		3,000			
	W		přizdění vnějších špalet oken 16ks					
	W		(0,95*0,2+3,4*0,2)*16		13,920			
	W		přizdění vnějších špalet dveří 8ks					
	W		(5,2*0,18+1,23*0,18)*8		9,259			
	W		Součet		32,179			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	-5,935			
	W		Vyrovnávací potěr pod parapety - odpočet ze smlouvy		-5,935			
5	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	7,484			CS ÚRS 2024 01
	W		Vyrovnávací potěr pod parapety - dle skutečnosti					
	W		1NP - vnitřní parapety					
	W		0,08*1,15		0,092			
	W		0,11*1,15*2		0,253			
	W		0,245*1,15*4		1,127			
	W		0,135*1,16*2		0,313			
	W		0,12*0,37		0,044			
	W		0,19*1,5*2		0,570			
	W		0,17*1,15*4		0,782			
	W		2NP - vnitřní parapety					
	W		0,25*1,15*6		1,725			
	W		1. NP - vnější parapety					
	W		0,98*0,19*5		0,931			
	W		0,98*0,2*3		0,588			
	W		0,98*0,27*4		1,058			
	W		Součet		7,484			
6	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	1,665			CS ÚRS 2024 01
	W		Vyrovnávací potěr pod parapety - bednění					
	W		1NP - vnitřní parapety					
	W		1,15		1,150			
	W		1,15*2		2,300			
	W		1,15*4		4,600			
	W		1,16*2		2,320			
	W		0,37		0,370			
	W		1,5*2		3,000			
	W		1,15*4		4,600			
	W		2NP - vnitřní parapety					
	W		1,15*6		6,900			
	W		1. NP - vnější parapety					
	W		0,98*5		4,900			
	W		0,98*3		2,940			
	W		0,98*4		3,920			
	W		Mezisoučet		37,000			
	W		výška bednění 4,5 cm					
	W		37*0,045		1,665			
7	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	1,665			CS ÚRS 2024 01
8	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním rohových s tkaninou	m	299,480			
	W		Revize množství omítkových profilů					
	W		"SoD"-110,72		-110,720			
	W		Mezisoučet		-110,720			
	W		skutečnost					
	W		1NP					
	W		m.č.11					
	W		2,7*2+2,7+2,8*2+1,4+2,1*2+2,2*2		23,700			
	W		m.č.12					
	W		2,6*2+1,6+2,9*2+1,6+2,7*2+2,7+2,9*2+1,5+2,1*2+2,2*2		38,200			
	W		m.č.13.1					
	W		2,3*2+1,1+2,94*2+1,2+2,6*2+1,4		19,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		m.č.15					
	W		1,6+2,8*2+2,8*2+1,4+(2*2+1,14*2)*5		45,600			
	W		m.č.16					
	W		2,9*2+1,6+1,4+2,8*2+1,5+2,8*2+2,6*2+1,6+(2,1*2+1,5*2)*2		42,700			
	W		m.č.17					
	W		0,9*2+1*2+1+2,2*2+4,1+(2,9*2+1,6)*2+(1,5+2,8*2)*2+2,7*2+2*4+(1,16*2+2*2)*5		87,300			
	W		m.č.18.1					
	W		(0,8+1)*2+2,1*2+1		8,800			
	W		m.č.18.4					
	W		2*2+1,14*2		6,280			
	W		m.č.18.5					
	W		2*2+1,2*2+0,9*2+2,1*2+(0,8+1)*2		16,000			
	W		m.č.18.6					
	W		1,1*2+1,16*2		4,520			
	W		m.č.19.1					
	W		2,4*2+3+2,1+0,9		10,800			
	W		m.č.19.2					
	W		0,9+2,1*2		5,100			
	W		m.č.19.3					
	W		(0,5*2+1,2*2)*4		13,600			
	W		(1,0+2,1*2)*2+3,7+2+2+1+3,3+3,1+0,9+2,1		28,500			
	W		Mezisoučet		350,480			
	W		2NP					
	W		m.č.22.1					
	W		1,16*2+1,8*2		5,920			
	W		m.č.23					
	W		1,1*2+1,8*2		5,800			
	W		m.č.24					
	W		1,2*2+1,8*2+3,2		9,200			
	W		m.č.25.1					
	W		1,2*2+1,8*2		6,000			
	W		m.č.25.2					
	W		1,2*2+1,8*2		6,000			
	W		(2,1*4+1*2)*2		20,800			
	W		m.č.25.3					
	W		1,2*2+1,8*2		6,000			
	W		Mezisoučet		59,720			
	W		Součet		299,480			
9	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	314,454			
	W		299,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		314,454			
	W		Součet		314,454			
D	998		Přesun hmot					
10	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	762		Konstrukce tesařské					
11	K	775511439R	Montáž podlahy z prken lepených z jakýchkoliv dřevin	m2	0,298			
	W		poslední schod na půdě - lepená prkená podlaha					
	W		0,85*0,35		0,298			
12	M	60556105	řezivo bukové sušené tl 30mm	m3	0,010			
	W		0,298*0,03*1,1		0,010			
13	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,010			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
14	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 40

Zábradlí

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Dle pokynů generálního projektanta bude doplněno nové zábradelní madlo ve tvaru 3D ve stoupajícím oblouku na dvou schodišťových ramenech. (z 1.NP do 2.NP, z 2.NP do 3.NP)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 45.248,36 Kč bez DPH
	Méněpráce 0 Kč bez DPH
	Celkem 45.248,36 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
	Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Změnový rozpočet (vícepráce)	1 strana
	2. 3 cenové konkurenční nabídky zámečníku	3 strany

Schválil za zhotovitele		Dne 13.3.2024	Podpis
Schválil za TDS		Dne 13.3.2024	Podpis
Schválil za GP		Dne 13.3.24	Podpis
Schválil za objednatele		Dne 13.3.24	Podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 40 - ZL40 - zábradlí - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 45 248,36

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		767	Konstrukce zámečnické					
1	K	R001	Dodávka a montáž zábradelních model ve tvaru 3D stoupajícího oblouku včetně povrchové úpravy, kotvení, rozet atd.	kpl	1,000			
VV			Podle nabídky subdodavatele Weldrepairs + přírážka Konsit					
VV			1		1,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
2	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

Odběratel
KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/20
160 00 Praha
Česká republika
IČ: 18630197 DIČ: CZ18630197

Datum
vystavení: **27.02.2024**
platnosti do: **12.03.2024**

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Výroba + montáž madla dle přiložené dokumentace	1,00						
				Sazba			
				21 %			
				CELK			



Daň odvede zákazník
V režimu přenesené daňové povinnosti základ DPH činí:

v základní sazbě:

[REDACTED]

Odesláno: středa 28. února 2024 7:36

Předmět: RE: Bubenečské nádraží - zábradlí

Dobrý den [REDACTED]

Výroba a montáž požadovaných oblouků zábradlí by vyšla na [REDACTED] včetně materiálu

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]

Dobrý den,

urguji zaslání cenové nabídky na zábradelní madlo na obloukové schodiště do patra a do podkroví na Bubenečské nádraží, kompletní provedení včetně kotvení, povrchové úpravy atd.

Nabídku pošlete co nejdříve. Realizaci bych potřeboval v březnu 2024.

S pozdravem

[REDACTED]

KONSIT

KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/20
160 00 Praha 6

[REDACTED]

Pro:
KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/20
160 00 Praha 6

V Praze 26.02.2024

Věc: Cenová nabídka na dodávku a montáž ocelového madla
Akce: Bubenečské nádraží

	MJ	množství
materiál : trubka 30/2 Pú - nátěr kovářská čerň výměra - 12,8 bm		
cena:		
D+M + nátěr	kpl	1,00
zaměření + VD	kpl	1,00
Doprava	kpl	1,00
VRN 3%		
Celkem bez DPH		

V uvedené ceně není případné použití prostorového lešení a dlouhodobé pozastávky.
Cena bude upřesněna po zpracování VD.
Nabídka je platná 5 dní a do výše eura 25,30.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 41

Zimní opatření

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti prodloužený termín realizace dokončení díla, kdy realizace probíhala i v zimních měsících, řeší tento změnový list náklady na zimní opatření stavy.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 264.818,45 Kč bez DPH Méněpráce 0 Kč bez DPH Celkem 264.818,45 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Změnový rozpočet (vícepráce) 1 strana 2. Faktura za pronájem topidel na LTO 1 strana 3. Dodací listy LTO 2 strany
---	--

Schválil za zhotovitele		Dne 13.3.2024	Podp	
Schválil za TDS		Dne 13.3.2024	Podp	
Schválil za GP		Dne 13.3.24	Podp	
Schválil za objednatele		Dne 13.3.24	Podp	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 41 - ZL41 - zimní opatření - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 264 818,45

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
1	K	R001	TOEL, Topný olej extra lehký	l	5 000,000			
2	K	R002	TOEL, spotřební daň	l	5 000,000			
3	K	R003	Pronájem topidla	den	168,000			
	vv		pronájem 2ks topidel - od/do					
	vv		27.11.2023					
	vv		10.12.2023					
	vv		14		14,000			
	vv		13.12.2023					
	vv		03.01.2024					
	vv		22		22,000			
	vv		05.01.2024					
	vv		05.02.2024					
	vv		32		32,000			
	vv		07.02.2024					
	vv		12.02.2024					
	vv		6		6,000			
	vv		14.02.2024					
	vv		14.02.2024					
	vv		1		1,000			
	vv		16.02.2024					
	vv		16.02.2024					
	vv		1		1,000			
	vv		18.02.2024					
	vv		18.02.2024					
	vv		1		1,000			
	vv		20.02.2024					
	vv		20.02.2024					
	vv		1		1,000			
	vv		23.02.2024					
	vv		23.02.2024					
	vv		1		1,000			
	vv		25.02.2024					
	vv		29.02.2024					
	vv		5		5,000			
	vv		Mezisoučet		84,000			
	vv		84*2		168,000			
4	K	R004	Doprava topidel	ks	1,000			
5	K	R005	Kontejner TBA IBC 1000 I	den	84,000			
6	K	R006	Kohout výpustný TBA IBC 3/4"	ks	1,000			
7	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	84,000			CS ÚRS 2024 01
	vv		1 dělník 1 hodina denně (1*84 dní)					
	vv		1*84		84,000			
8	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	245,895			CS ÚRS 2024 01
	vv		zakrytí objektu plachtami					
	vv		SV+JV					
	vv		(18,73+2,5+12,2+7,06+10,5+3+2)*3,9		218,361			
	vv		JZ					
	vv		(7,06)*3,9		27,534			
	vv		Součet		245,895			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
9	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

	Číslo dokladu:	
	Konstantní symbol:	0008
	Objednávka (h.smlouva) číslo:	
	Přílohy k faktuře:	
	Odběratel:	DIČ: CZ18630197
		IČ : 18630197
	KONSIT a.s.	
	Půlkruhová 786/20 160 00 Praha 6 - Vokovice	
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	29.02.2024	Konečný příjemce:
Datum vystavení:	11.03.2024	
Datum splatnosti:	25.04.2024	

Kód zboží:	Název zboží/služby:	Jed- Množství:	Cena/J not. bez DPH:	DPH Celkem %:	Celkem vč. bez DPH:	Celkem vč. DPH/Kč:
(Soupis DL: Č.24300391/29.02)Termín pronájmu od 27.11.2023- únor 29.2.2024						
*	půjčení 2ks topidel listopad-únor 2024					
*	doprava topidel					

REKAPITULACE DPH:	Základ/Kč	Uhradte částku/Kč:
Nepodléhající DPH:		
Osvobozeno od DPH:	DPH/Kč	
Snížená sazba:		
Základní sazba:		
Převzal (a) :		

Dodací list

Doklad o prodeji dle §5 a §56 zák. 353/2003 Sb.

Vybraný výrobek (dále také „VV“):

topný olej extra lehký, KN 2710 19 43

VV je určen pro výrobu tepla a není pohonnou hmotou dle § 2, písm.

a) zákona č. 311/2006 Sb., v platném znění. VV je barven

a značkován dle části páté zák. č. 353/2003 Sb.

Stočením (dodáním) VV přechází vlastnické právo na kupujícího (§1101,2079 zák. č. 89/2012 Sb.).

Výše spotřební daně v Kč celkem, která byla zahrnuta do ceny topných olejů = množství prodaných VV v 1 000 litrech při teplotě 15 °C x sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového

Množství prodaných VV v litrech a datum vystavení dokladu o prodeji:

Dodací list

Doklad o prodeji dle §5 a §56 zák. 353/2003 Sb.

Vybraný výrobek (dále také „VV“):

topný olej extra lehký, KN 2710 19 43

VV je určen pro výrobu tepla a není pohonnou hmotou dle § 2, písm.

a) zákona č. 311/2006 Sb., v platném znění. VV je barven

a značkován dle části páté zák. č. 353/2003 Sb.

Stočením (dodáním) VV přechází vlastnické právo na kupujícího (§1101,2079 zák. č. 89/2012 Sb.).

Výše spotřební daně v Kč celkem, která byla zahrnuta do ceny topných olejů = množství prodaných VV v 1 000 litrech při teplotě 15 °C x sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového

Množství prodaných VV v litrech a datum vystavení dokladu o prodeji:

Kč. varianta : 10L1015*
Kč. dokladu : 592*
Datum dodání : 27.11.2023
Množství prodaných VV : 1000 L
Datum vystavení : 27.11.2023

Dodací list

Doklad o prodeji oleje \$5 a \$56 zák. 353/2003 Sb.

Vybraný výrobek (dále také „VV“):

topný olej extra lehký, KN 2710 19 43

VV je určen pro výrobu tepla a není pohonnou hmotou dle § 2, písm.

a) zákona č. 311/2006 Sb., v platném znění. VV je barven

a značkován dle části páté zák. č. 353/2003 Sb.

Stočením (dodáním) VV přechází vlastnické právo na kupujícího

(§1101,2079 zák. č. 89/2012 Sb.).

Výše spotřební daně v Kč celkem, která byla zahrnuta do ceny topných olejů = množství prodaných VV v 1 000 litrech při teplotě 15 °C x sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového

Množství prodaných VV v litrech a datum vystavení dokladu o prodeji:

Dodací list

Doklad o prodeji oleje \$5 a \$56 zák. 353/2003 Sb.

Vybraný výrobek (dále také „VV“):

topný olej extra lehký, KN 2710 19 43

VV je určen pro výrobu tepla a není pohonnou hmotou dle § 2, písm.

a) zákona č. 311/2006 Sb., v platném znění. VV je barven

a značkován dle části páté zák. č. 353/2003 Sb.

Stočením (dodáním) VV přechází vlastnické právo na kupujícího

(§1101,2079 zák. č. 89/2012 Sb.).

Vý- . spotřební daně v Kč celkem, která byla zahrnuta do ceny topných olejů = množství prodaných VV v 1 000 litrech při teplotě 15 °C x sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového

Množství prodaných VV v litrech a datum vystavení dokladu o prodeji:

Dodací list

Doklad o prodeji oleje \$5 a \$56 zák. 353/2003 Sb.

Vybraný výrobek (dále také „VV“):

topný olej extra lehký, KN 2710 19 43

VV je určen pro výrobu tepla a není pohonnou hmotou dle § 2, písm.

a) zákona č. 311/2006 Sb., v platném znění. VV je barven

a značkován dle části páté zák. č. 353/2003 Sb.

Stočením (dodáním) VV přechází vlastnické právo na kupujícího

(§1101,2079 zák. č. 89/2012 Sb.).

Výše spotřební daně v Kč celkem, která byla zahrnuta do ceny topných olejů = množství prodaných VV v 1 000 litrech při teplotě 15 °C x sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového

Množství prodaných VV v litrech a datum vystavení dokladu o prodeji:

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 42

Obklady a dlažby

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší záměnu povrchů podlah v zázemí gastroprovozu z litého teraca na keramickou dlažbu. Dále je zde řešena záměna obložení geberitů na WC z plechu na keramický obklad. Celkově je zde provedeno narovnání skutečné výměry a použitého materiálu obkladů a dlažeb.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 359.986,54 Kč bez DPH
	Méněpráce 282.937,55 Kč bez DPH
	Celkem 77.048,99 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
	Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakreslání, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

4 strany

Schválil za zhotovitele		Dne 13.3.2024	Po
Schválil za TDS		Dne 13.3.2024	Po
Schválil za GP		Dne 13.3.24	Po
Schválil za objednatele		Dne 13.3.24	Po

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 42 - ZL42 - obklady a dlažby - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 77 048,99

D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	767	Konstrukce zámečnické						
1	K	R-pol 767-002	D+M plechová montovaná předstěna z Pz vlnitého plechu v 18 mm - vč. všech syst. detailů, kotvení, kování, povrchové úpravy, pomocného materiálu	m2	-9,030			
P		Poznámka k položce: Součástí položky je materiál typu: - úchytky Pz 30x30x120 mm - plech pásek li 2 mm - kotvení ježd sloupek 25x25x2 mm - Pz kování vč. zámků						
vv		"odpočet z SoD - neprováděno kvůli geberitů, proveden ker. obklad"-9,03						
2	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,180			
D	771	Podlahy z dlaždic						
3	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	23,000			
vv		záměna teraca za dlažbu						
vv		mč 18.1						
vv		6,20						
vv		mč 18.2						
vv		3,50						
vv		mč 18.3						
vv		2,30						
vv		mč 18.4						
vv		1,70						
vv		mč 18.5						
vv		7,20						
vv		mč 18.6						
vv		2,10						
vv		Součet						
4	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	23,000			
5	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,000			
vv		záměna teraca za dlažbu						
vv		mč 18.1						
vv		6,20						
vv		mč 18.2						
vv		3,50						
vv		mč 18.3						
vv		2,30						
vv		mč 18.4						
vv		1,70						
vv		mč 18.5						
vv		7,20						
vv		mč 18.6						
vv		2,10						
vv		Součet						
6	K	771591232	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	26,520			
vv		záměna teraca za dlažbu						
vv		mč 18.2						
vv		((2+1,7)*2)-0,9						
vv		mč 18.3						
vv		(2+1,2)*2-0,8*2						
vv		mč 18.4						
vv		(2+0,91)*2-0,8						
vv		mč 18.5						
vv		(2,4+3,1)*2-0,8						
vv		Součet						
7	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	18,000			
vv		záměna teraca za dlažbu						
vv		mč 18.2						
vv		4						
vv		mč 18.3						
vv		4						
vv		mč 18.4						
vv		4						
vv		mč 18.5						
vv		6						
vv		Součet						
8	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	12,000			
vv		záměna teraca za dlažbu						
vv		mč 18.2						
vv		2						
vv		mč 18.3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		4		4,000			
	WV		mč 18.4					
	WV		2		2,000			
	WV		mč 18.5					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		12,000			
9	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	23,000			
	WV		záměna teraca za dlažbu					
	WV		mč 18.1					
	WV		6,20		6,200			
	WV		mč 18.2					
	WV		3,50		3,500			
	WV		mč 18.3					
	WV		2,30		2,300			
	WV		mč 18.4					
	WV		1,70		1,700			
	WV		mč 18.5					
	WV		7,20		7,200			
	WV		mč 18.6					
	WV		2,10		2,100			
	WV		Součet		23,000			
10	M	59761409	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	25,300			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: keramická dlažba v černé barvě o rozměru 30,5 x30,5 cm , základní prvek ve tvaru čtverce o rozměru 10x10 cm					
	WV		23*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		25,300			
	WV		Součet		25,300			
11	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,713			
	D	773	Podlahy z litého teraca					
12	K	777111111	Příprava podkladu před provedením podlah vysátí	m2	-23,000			
13	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy předem plněný pískem	m2	-23,000			
14	K	773521280	Podlaha z barevného litého teraca prostá tloušťky do 20 mm	m2	-23,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: součástí položky je provedení dilatačních spár vč. jejich výplně vložkami z barevných kovů					
	WV		záměna teraca za dlažbu					
	WV		mč 18.1					
	WV		-6,20		-6,200			
	WV		mč 18.2					
	WV		-3,50		-3,500			
	WV		mč 18.3					
	WV		-2,30		-2,300			
	WV		mč 18.4					
	WV		-1,70		-1,700			
	WV		mč 18.5					
	WV		-7,20		-7,200			
	WV		mč 18.6					
	WV		-2,10		-2,100			
	WV		Součet		-23,000			
15	K	773539195	Podlaha z litého teraca kazeťová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky	m2	-23,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: celková tl. teraca 25 mm					
16	K	773529190	Podlaha z barevného litého teraca Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	-9,600			
17	K	773522010	Podlaha z barevného litého teraca obruba, šířky do 100 mm	m	-11,880			
18	K	998773102	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,990			
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
19	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	-122,634			
	WV		"kompletní odpočet z SoD - neodpovídající položka"-122,634		-122,634			
20	M	59761026.R-pol01	obklad keramický světlý do 12ks/m2	m2	-79,804			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: keramický obklad ve světlé barvě o rozměru 30,5 x30,5 cm , základní prvek ve tvaru čtverce o rozměru 10x10 cm					
	WV		"kompletní odpočet z SoD - neodpovídající položka"-79,804		-79,804			
21	M	59761026.R-pol02	obklad keramický tmavý do 12ks/m2	m2	-55,094			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: keramický obklad ve tmavé barvě o rozměru 30,5 x30,5 cm , základní prvek ve tvaru čtverce o rozměru 10x10 cm					
	WV		"kompletní odpočet z SoD"-55,094		-55,094			
22	K	781484411	Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti lepených cementovým flexibilním lepidlem základní prvek do 100 ks/m2	m2	144,856			CS ÚRS 2024 01
	WV		černý obklad					
	WV		mč 19.1					
	WV		3,56*2,1		7,476			
	WV		2,7*2,1		5,670			
	WV		1,55*2,1		3,255			
	WV		1,55*2,1		3,255			
	WV		1,95*2,1		4,095			
	WV		obklad místo plechové stěny					
	WV		0,95*2,1		1,995			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,8*2,1		1,680			
VV			Mezisoučet		27,426			
VV			mč 19.2					
VV			2,34*2,1		4,914			
VV			2,34*2,1		4,914			
VV			1,6*0,16		0,256			
VV			obklad místo plechové stěny					
VV			1,6*2,1		3,360			
VV			Mezisoučet		13,444			
VV			mč 19.3					
VV			4,53*2,1		9,513			
VV			1,55*2,1		3,255			
VV			2,96*2,1		6,216			
VV			obklad místo plechové stěny					
VV			0,95*2,1		1,995			
VV			Mezisoučet		20,979			
VV			bílý obklad					
VV			mč 17					
VV			2,0*2,1		4,200			
VV			2,4*2,1		5,040			
VV			-0,90*1,00		-0,900			
VV			Mezisoučet		8,340			
VV			mč 18.2					
VV			(2+1,7)*2*2,1-0,9*2,1		13,650			
VV			Mezisoučet		13,650			
VV			mč 18.3					
VV			(2+1,2)*2*2,1		13,440			
VV			1,2*0,15		0,180			
VV			-0,8*2,1*2		-3,360			
VV			Mezisoučet		10,260			
VV			mč 18.4					
VV			2,91*2*2,1		12,222			
VV			0,9*0,16+1,3*0,1*2		0,404			
VV			-0,8*2,1-1,15*1,3		-3,175			
VV			Mezisoučet		9,451			
VV			mč 18.5					
VV			(2,4+3,1)*2*2,1		23,100			
VV			-0,8*1		-0,800			
VV			-0,9*2,1		-1,890			
VV			-1,2*1,15		-1,380			
VV			-0,9*1		-0,900			
VV			0,8*0,11+0,98*0,11*2+0,08*1,2*2		0,496			
VV			2,1*0,3*2+0,4*1*2+0,4*0,9+2*0,06+2*0,52		3,680			
VV			Mezisoučet		22,206			
VV			mč 22.1					
VV			0,59*2		1,180			
VV			0,76*2		1,520			
VV			Mezisoučet		2,700			
VV			mč 22.2					
VV			8,2*2		16,400			
VV			Mezisoučet		16,400			
VV			Součet		144,856			
23	M	LSS.TAA11019	RAKO Taurus Color TAA11019 dlaždice slinutá, povrch neglazovaný černá 98x98x8 mm	m2	68,034			
VV			černý obklad					
VV			mč 19.1					
VV			3,56*2,1		7,476			
VV			2,7*2,1		5,670			
VV			1,55*2,1		3,255			
VV			1,55*2,1		3,255			
VV			1,95*2,1		4,095			
VV			obklad místo plechové stěny					
VV			0,95*2,1		1,995			
VV			0,8*2,1		1,680			
VV			Mezisoučet		27,426			
VV			mč 19.2					
VV			2,34*2,1		4,914			
VV			2,34*2,1		4,914			
VV			1,6*0,16		0,256			
VV			obklad místo plechové stěny					
VV			1,6*2,1		3,360			
VV			Mezisoučet		13,444			
VV			mč 19.3					
VV			4,53*2,1		9,513			
VV			1,55*2,1		3,255			
VV			2,96*2,1		6,216			
VV			obklad místo plechové stěny					
VV			0,95*2,1		1,995			
VV			Mezisoučet		20,979			
VV			Součet		61,849			
VV			61,849*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		68,034			
24	M	LSS.GAA0K023	RAKO Color Two GAA0K023 dlaždice slinutá, povrch glazovaný bílá 98x98x6 mm	m2	91,307			
VV			mč 17					
VV			2,0*2,1		4,200			
VV			2,4*2,1		5,040			
VV			-0,90*1,00		-0,900			
VV			Mezisoučet		8,340			
VV			mč 18.2					
VV			((2+1,7)*2*2,1-0,9*2,1		13,650			
VV			Mezisoučet		13,650			
VV			mč 18.3					
VV			(2+1,2)*2*2,1		13,440			
VV			1,2*0,15		0,180			
VV			-0,8*2,1*2		-3,360			
VV			Mezisoučet		10,260			
VV			mč 18.4					
VV			2,91*2*2,1		12,222			
VV			0,9*0,16+1,3*0,1*2		0,404			
VV			-0,8*2,1-1,15*1,3		-3,175			
VV			Mezisoučet		9,451			
VV			mč 18.5					
VV			(2,4+3,1)*2*2,1		23,100			
VV			-0,8*1		-0,800			
VV			-0,9*2,1		-1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,2*1,15		-1,380			
	VV		-0,9*1		-0,900			
	VV		0,8*0,11+0,98*0,11*2+0,08*1,2*2		0,496			
	VV		2,1*0,3*2+0,4*1*2+0,4*0,9+2*0,06+2*0,52		3,580			
	VV		Mezisoučet		22,206			
	VV		mč 22.1					
	VV		0,59*2		1,180			
	VV		0,76*2		1,520			
	VV		Mezisoučet		2,700			
	VV		mč 22.2					
	VV		8,2*2		16,400			
	VV		Mezisoučet		16,400			
	VV		Součet		83,007			
	VV		83 0066*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		91,307			
25	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,474			
	D	C01	Opravy					
26	K	781473928	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 85 do 100 ks/m2	kus	127,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		oprava a doplnění po posunu zrcadel					
	VV		0,4*0,8+1,8*0,1		0,500			
	VV		posun vývodů					
	VV		0,8*0,5		0,400			
	VV		oprava kvůli chybějícímu tlačítku pro invalidy					
	VV		(1,7+0,6+0,9+0,5)*0,1		0,370			
	VV		Mezisoučet		1,270			
	VV		100ks/m2					
	VV		1,27*100		127,000			
27	M	LSS.TAA11019	RAKO Taurus Color TAA11019 dlaždice slinutá, povrch neglazovaný černá 98x98x8 mm	m2	1,537			
	VV		oprava a doplnění po posunu zrcadel					
	VV		0,4*0,8+1,8*0,1		0,500			
	VV		posun vývodů					
	VV		0,8*0,5		0,400			
	VV		oprava kvůli chybějícímu tlačítku pro invalidy					
	VV		(1,7+0,6+0,9+0,5)*0,1		0,370			
	VV		Mezisoučet		1,270			
	VV		koeficient množství					
	VV		1,27*1,1		1,397			
	VV		1,397*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,537			
28	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,930			CS ÚRS 2024 01
	VV		kabeláž pro invalidní tlačítko					
	VV		(1,2+1,2+1,8+2)*0,15		0,930			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
29	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 43

ZTI a ÚT

Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6

Zpracoval [Redacted]

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší skutečně dodaný materiál v oddíle ZTI a ÚT.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	439.018,25 Kč bez DPH
	Méněpráce	255.420,40 Kč bez DPH
	Celkem	183.597,85 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
Dopad na termíny stavby NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 3 strany

Schválil za zhotovitele	[Redacted]	Dne 13.3.2024	Po	[Redacted]
Schválil za TDS	[Redacted]	Dne 13.3.2024	Po	[Redacted]
Schválil za GP	[Redacted]	Dne 13.3.24	Po	[Redacted]
Schválil za objednatele	[Redacted]	Dne 13.3.24	Po	[Redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 43 - ZL43 - ZTI a ÚT - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 183 597,85

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
77	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	2,000			
vv			"m.č.14"2		2,000			
66	M	56245605	mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 200x200mm	kus	2,000			
vv			"m.č.14"2		2,000			
D		8	Trubní vedení					
79	K	899311111	Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	5,000			
vv			5		5,000			
80	M	55341462	poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zařízení A15 v 75mm rám 420x420mm vstup 300x300mm	kus	4,000			
vv			"peron - voda+kanalizace"2		2,000			
vv			"m.č.15 - vypouštěcí ventil"1		1,000			
vv			"m.č.16 - vypouštěcí ventil"1		1,000			
vv			Součet		4,000			
81	M	55341463	poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zařízení A15 v 75mm rám 520x520mm vstup 400x400mm	kus	1,000			
vv			"m.č.16 - revizní šachta kanalizace"1		1,000			
D		VYT	Vytápění a chlazení					
D		2	Kotelny					
1	K	R-pol VYT-00006	Montáž oběhového teplovodního elektronického čerpadla	ks	1,000			
2	M	R-pol VYT-00007	oběhové teplovodní elektronické čerpadlo	ks	1,000			
vv			"pro funkčnost systému je nutné dodat 2. čerpadlo"1		1,000			
3	K	R-pol VYT-00007a	Čerpadlová skupina MEIFLOW TOP S pro elektronické čerpadlo	ks	2,000			
4	K	R-pol VYT-00007b	rozdělovač + sběrač 2 okruhy, včetně konzole	ks	1,000			
vv			"pro funkčnost systému se dvěma čerpadly, nutnost rozdělovače a sběrače"1		1,000			
5	K	R-pol VYT-00007c	provedení propojení kotlů MaR, ohřevu TUV, čerpadlové skupiny včetně kabeláže, podpůrných prvků a drobného materiálu - kabeláže, elektrorozvaděč, žlaby	ks	1,000			
6	K	R-pol VYT-00007d	konzole pro montáž kotlů do prostoru - materiál Sikla, 41/45, závitové tyče, šrouby, matky, podložky, uchycení do podlahy, do stěny	kus	2,000			
7	K	733111506	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 32	m	10,000			
vv			"propojení topení"10		10,000			
8	M	R-pol VYT-00091	tepelná izolace potrubí pro dimenzi 32	m	10,000			
9	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000			
10	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000			
11	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000			
12	K	R-pol VYT-00010	podružný a pomocný materiál - mosazné závitové tvarovky, zpětné klapky, filtry, uzávěry	kpl	1,000			
D		5	Otopná tělesa					
13	K	R-pol VYT-00058	Montáž otopného deskového tělesa, ozn. OT 07	ks	1,000			
vv			"záměna OT14 za OT07 m.č. 18.4 zázemí - nedostatek prostoru"1		1,000			
14	M	R-pol VYT-00059	otopné deskové těleso, ozn. OT 07	ks	1,000			
vv			"záměna OT14 za OT07 m.č. 18.4 zázemí - nedostatek prostoru"1		1,000			
15	K	R-pol VYT-00072	Montáž otopného článkového tělesa, ozn. OT 14	ks	-1,000			
vv			"záměna OT14 za OT07 m.č. 18.4 zázemí - nedostatek prostoru"-1		-1,000			
16	M	R-pol VYT-00073	otopné článkové těleso, ozn. OT 14	ks	-1,000			
vv			"záměna OT14 za OT07 m.č. 18.4 zázemí - nedostatek prostoru"-1		-1,000			
17	K	R-pol VYT-00076	Montáž otopného trubkového tělesa, ozn. OT 16	ks	-1,000			
vv			"odpočet OT16 m.č. 22.1"-1		-1,000			
18	M	R-pol VYT-00077	otopné trubkové těleso, ozn. OT 16	ks	-1,000			
vv			"odpočet OT16 m.č. 22.1"-1		-1,000			
D		ZTI	Zdravotně technické instalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D1		Vnitřní vodovod					
19	K	R-pol ZTI-00047	Potrubí z PP-RCT, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	-4,000			
	vv		"záměna materiálu vodovodu pro vývody gastro na peronu"-4		-4,000			
20	K	R-pol ZTI-00048	Potrubí z PP-RCT, D 32 x 5,4 mm, PN 20	m	-4,000			
	vv		"záměna materiálu vodovodu pro vývody gastro na peronu"-4		-4,000			
21	K	722173115	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm	m	8,000			
	vv		"záměna materiálu vodovodu pro vývody gastro na peronu"-8		8,000			
22	M	19761222	přechodka svěrná mosazná-vnější závit pro plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 11, PN6, d 32-1"	kus	1,000			
23	K	R-pol ZTI-00098	Vypouštěcí ventil 1/2"	ks	1,000			
	vv		"pro vývody gastro na peronu"-1		1,000			
24	K	R-pol ZTI-00054	Potrubí PE-X d63	m	5,000			
	vv		"změna dispozice vodovodních armatur z výdejního okénka do šatny"-5		5,000			
25	K	R-pol ZTI-00055	Chránčka PE90	m	5,000			
	vv		"změna dispozice vodovodních armatur z výdejního okénka do šatny"-5		5,000			
26	K	899121101	Osazení poklopů plastových ventilových	kus	1,000			
27	M	63126059	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 600/900mm B125	kus	1,000			
	vv		"nový kryt vodotěsné šachty před objektem"-1		1,000			
28	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a soupalového	kus	1,000			
D	D4		Zařizovací předměty					
29	K	R-pol ZTI-00111	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	-2,000			
	vv		"odpočet umyvadla peron"-2		-2,000			
30	K	R-pol ZTI-00115	tlačná samouzavíratelná umyvadlová stojánková baterie; dle požadavků investora	ks	-7,000			
	vv		"odpočet umyvadla peron"-1		-1,000			
	vv		"baterie nahrazené" -6		-6,000			
	vv		Součet		-7,000			
31	K	R-pol ZTI-00130	montáž umyvadla, umývatka, výlevky (usazení, zapojení)	ks	-1,000			
	vv		"odpočet umyvadla peron"-1		-1,000			
32	K	R-pol ZTI-00118	Umyvadlo keramické, rozměr v x š x h: 30 x 40 x 15cm, vč. nerezového sifonu, dle požadavků investora	ks	-2,000			
	vv		"záměna umyvadla kvůli velikosti m.č. 22.1"-1		-1,000			
	vv		"odpočet umyvadla peron"-1		-1,000			
	vv		Součet		-2,000			
33	M	6777700217	Umyvatko Jilka DEEP BY JILKA 50x23 cm, otvor pro baterii vpravo	kus	1,000			
34	K	R-pol ZTI-00141	Umyvadlový žlab nerez závěsný, neoplátštěný, délka 210 cm, rozměr v x š x h: 40 x 210 x 40cm, vč. sifonu, baterie, dle požadavků investora	ks	-2,000			
35	K	R-pol ZTI-00142	Pisoárový žlab nerez závěsný, neoplátštěný, délka 240 cm, rozměr v x š x h: 50 x 240 x 25cm, vč. sifonu, splachování, dle požadavků investora	ks	-1,000			
36	K	725419111	Montáž žlab nerezový automatický na stěnu jednostranný do 2500 mm ostatní typ	soubor	3,000			
37	M	SNL.SLUN81ET	Nerezový závěsný žlab, 1900mm, 3xel., termostať, 24V DC	kus	2,000			
38	M	SNL.SLPN04E	nerez,pisoárový žlab 1800 mm - 3 splach.	kus	1,000			
	vv		"záměna pisoárového žlabu"-1		1,000			
39	K	725291674	Montáž madla umyvadlového	kus	2,000			
40	M	SLZM03X	Madlo Sanela nerez SLZM03X	kus	2,000			
41	K	R-pol ZTI-00123	Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi,	ks	-1,000			
42	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	1,000			
43	M	27248400	Sprchová baterie Hansgrohe Croma Select E se sprchovým setem 150 mm bílá/chrom 27248400	kus	1,000			
44	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	6,000			
45	M	31607000	Umyvadlová baterie Hansgrohe Focus s výpusť chrom 31607000	kus	5,000			
46	M	31914000	Umyvadlová baterie Hansgrohe Focus s prodlouženou rukojetí chrom 31914000	kus	1,000			
47	M	50001000	Hansgrohe Odtokové soupravy Odtoková souprava pro umyvadlo neuzavíratelná, chrom (50001000)	kus	1,000			
D	Díl:		Kanalizace					
48	K	R-pol ZTI-00013	Potrubí KG-PVC 110	m	9,500			
	vv		"odbočka do dešťové kanalizace pro nový lapač splavenin"-2,5		2,500			
	vv		"přesun potrubí bar dle PD gastro"-7		7,000			
	vv		Součet		9,500			
49	K	R-pol ZTI-00018	Potrubí KG-PVC 200	m	1,500			
	vv		"odbočka do dešťové kanalizace pro nový lapač splavenin"-1,5		1,500			
50	M	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°	kus	1,000			
51	K	R-pol ZTI-00023	Typizovaná revizní plastová šachta splaškové kanalizace DN1000	ks	1,000			
	vv		"venkovní betonová šachta - souběh dešťové a splaškové"-1		1,000			
52	K	R-pol ZTI-00025	Revizní šachta splaškové kanalizace DN600	ks	1,000			
	vv		"revizní šachta místo čističe D125 m.č. 16"-1		1,000			
53	K	R-pol ZTI-00030	Regulační šachta s regulační armaturou s regulovaným odtokem 0,6 l/s	ks	-1,000			
54	K	R-pol ZTI-00040	Čistící kus D125	ks	-1,000			
	vv		"revizní šachta místo čističe D125 m.č. 16"-1		-1,000			
55	K	R-pol ZTI-00041	Lapač střešních splavenin	ks	1,000			
	vv		"4. lapač střešních splavenin dle návrhu střechy"-1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	12,000			
	vv		"vsazení odbočky do dešťové kanalizace pro nový lapač střešních splavenin - 3 lidé po 4h"12		12,000			
	D	751	Vzduchotechnika					
57	K	751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu	kus	3,000			
58	M	6000023655	Sifon pro odkapávací kondenzát HL136N s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou	kus	3,000			
59	K	R-pol ZTI-00005	Připojovací potrubí PP-r (HT) 50	m	10,000			
	vv		"potrubí pro odvod kondenzátu"10		10,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
60	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	1,000			
	vv		11-11		0,000			
	vv		1		1,000			
62	M	4502056161	Dvířka vanová nerezová HACO NVD 200x200 mm	kus	0,000			
	vv		"m.č.17"1		1,000			
	vv		"m.č.18.3"1		1,000			
	vv		"m.č.18.4"1		1,000			
	vv		"m.č.19.1"1		1,000			
	vv		"m.č.19.3"1		1,000			
	vv		-5		-5,000			
	vv		Součet		0,000			
63	M	RGS.KB511925	RD 500x500x15 protipož. 30 min-prčka*	kus	0,000			
	vv		"m.č.22.2"1-1		0,000			
64	M	4502056241	Dvířka revizní kovová se zámkem HACO RDK 600x800 mm	kus	1,000			
	vv		"m.č.18.6"1		1,000			
65	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	0,000			
	vv		2-2		0,000			
67	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	0,000			
	vv		"peron - voda+kanalizace"2		2,000			
	vv		"m.č.15 - vypouštěcí ventil"1		1,000			
	vv		"m.č.16 - vypouštěcí ventil"1		1,000			
	vv		"m.č.16 - revizní šachta kanalizace"1		1,000			
	vv		-5		-5,000			
	vv		Součet		0,000			
68	M	poklop01	Poklop pro zadiždění ALUDECK AD 30	ks	0,000			
	vv		"peron - voda+kanalizace"2		2,000			
	vv		"m.č.15 - vypouštěcí ventil"1		1,000			
	vv		"m.č.16 - vypouštěcí ventil"1		1,000			
	vv		-4		-4,000			
	vv		Součet		0,000			
69	M	poklop02	Poklop pro zadiždění ALUDECK AD 45		0,000			
	vv		"m.č.16 - revizní šachta kanalizace"1		1,000			
	vv		-1		-1,000			
	vv		Součet		0,000			
	D	D6	Vedlejší náklady					
70	K	R-pol ZTI-00043	Přesun hmot	kpl	1 864,460			
	vv		"1% z ceny"186446*0,01		1 864,460			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
74	K	763172384	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000			
	vv		"m.č.22.2"1		1,000			
76	M	3630802718	Dvířka revizní protipožární DK Mont RD 15 US 500x500 mm	kus	1,000			
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
73	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	9,000			
	vv		"m.č.17"1		1,000			
	vv		"m.č.18.3"1		1,000			
	vv		"m.č.18.4"1		1,000			
	vv		"m.č.19.1"1		1,000			
	vv		"m.č.19.3"1		1,000			
	vv		"m.č.11"1		1,000			
	vv		"m.č.13.1"1		1,000			
	vv		"m.č.13.2"1		1,000			
	vv		"m.č.25.3"1		1,000			
	vv		Součet		9,000			
72	M	55347203	dvířka vanová nerezová 200x200mm	kus	5,000			
	vv		5		5,000			
61	M	1000263556	EL 1009792 VENTS D 200x200 plastová revizní dvířka (bal.1)	kus	4,000			
	vv		"m.č.11"1		1,000			
	vv		"m.č.13.1"1		1,000			
	vv		"m.č.13.2"1		1,000			
	vv		"m.č.25.3"1		1,000			
	vv		Součet		4,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
71	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 44

Bourací práce v místě retenční nádrže

Stavba

(Název dle SoD)

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt

Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6

Zpracoval**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

V návaznosti na provedený výkop pro uložení retenční nádrže, řeší tento změnový list nalezené skryté konstrukce. Jedná se o podzemní objekt z cihel plných a betonový základ stabilizace drážních stožárů. Dále bylo nutné vyždít nový kabelový žlab pro kabelové trasy ČD.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

116.693,64 Kč bez DPH

Méněpráce

63.378,00 Kč bez DPH

Celkem

53.315,64 Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

2 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 13.3.2024 Podp

Schválil za TDS

Dne 13.3.2024 Podp

Schválil za GP

Dne 13.3.24 Podp

Schválil za objednatele

Dne 13.3.24 Podp

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 44 - ZL44 - bourací práce v místě retenční nádrže - OK

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 53 315,64

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	2	Zakládání						
20	K	279234221	Zdivo základové z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 M na maltu MC 5 až MC 10	m3	0,140			CS ÚRS 2024 01
	vv		žlab pro kabely ČD - opěrná stěna					
	vv		3,1*0,3*0,15		0,140			
23	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 16/20	m3	0,124			
	vv		žlab pro kabely ČD - vrchní mazanina					
	vv		3,1*0,8*0,05		0,124			
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,620			CS ÚRS 2024 01
	vv		žlab pro kabely ČD - zásyp kabelů					
	vv		3,1*0,8*0,25		0,620			
22	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	2,480			
	vv		žlab pro kabely ČD - separace					
	vv		3,1*0,8		2,480			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
18	K	139951123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	5,100			CS ÚRS 2024 01
	vv		bourání základové patky původních táhel k vedení ČD					
	vv		2*1,5*1,7		5,100			
13	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,425			CS ÚRS 2024 01
	vv		bourání původní prasklé svodné šachty					
	vv		3,14*(1,1/2*1,1/2)*1,5		1,425			
19	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	9,027			CS ÚRS 2024 01
	vv		"zdivo původního sklepa"					
	vv		(3,7+5,5+2,6)*1,7*0,45		9,027			
D	997	Přesun sutě						
14	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	31,225			
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	31,225			
16	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	749,400			
	vv		31,225*24 'Přepočtené koeficientem množství		749,400			
17	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	31,225			
D	998	Přesun hmot						
9	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,254			
D	ZTI	Zdravotně technické instalace						
D	D6	Vedlejší náklady						
11	K	R-pol ZTI-00134	Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4	m3	-37,725			
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: vc. pažení, odvozu zeminy, opětovné zavážky, hutnění						
	vv		"odpočet SoD" -143		-143,000			
	vv		Mezisoučet		-143,000			
	vv		PROVEDENÁ SKUTEČNOST					
	vv		"výkop pro osazení vřové šachty a napojení na svodnou kanalizaci - S2"2,8*2,2*2,6		16,016			
	vv		"venkovní přípojka vody"8*0,5*0,3		1,200			
	vv		"šachta přípojka vody"4,7*1,1*0,95		4,912			
	vv		nové šachty - kanalizační, dešťová, propojovací					
	vv		2,2*1*1,9		4,180			
	vv		2,1*1*1,9		3,990			
	vv		1,5*1*2		3,000			
	vv		1*0,6*0,6		0,360			
	vv		1,5*1,5*1,9		4,275			
	vv		část vnitřní kanalizace					
	vv		(4,5+14+7+3+9+5+12)*0,95*0,55		28,476			
	vv		Mezisoučet		66,409			
	vv		NOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			šachta vřového ventilu					
W			5,5*1,4*2		15,400			
W			šachta svodná propojovací					
W			2,2*2*2,1		9,240			
W			nová svodná šachta					
W			1,5*1,9*2		5,700			
W			zářez pro hledání dešťové kanalizace					
W			1,1*2,3*2,2		5,566			
W			výkop pro venkovní přípravu ZTI					
W			(3+3,5+0,9)*0,5*0,8		2,960			
W			Mezisoučet		38,866			
W			Součet		-37,725			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
10	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 45

Fasáda šambrány a nátěr

Stavba

(Název dle SoD)

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt

Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší dodateční konstrukce při realizaci zdobných fasádních šambrán a narovnání položky z výkazu výměr pro provedení fasádního vápenného nátěru krouživými pohyby štětkou dle požadavku památkářů.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

231.206,24 Kč bez DPH

Méněpráce

68.541,88 Kč bez DPH

Celkem

162.664,36 Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:


Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Změnový rozpočet (vícepráce)
2. Záznam ze stavebního deníku podepsaný NPÚ

1 strana

1 strana

Schválil za zhotovitele



Dne 15.3.2024 Pod

Schválil za TDS

Dne 15.3.2024 Pod

Schválil za GP

Dne 15.7.24 Pod

Schválil za objednatele

Dne 15.3.24 Pod



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 45 - ZL45 - fasáda šambrány a nátěr

Místo: Datum: 8.6.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 162 664,36

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	623142R01	Sklovláknité pletivo šambrán vtačené do tmelu	m2	84,503			
	W		1) šambrány kolem oken (4 strany)					
	W		6,15*0,2*7		8,610			
	W		2) šambrány kolem oken bez parapetu (3 strany)					
	W		6,35*0,2*5		6,350			
	W		3) šambrány kolem oken rovné					
	W		6,36*0,2*3		3,816			
	W		4) šambrány dveří					
	W		7,28*0,2*5		7,280			
	W		5) šambrány dveří se soklem					
	W		5,32*0,2*7		7,448			
	W		6) šambrány kolem kruhových oken					
	W		1,2*0,08*2		0,192			
	W		7) korunní římsa		0,740			
	W		8) pilastry					
	W		0,83*4,1*2+0,83*4,1*2+0,6*4,1+0,63*4,1*4+0,65*4+0,63*4+(3,2+3,7)*0,63*4		48,912			
	W		9) římsy					
	W		3,5*0,33		1,155			
	W		Součet		84,503			
D		998	Přesun hmot					
6	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,372			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
7	K	783827127	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zemitých tenkovrstvých nebo štukových slupné členitosti 1 a 2 vápenný	m2	-582,682			
	W		odpočet z SoD - nevhodná položka, prováděno jinou technologií					
	W		-582,682		-582,682			
8	K	784651R05	Fasádní nátěr vápenný - aplikace štětkou krouživými pohyby dle požadavku památkářů	m2	582,682			
9	K	783897601	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev jednonásobného nátěru	m2	-571,952			
	W		odpočet z SoD - celá fasáda bude v jedné barvě					
	W		-571,952		-571,952			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
10	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269			

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY

č.: 03406

Datum: 19.3.2024 Pracovní doba: 7⁰⁰-18⁰⁰ Počasí: Oblačno min: 4 °C, max: 12 °C

Pracovníci na stavbě

KONSIT a.s.

Počet pracovníků THP: 2x pracovník: 22x obsluha stroje: 1x

Stroje na pracovišti hořový maklador

Kontrola BOZP (seznámení s požadavky na BOZP a PO, koordinace, seznámení s RR – vedeno odděleně od stavebního deníku v deníku BOZP)
Kontroluje se zejména, zda je v pořádku:

Zabezpečení (zábradlí, zakrytí jam, vyvěšení kabelů ...), pořádek na pracovišti, označení a ohraničení stavby

ANO/NE

Lešení a stavební výtah ~~ANO/NE~~/na staveništi není lešení/na staveništi není výtah

Poznámky

Postup prací a další zápisy (Spotřeba materiálů, stanoviska stavebníka, záznamy o kontrolách, měřeních, dílčích přejímkách, záznamy TDS a AD atp.)

zápis zhotovitele: Na základě dnešní schůzky na stavbě se zástupcem NPÚ pan Schuchtem po průběhu domu prokouřeno fasádou na témuž 1. aplikační přechodem a 2. aplikační malířskou stříkanou-batizovanou bylo rozhodnuto o aplikaci batizovanou.
Dále byl předložen návrh malby BUBENEČ na fasádu, který byl schválen v bídě KEIMEXCLUSIV 9283

Za NPÚ:

Za KONSIT a.s.

- 1) Opravy omítek, štukování, + malby vnějšku + fasády
- 2) Opravy + malby dřev. kůl, pohledových
- 3) Kontrola oplovení, podlahy sro. 301.
- 4) Kontrola ošmolení, dřev. kůl
- 5) Kontrola + broušení nýs podlah 2M
- 6) Uklízení

Provedené kontroly / měření / přejímky – se samostatným protokolem ANO/NE

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 46

Restaurátorské práce

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Goetheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší doplnění nových restaurátorských prvků. Jedná se o doplnění nových krakorců ze strany ulice Goetheho, včetně čuček a navýšení počtu zdobných čuček v místnosti číslo 17 v 1.NP.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 134.039,63 Kč bez DPH
	Méněpráce 0 Kč bez DPH
	Celkem 134.039,63 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
	Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

1 strana

Schválil za zhotovitele		Dne 15.3.2024	Podp	
Schválil za TDS		Dne 15.3.2024	Podp	
Schválil za GP		Dne 15.3.24	Podp	
Schválil za objednatele		Dne 15.3.24	Podp	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 46 - ZL46 - restaurátorské práce-OK

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 134 039,63

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	PER	Dřevěná veranda peronu nádraží				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	762	Konstrukce tesařské				
17	K	762081353	Jednostranné hoblování hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 zabudovaných do konstrukce	m	11,500		
	W		krokve - nové				
	W		5,75*2		11,500		
18	K	762081351	Jednostranné hoblování hranolů průřezové pl do 120 cm2 zabudovaných do konstrukce	m	34,900		
	W		zábradlí 100/80 mm - nové				
	W		3,45*8		27,600		
	W		3,65*2		7,300		
	W		Součet		34,900		
14	K	R-pol 762-006	Restaurování a oprava dřevěných krakorců - vč. všech syst. detailů, lokální výměny degradovaného materiálu, finální povrchové úpravy, spojovacího a pomocného materiálu	ks	0,000		
	W		"SoD"-5		-5,000		
	W		jihozápad - odpovídá SoD				
	W		5		5,000		
	W		Součet		0,000		
11	K	R-pol 762-006a	Doplnění dřevěných krakorců - vč. všech syst. detailů, finální povrchové úpravy, spojovacího a pomocného materiálu	ks	2,000		
	W		jihozápad - 2 nové krakorce				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
12	K	R-pol 762-007	D+M chybějící zdobné čuky krakorce - vč. všech syst. detailů, kotvení, povrchové úpravy, spojovacího a pomocného materiálu	ks	9,000		
	W		"SoD"-1		-1,000		
	W		jihozápad				
	W		1		1,000		
	W		nové na doplněné krakorce				
	W		2		2,000		
	W		m.č.17				
	W		7		7,000		
	W		Součet		9,000		
13	K	R-pol 762-007a	Restaurování a oprava zdobné čuky krakorce - vč. všech syst. detailů, kotvení, lokální výměny degradovaného materiálu, povrchové úpravy, spojovacího a pomocného materiálu	ks	5,000		
	W		jihozápad				
	W		4		4,000		
	W		m.č. 17				
	W		1		1,000		
	W		Součet		5,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
10	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 47

Tesařské konstrukce

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V tomto změnovém listu je dopočítáno skutečné množství provedených prací tesařských konstrukcí. Jde například od výměnu krokví, nové bednění střešní konstrukce, bednění stropních konstrukcí ve 2.NP.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 327.192,46 Kč bez DPH
	Méněpráce 230.901,71 Kč bez DPH
	Celkem 96.290,75 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
	Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

4 strany

Schválil za zhotovitele		Dne 15.3. 2024	
Schválil za TDS		Dne 15.3. 2024	
Schválil za GP		Dne 15.3. 2024	
Schválil za objednatele		Dne 15.3. 2024	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt: D3 - Dodatek 3

Soupis: 47 - ZL47 - tesařské konstrukce -OK

Místo: Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 96 290,75

D 997		Přesun sutě					
17	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,066		
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,066		
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,584		
VV		1,066*24 "Přepočtené koeficientem množství				25,584	
20	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,066		
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 762		Konstrukce tesařské					
11	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	22,235		
VV		SoD předpoklad: vyřezávání degradovaných dřevěných krokví v rozsahu do 10 %					
VV		-40,765				-40,765	
VV		objekt B					
VV		"5x14/16 peron 4m"5*4				20,000	
VV		"3*14/16 ulice 5m"5*3				15,000	
VV		"2*14/16 pozednice 5m"5*2				10,000	
VV		objekt C+D					
VV		"2x14/16 peron 4m"4*2				8,000	
VV		"2x14/16 ulice 5m"5*2				10,000	
VV		Součet				22,235	
41	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	-171,935		
VV		SKL.07					
VV		u objekt A					
VV		-12,1*3,85				-46,585	
VV		střecha sousedící s traktem B					
VV		-7,7*5,75				-44,275	
VV		střecha sousedící s traktem C+D					
VV		-14,1*5,75				-81,075	
VV		Mezisoučet				-171,935	
VV		Součet				-171,935	
40	K	762821953	Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	24,000		
VV		výměna celých stropních trámů dle skutečnosti					
VV		obj. B					
VV		6*3				18,000	
VV		obj. C					
VV		6*1				6,000	
VV		Součet				24,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	367,235		
	W		SKL.06(b)				
	W		předpoklad: prkenný záklop vhodný pro zpětné použití v rozsahu do 80 %				
	W		- ve skutečnosti kompletní záklop vyměněn				
	W		objekt A				
	W		((6,436*6,467)/2)*0,8*8		133,189		
	W		přípočet položky na nový záklop místo položky pro zpětné použití - ve skutečnosti celý nový				
	W		objekt B				
	W		(8,065*9,315)*0,80		60,100		
	W		objekt C+D				
	W		(19,605*9,031)*0,80		141,642		
	W		objekt E				
	W		(7,98*5,06)*0,80		32,303		
	W		Součet		367,235		
39	K	762345811	Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi bednění střech rovných, obloukových z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	-367,234		
	W		odpočet položky na záklop pro zpětné použití - ve skutečnosti celý nový				
	W		-367,234		-367,234		
33	K	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce	m2	111,905		
	W		hoblování podlahových prken místo hoblování ve staveništní dílně				
	W		m.č.31				
	W		68,2-0,9*0,55		67,705		
	W		m.č.32				
	W		20,2		20,200		
	W		objekt D				
	W		24		24,000		
	W		Součet		111,905		
13	K	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	22,235		
	W		SoD předpoklad: vyřezávání degradovaných dřevěných krokví v rozsahu do 10 %				
	W		-40,765		-40,765		
	W		objekt B				
	W		"5x14/16 peron 4m"5*4		20,000		
	W		"3*14/16 ulice 5m"5*3		15,000		
	W		"2*14/16 pozednice 5m"5*2		10,000		
	W		objekt C+D				
	W		"2x14/16 peron 4m"4*2		8,000		
	W		"2x14/16 ulice 5m"5*2		10,000		
	W		Součet		22,235		
14	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,629		
	W		SoD předpoklad: vyřezávání degradovaných dřevěných krokví v rozsahu do 10 %				
	W		-0,923		-0,923		
	W		objekt B				
	W		"5x14/16 peron 4m"5*4*0,14*0,16*1,1		0,493		
	W		"3*14/16 ulice 5m"5*3*0,14*0,16*1,1		0,370		
	W		"2*14/16 pozednice 5m"5*2*0,14*0,16*1,1		0,246		
	W		objekt C+D				
	W		"2x14/16 peron 4m"4*2*0,14*0,16*1,1		0,197		
	W		"2x14/16 ulice 5m"5*2*0,14*0,16*1,1		0,246		
	W		Součet		0,629		
15	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	6,730		
	W		řezivo do 224 - výměna krokví				
	W		0,629/1,1		0,572		
	W		hranol do 450				
	W		-0,417/1,1		-0,379		
	W		hranol do 224				
	W		-1,747/1,1		-1,588		
	W		řezivo buk				
	W		-3,726/1,1		-3,387		
	W		řezivo smrk				
	W		6,475/1,1		5,886		
	W		řezivo jehličnaté boční prkno				
	W		6,189/1,1		5,626		
	W		Součet		6,730		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	762822130	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	24,000		
	W		skutečně měněné stropní trámy				
	W		obj. B				
	W		6*3		18,000		
	W		obj. C				
	W		6*1		6,000		
	W		Součet		24,000		
24	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	1,267		
	W		skutečně měněné stropní trámy				
	W		obj. B				
	W		6*3*0,2*0,24*1,1		0,950		
	W		obj. C				
	W		6*1*0,2*0,24*1,1		0,317		
	W		Součet		1,267		
25	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	49,000		
	W		skutečnost příločky k rákosníkům - aktivace jako nosných trámů				
	W		6*4		24,000		
	W		5*5		25,000		
	W		Součet		49,000		
26	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,263		
	W		skutečnost příločky k rákosníkům - aktivace jako nosných trámů				
	W		4*0,04*0,14*6		0,134		
	W		5*0,03*0,14*5		0,105		
	W		Součet		0,239		
	W		0,239*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,263		
	W		Součet		0,263		
27	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	257,920		
	W		v SoD spočítány m3 místo m2 - skutečná plocha v m2				
	W		"SoD"-8,405		-8,405		
	W		mč 31.				
	W		68,20		68,200		
	W		-0,9*0,55		-0,495		
	W		mč 32.				
	W		20,20		20,200		
	W		Mezisoučet		79,500		
	W		SKL.04(n)				
	W		objekt B				
	W		36,20		36,200		
	W		objekt D				
	W		24,00		24,000		
	W		Mezisoučet		60,200		
	W		SKL.05(n)				
	W		objekt C				
	W		76,70		76,700		
	W		Mezisoučet		76,700		
	W		SKL.02				
	W		vyrovnání stávajících stropních trámů příločkou (40/240)				
	W		4,5*0,24*14		15,120		
	W		5*0,24*22		26,400		
	W		Mezisoučet		41,520		
	W		Součet		257,920		
35	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	5,396		
	W		nový materiál na pobití krokví				
	W		456*0,025*1,1-7,144		5,396		
	W		Součet		5,396		
30	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	83,300		
	W		v položce chyběla podlaha 2.NP				
	W		"m.č.21"2,0		2,000		
	W		"m.č.22.1"2,3		2,300		
	W		"m.č.23"11		11,000		
	W		"m.č.24"16,3		16,300		
	W		"m.č.25.1"16,7		16,700		
	W		"m.č.25.2"16,8		16,800		
	W		"m.č.25.3"18,2		18,200		
	W		Součet		83,300		
31	M	60556105	řezivo bukové sušené tl 30mm	m3	-3,726		
	W		záměna řeziva obj. B a obj. C za smrkové				
	W		objekt B				
	W		-36,20*0,03		-1,086		
	W		Mezisoučet		-1,086		
	W		SKL.05(n)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			objekt C				
			-76,70*0,03		-2,301		
			Mezisoučet		-2,301		
			Součet		-3,387		
			-3,387*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,726		
			Součet		-3,726		
32	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	6,475		
			záměna řeziva obj. B a obj. C za smrkové, dopočet podlah				
			2.NP				
			SKL.04(n)				
			objekt B				
			36,20*0,03		1,086		
			Mezisoučet		1,086		
			SKL.05(n)				
			objekt C				
			76,70*0,03		2,301		
			Mezisoučet		2,301		
			SKL.03(n)				
			"m.č.21"2,0*0,03		0,060		
			"m.č.22.1"2,3*0,03		0,069		
			"m.č.23"11*0,03		0,330		
			"m.č.24"16,3*0,03		0,489		
			"m.č.25.1"16,7*0,03		0,501		
			"m.č.25.2"16,8*0,03		0,504		
			"m.č.25.3"18,2*0,03		0,546		
			Součet		5,886		
			5,886*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,475		
			Součet		6,475		
16	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,867		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
10	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 48

Neprováděné práce

Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt
Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6

Zpracoval
[Redacted]

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V tomto měnovém listu je se odpočítávají konstrukce a práce, které nebudou na objektu realizovány.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	0 Kč bez DPH
	Méněpráce	1.832.827,14 Kč bez DPH
	Celkem	-1.832.827,14 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby NE
Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 9 stran

Schválil za zhotovitele	[Redacted]	Dne 15.3.2024	[Redacted]
Schválil za TDS		Dne 16.3.2024	
Schválil za GP		Dne 15.3.24	
Schválil za objednatele		Dne 15.3.24	

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 06
Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Místo: Datum: 15.03.2024
Objednatel: Městská část Praha 6 - IČ: 00063703
DIČ:
Zhotovitel: D07 - Divize 07 IČ: 18630197
DIČ: 18630197

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 06 Rekonstrukce Bubenečského nádraží								
O SoD Smluvní rozpočet					6,74			1 832 827,14
O SO 01 Stavební a konstrukční část					9,19			
D HSV Práce a dodávky HSV					5,02			
D 1 Zemní práce					1,05			
3	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,00	0,001		
4	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,00	0,001		
8	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,00	4,710		
D 2 Zakládání					5,34			
13	K	271532213.R-pol	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 4 - 8 mm	m3	4,35	0,584		
14	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,12	1,977		
18	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	4,59	0,041		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					7,58			
21	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,07	0,001		
23	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	0,02	0,000		
24	K	314231164	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných	m3	100,00	0,590		
26	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem	m2	21,98	5,246		
27	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	17,09	1,720		
28	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	100,00	0,080		
29	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	2,30	0,067		
32	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	6,95	5,712		
36	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	18,99	15,920		
D 4 Vodorovné konstrukce					0,02			
54	K	411361821.R-pol	Výztuž základů a stropních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,02	0,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					8,45			
434	K	619315131	Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenných omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky	m	100,00	162,700		
67	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrových tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	100,00	18,140		

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
68	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	100,00	18,140		
69	K	612325191	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	100,00	54,420		
70	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	100,00	18,140		
74	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	2,17	0,403		
75	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	0,86	0,008		
77	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	0,86	0,008		
78	K	R-pol 631-001	Zřízení bednění mazanin - betonového lože	m2	0,71	0,033		
79	K	R-pol 631-002	Odstranění bednění mazanin - betonového lože	m2	0,71	0,033		
80	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,30	0,028		
84	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	2,34	8,130		
85	K	632481215	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	28,10	9,505		
D 6F		Fasáda			0,24			
92	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	100,00	10,730		
D 6S		Sanace a hydroizolace spodní stavby			2,40			
106	K	985131111.1	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	100,00	21,956		
107	K	985131311.1	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	0,00	0,001		
108	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	0,00	0,001		
109	K	622311111	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	0,00	0,001		
110	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	0,00	0,001		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			9,62			
117	K	R-pol 985-001	Postupné rozebírání zdiva cihelného, objemu přes 1 do 3 m3 vč. následného doplnění zdiva cihlami ručně do malty s fungicidní příměsí	m3	88,00	1,320		
118	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,01	0,000		
119	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	0,00	0,000		
120	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	0,01	0,000		
128	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	100,00	32,000		
129	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	5,88	4,000		
132	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	0,00	0,000		
133	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	0,01	0,001		
137	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,03	0,000		
140	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,01	0,000		

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
152	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	9,69	5 227,920		
153	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	9,69	58,088		
154	K	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	100,00	41,740		
155	K	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112	m	100,00	3 756,600		
156	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	100,00	41,740		
157	K	949511112	Montáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m	m	100,00	12,190		
158	K	949511212	Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k cenám za první a každý další den použití podchodu k ceně -1112	m	100,00	1 097,100		
159	K	949511812	Demontáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m	m	100,00	12,190		
D 997 Přesun sutě						1,39		
166	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,32	4,538		
167	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,29	4,538		
168	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,97	419,412		
170	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,03	2,790		
171	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,51	0,500		
173	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	3,66	1,248		
D 998 Přesun hmot						4,42		
176	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4,42	10,801		
D PSV Práce a dodávky PSV						10,85		
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						12,28		
177	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	5,36	14,300		
178	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	6,25	0,005		
179	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	49,81	23,460		
180	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	43,75	0,007		
181	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	4,37	23,350		
182	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	4,37	27,213		
183	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	52,84	49,770		
184	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	52,84	60,770		
185	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	12,22	0,475		
D 713 Izolace tepelné						0,21		
187	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	0,64	2,230		
188	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	0,64	2,342		
189	K	713121112	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá mezi trámy nebo rošt	m2	0,02	0,045		

Smluvní rozpočet					Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena Cena
190	M	63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	0,01	0,006	
191	M	63148106	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm	m2	0,06	0,045	
192	M	63148011	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm	m2	0,01	0,007	
193	K	713121122	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá mezi trámy nebo rošt	m2	0,02	0,048	
194	M	63148103	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm	m2	0,01	0,015	
195	M	63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	0,06	0,091	
196	M	63148105	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	0,01	0,011	
197	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	0,02	0,049	
198	M	28355306	pás podlahový parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 5mm	m2	0,02	0,051	
D		762	Konstrukce tesařské			36,63	
204	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	0,00	0,000	
215	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	100,00	36,770	
216	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	73,27	42,832	
217	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	100,00	3,000	
218	K	R-pol 762-001	Čištění stávajících dřevěných prvků prostorové vazané kce z hraněného řeziva	m3	69,70	13,067	
219	K	R-pol 762-002	Lokální oprava stávajících dřevěných prvků prostorové vazané kce z hraněného řeziva v rozsahu do 30 %	m3	62,05	5,739	
221	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,05	0,002	
223	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,36	0,007	
227	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,02	0,002	
447	K	762341017	Bednění střešních rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	3,15	0,354	
446	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,04	0,000	
229	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,01	0,000	
231	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	40,30	9,324	
450	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	100,00	35,300	
451	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	100,00	1,022	
232	K	762822130	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	100,00	77,000	
233	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	100,00	2,846	
234	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	100,00	173,000	
235	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	100,00	1,827	
236	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	0,00	0,007	
237	M	60556105	řezivo bukové sušené tl 30mm	m3	60,89	4,517	
238	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	100,00	8,405	
239	K	762811210	Základ stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami	m2	28,17	142,164	
240	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	28,17	3,910	
243	K	762895000	Spojovací prostředky základu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	29,69	7,037	
246	K	762085111	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky do 150 mm	kus	100,00	346,000	
247	M	R-pol 762-005	svorník M12	kus	100,00	346,000	
251	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	16,35	5,295	

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
D 764		Konstrukce klempířské			0,40			
259	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	0,00	0,000		
272	K	764344412	Lemování prostupů z titanizinkového předzvětralého plechu bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	2,98	0,161		
283	K	764548423	Svod z titanizinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	15,19	6,000		
D 766		Konstrukce truhlářské			4,08			
297	M	60794104.R-pol	parapet dřevěný dubový vč. povrchové úpravy š 350 mm	m	100,00	33,247		
305	K	R-pol 766-008	D+M jednokřídlé dřevěné střešní okno, rozměr 500/600 mm, ozn. O.05 - vč. všech syst. detailů, rámu, křídla, kování, dvosklo, izolace křídla, finální povrchové úpravy, spojovacího a pomocného materiálu	ks	50,00	2,000		
D 771		Podlahy z dlaždic			14,91			
365	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	100,00	103,450		
D 783		Dokončovací práce - nátěry			17,06			
455	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	100,00	50,429		
456	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	100,00	50,429		
457	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	100,00	50,429		
415	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,00	0,000		

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 06
Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Místo: Datum: 15.03.2024

Objednatel: Městská část Praha 6 - IČ: 00063703
DIČ:

Zhotovitel: D07 - Divize 07 IČ: 18630197
DIČ: 18630197

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 06 Rekonstrukce Bubenečského nádraží								
O SoD Smluvní rozpočet					6,74			1 832 827,14
O SO 01.1 Dřevěná veranda peronu nádraží (PER)					21,31			
D HSV HSV					22,65			
D PER Dřevěná veranda peronu nádraží					22,65			
2	K	R-pol PER-002	Lokální oprava a částečná výměna degradovaných dřevěných částí verandy peronu nádraží v rozsahu opravované plochy do 20 % - vč. všech syst. detailů, vyřezávání, lepení, kotvení, spojovacího a pomocního materiálu	m3	100,00	15,566		
3	K	R-pol PER-003	Vyřezání a odstranění nepůvodních a degradovaných dřevěných částí verandy peronu nádraží - vč. všech syst. detailů, manipulace, odvozu, likvidace sutí	m3	0,01	0,000		
D PSV Práce a dodávky PSV					6,80			
D 762 Konstrukce tesařské					15,85			
11	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	100,00	0,610		
18	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,09	0,000		

ZÚSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 06
Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Místo: Datum: 15.03.2024
Objednatel: Městská část Praha 6 - IČ: 00063703
DIČ:
Zhotovitel: D07 - Divize 07 IČ: 18630197
DIČ: 18630197

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S 06 Rekonstrukce Bubenečského nádraží								
O SoD Smluvní rozpočet					6,74			1 832 827,14
O SO 02 Dopravní řešení (DOP)					6,52			
D DOP Dopravní řešení					6,52			
D 1 Zemní práce					37,82			
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,51	10,018		
8	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	40,00	34,000		
11	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	68,67	55,000		
14	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	100,00	80,000		
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	61,67	45,000		
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	61,67	450,000		
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	61,67	81,000		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	61,67	45,000		
21	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	25,87	132,978		
D 2 Zakládání					26,72			
27	K	R-pol 213-001	D+M pás textilie šířky 0,75 bm	m	100,00	48,000		
D 5 Komunikace pozemní					0,22			
43	K	772991421	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý	m2	100,00	2,500		
51	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	100,00	40,500		
52	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	100,00	3,000		
53	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	100,00	3,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					18,78			
63	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	27,56	33,620		
64	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	27,56	34,293		

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
67	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	100,00	24,000		

ZŮSTATKOVÝ ROZPOČET

Kód: 06
Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Místo: Datum: 15.03.2024
Objednatel: Městská část Praha 6 - IČ: 00063703
DíČ: 18630197
Zhotovitel: D07 - Divize 07 IČ: 18630197
DíČ: 18630197

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S	06		Rekonstrukce Bubenečského nádraží					
O	SoD		Smluvní rozpočet		6,74			1 832 827,14
O	SO 04		Odběrné plynové zařízení (OPZ)		0,01			
D	OPZ		Odběrné plynové zařízení		0,01			
17	K	R-pol OPZ-00017	Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4	m3	0,15	0,003		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 49

Barové pulty, nápisy

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší způsob provedení světelných infocedulí na fasádě. Dále je zde řešena úprava provedení barového pultu, kde bude proveden nový vrchní stul z nerezové oceli s integrovanými dřezy včetně doplnění spuboye a odkapu po pípou.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 123.436,68 Kč bez DPH
	Měněpráce 70.298,50 Kč bez DPH
	Celkem 53.138,18 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
	Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 1 strana

Schválil za zhotovitele		Dne 15.3.2024 Pod	
Schválil za TDS		Dne 15.3.2024 Pod	
Schválil za GP		Dne 15.3.24 Pod	
Schválil za objednatele		Dne 11.3.24 Pod	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 49 - ZL49 - barové pulty, nápisy-OK

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 53 138,18

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
11	K	R-pol 767-014	D+M gravírovaného značení provozoven z plechu na fasádě, rozměr 600/600/150 mm, ozn. Z.4 - vč. všech syst. detailů, kotvení, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	ks	-3,000		
20	K	R-pol 767-014a	D+M gravírovaného značení provozoven z plechu na fasádě, rozměr 600/600/150 mm, ozn. Z.4 - vč. všech syst. detailů, kotvení, povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	ks	3,000		
VV			cena navýšena o plexiskla				
VV			3		3,000		
14	K	R-pol 767-016a	D+M barový pult - příplatek za provedení nerezového baru nerezová deska s prolisem se zabudovanými prvky ve standardu profigastro	ks	1,000		
15	K	R-pol 767-016b	D+M barový pult - příplatek za provedení odkapu a ostřiku sklenic	ks	1,000		
18	M	R-pol 767-016c	Vodovodní baterie pro spulboy	ks	1,000		
16	K	R-pol 767-017a	D+M mobilní barový pult - - příplatek za provedení nerezového baru nerezová deska s prolisem se zabudovanými prvky ve standardu profigastro	ks	1,000		
19	K	R-pol 767-017b	Barové pulty - záměna materiálu MDF polic 12mm na vodovzdornou překližku 18	ks	1,000		
26	M	60711517	deska dřevotřísková tvrdá MDF surová 2070x2800mm tl 12mm	m2	-21,875		
VV			Barové pulty - záměna materiálu MDF polic 12mm na vodovzdornou překližku 18mm				
VV			-21,875		-21,875		
24	M	60621165	překližka vodovzdorná protiskl/hladká topol tl 18mm	m2	21,875		
VV			Barové pulty - záměna materiálu MDF polic 12mm na vodovzdornou překližku 18mm				
VV			21,875		21,875		
D		D4	Zařizovací předměty				
21	K	R-pol ZTI-00120	Dřez jednoduchý nerez, vč. sifonu, baterie, dle požadavků investora	ks	-1,000		
22	K	R-pol ZTI-00139	Dřez dvojitý nerez do pevného baru, vč. sifonu, baterie, dle požadavků investora	ks	-1,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
10	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 50

VZT

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V tomto změnovém listě jsou dopočítány protidešťové žaluzie na výdechy VZT a konzole pro uchycení jednotky VZT.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	14.977,93 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	Celkem	14.977,93 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	NE
	Komentář:	

Přílohy (soupis prací, zakresl. 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

1 strana

Schválil za zhotovitele		Dne 15.3.2024 P	
Schválil za TDS		Dne 15.3.24 P	
Schválil za GP		Dne 15.3.24 P	
Schválil za objednatele		Dne 16.2.24 P	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt: D3 - Dodatek 3
Soupis: 50 - ZL50 - VZT - OK

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 14 977,93

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		751	Vzduchotechnika				
22	K	751398052	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	2,000		
VV			"protidešťové žaluzie vikýřů 2 ks"2		2,000		
21	M	42972963R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, nátěr RAL, pro potrubí 1000x300mm	kus	2,000		
23	K	R-pol VZT-00001a	konzole pro montáž VZT jednotky do prostoru - závitové tyče, šrouby, matky, podložky, uchycení	kus	1,000		
VV			"záměna ocelových I nosníků za konzole"1		1,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
10	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 51
Odpočet VRN, doplnění bednění střech

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V tomto změnovém listě je dopočítáno chybějící bednění střech.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	100.983,58 Kč bez DPH
	Méněpráce	151.556,46 Kč bez DPH
	Celkem	-50.572,88 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	NE
	Komentář:	

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 1 strana
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele		Dne 15.3.2024	Po	
Schválil za TDS		Dne 15.3.2024	Po	
Schválil za GP		Dne 15.3.24	Po	
Schválil za objednatele		Dne 11.3.24	Po	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL Bubenečské nádraží
Objekt:

51 - ZL 51 - odpočet VRN,doplnění bednění střech

Místo: Datum: 26. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -50 572,88

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		762	Konstrukce tesařské				
2	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	120,500		
VV			120,5		120,500		
VV			Součet		120,500		
3	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	3,314		
VV			120,5*0,025*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,314		
VV			Součet		3,314		
1	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	120,500		
VV			120,5		120,500		
6	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	3,314		
VV			3,314		3,314		
7	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,823		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
9	K	1	Odpočet VRN za zůstatkový rozpočet- neprováděné práce	%	-8,269		
8	K	Pol54	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

Změnový list č. 52

Narovnání písařské chyby v Dodatku č.2

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V tomto změnovém listě je provedena oprava součtu jednotlivých změnových listů v Dodatku č. 2
Dodatkem č. 2 smlouvy byl chybně stanoven součet změnových listů 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22 a 23 zahrnutých ve změnách smlouvy dle Dodatku č. 2 smlouvy. Tento změnový list reflektuje správnou hodnotu součtu a rozdíl mezi správně a nesprávně vypočítanou hodnotu součtu změnových listů 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22 a 23 připočítává ke konečné ceně Díla.
Dle ustanovení § 578 OZ chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 39.435,41 Kč bez DPH Méněpráce 0 Kč bez DPH Celkem 39.435,41 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za TDS		Dne 8.3.24	Podp	
Schválil za právní oddělen SNEO, a.s.		Dne 10.3.24	Podp	
Schválil za SNEO, a.s.		Dne	Podp	