

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**Domovní kanalizace**

| | | |
|---|----|--------|
| sifon pro odvod kondenzátu HL136N | 1 | ks |
| nálevka HL20 | 3 | ks |
| Sifon HL21 | 2 | ks |
| Ponorné čerpadlo WILO TM W 32/11 | 1 | ks |
| Přípojovací potrubí kanalizace – HT-system např. PIPELIFE Fatra | | |
| Hrdlová trubka DN 32 | 1 | m |
| Hrdlová trubka DN 40 | 12 | m |
| Hrdlová trubka DN 50 | 5 | m |
| pro DN50 – DN32 – objímky | 16 | ks |
| Zkouška těsnosti kanalizace - vodou, kouřem | 18 | m |
| montáž domovní kanalizace | 1 | soubor |

Domovní vodovod

| | | |
|--|---|-----|
| Expanzní nádoba REFIX DD 18/10 | 2 | ks |
| Flowjet 3/4" + T-kus 1" | 2 | kpl |
| Pojistný ventil 3/4" x 1" (0,8 MPa) | 2 | kpl |
| Cirkulační čerpadlo WILO STAR Z25/6 EM | 1 | kpl |
| Spínací hodiny | 1 | kpl |
| Filtr závitový EMS – 1" | 1 | ks |
| Zpětný ventil EURA – 3/4" | 1 | ks |
| Zpětný ventil EURA – 1" | 2 | ks |
| Zpětný ventil EURA – 5/4" | 1 | ks |
| Redukční ventil - 5/4" (0,4 MPa) | 1 | ks |
| Podružný vodoměr SV - 3/4" (Q3= 4,0 m3/h) | 1 | ks |
| teploměr | 4 | ks |
| manometr | 1 | ks |
| K. K. - 5/4" s vypouštěním (Giacomini R 250 DS) | 1 | ks |
| K. K. - 1" s vypouštěním (Giacomini R 250 DS) | 3 | ks |
| K. K. - 1/2" (Giacomini R 250 D) | 1 | ks |
| K. K. - 3/4" (Giacomini R 250 D) | 2 | ks |
| K. K. - 1" (Giacomini R 250 D) | 2 | ks |
| K. K. - 5/4" (Giacomini R 250 D) | 1 | ks |
| K. K. zahradní na hadici – 1/2", chrom (Giacomini R 620) | 2 | ks |
| R608-1/2" | 2 | ks |
| Termostatický směšovací ventil TA MATIC 3400 - 1" | 1 | ks |
| Vyvažovací ventil TA STAD - 3/4" | 2 | ks |
| Trubní oddělovač BA-295 - 1/2" | 1 | ks |

Potrubí PPR-CT Wavin Evo

| | | |
|---------------------------------------|----|-----|
| 20/2,3 | 4 | m |
| 25/2,8 | 14 | m |
| 32/3,6 | 25 | m |
| 40/4,5 | 19 | m |
| Tvarovky, fitinky, zástřiky, přechody | 1 | kpl |

Potrubní izolace TUBOLIT, síla stěny 13 mm

| | | |
|---------|---|---|
| 20 x 13 | 4 | m |
| 25 x 13 | 6 | m |
| 32 x 13 | 9 | m |

Zdravotně technické instalace

| | | |
|---|----|--------|
| 40 x 13 | 4 | m |
| Potrubní izolace TUBOLIT, síla stěny 30 mm | | |
| 28 x 30 | 8 | m |
| 35 x 30 | 16 | m |
| 42 x 30 | 15 | m |
| závěsy, kotvení, upevnění, objímky | 56 | ks |
| Tlakové zkoušky | 62 | m |
| Proplach a dezinfekce potrubí | 62 | m |
| montáž domovního vodovodu | 1 | soubor |
| <i>ostatní náklady</i> | | |
| dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |
| zařízení staveniště | 1 | kpl |
| pojištění (nad rámec běžného pojištění zhotovitele) | 1 | kpl |
| ostatní náklady, režie, revize, atd. | 1 | kpl |
