DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/10/2024

„ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“

zadávané v zadávacím řízení dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OBČZ**“)

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITELEM:

Trigema Building a.s.

se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

zastoupená: Ing. Radimem Šponarem, předsedou představenstva

Ing. Luďkem Kadlíčkem, členem představenstva

IČO: 27653579

DIČ: CZ27653579

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11535

identifikátor datové schránky: y2dgrgr

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 212635908/0300

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo VZ/10/2024 „ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 23. 09. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky.

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve Změnových listech č. 8, 9, 11 až 14 a 16 až 31, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že čl. IV. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o následující termíny:

„

Termín zahájení provádění fáze 2 DÍLA	*Dne 29. 11. 2024.*
Termín předání a převzetí fáze 2 DÍLA	*Dne 16. 12. 2024.*
Termín vyklizení staveniště po předání fáze 2 DÍLA	*Do čtrnácti (14) kalendářních dnů od předání a převzetí fáze 2 DÍLA.*

“

3. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	12.622.770,92 Kč
Cena za provedení dodatečných prací dle Změnových listů č. 8, 9, 11 až 14 a 16 až 31 bez DPH:	-198.635,43 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2 bez DPH:	**12.424.135,49 Kč**

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Jednání a poskytnutá plnění učiněná smluvními stranami v období od 29. 11. 2024 do okamžiku účinnosti této smlouvy se považují za jednání a poskytnutá plnění učiněná v souladu s touto smlouvou a nezakládají nárok na bezdůvodné obohacení žádné ze smluvních stran.

7. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-2271/24 ze dne 02. 12. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

8. Tento Dodatek obsahuje přílohy:

   Změnové listy č. 8, č. 9, č. 11 až č. 14 a č. 16 až č. 31

V Praze dne

[redacted]

9.12.2024 16:33:06

[redacted]

.....

za zhotovitele
Ing. Radim Šponar
předseda představenstva
Trigema Building a.s.

V Praze dne

Zdeněk Hořánek

Digitálně podepsal Zdeněk Hořánek
Datum: 2024.12.03 19:11:03 +01'00'

.....

za objednatele
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

[redacted]

9.12.2024 15:57:18

[redacted]

.....

za zhotovitele
Ing. Luděk Kadlíček
člen představenstva
Trigema Building a.s.

Ing. Jan Decker CSc.

Digitálně podepsal Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2024.12.03 09:57:49 +01'00'

.....

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		8
název	Přidání nerezového sloupku výdej jídel	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně
SoD:	VZ/10/2024

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5

generální projektant	předání objednateli ke kontrole			
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum	12.09.2024	podpis	[redacted]
	zhotovitel	[redacted]		
	objednatel			
	projektant			

cenová specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
767991099101VD_01	Dodávka a montáž nerezového sloupku 80/80 mm	m	3,00	[redacted]	
CENA CELKEM					[redacted]

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě požadavku objednatele. Na základě změny PD, byl přidán nerezový sloupek do prostoru výdeje jídel. Tyto zvýšené náklady nebyly součástí smluvní ceny Díla. Předmětný rozsah ZL nebyl součástí uzavřené Sod a jedná se tedy o práce prováděné nad rámec Ceny.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			8
	Jméno, příjmení	datum	podpis
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

Změnový list potvrzený oběma stranami se po podpisu Dodatku Smlouvy o dílo stává její součástí.

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného terminu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		9
název	Zařízení vyjímky na PRE - žádost	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5
generální projektant	**předání objednateli ke kontrole**
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum 12.09.2024 podpis [redacted]
	zhotovitel [redacted]
	objednatel
	projektant

cenová specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
Pol43	Žádost o vyjímku PRE	kus	1,00	[redacted]	
	2-2+1				
Pol44	Vyřízení smluv s PRE jistič 250 A	kus	1,00		
	2-2+1				
Pol45	Potvrzení podkladů pro osazení jističe	kus	1,00		
Pol46	Jednání s technikem PRE	hod	2,00		
	2-2+2				
CENA CELKEM					[redacted]

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě požadavku objednatele. Tyto zvýšené náklady nebyly součástí smluvní ceny Díla. Předmětný rozsah ZL nebyl součástí uzavřené Sod a jedná se tedy o práce prováděné nad rámec Ceny.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			9
	Jméno, příjmení	datum	podpis
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

Změnový list potvrzený oběma stranami se po podpisu Dodatku Smlouvy o dílo stává její součástí.

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		11
název	Přípočty a odpočty gastro vybavení (kapotáž výdejní pult, kyvná dvířka, vpusť)	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5
generální projektant	**předání objednateli ke kontrole**
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum 12.09.2024 podpis [redacted]
	zhotovitel [redacted]
	objednatel
	projektant

cenová specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
Pol49	12.38 - Výdejní maska vč.2 ks zásuvek	kus	-1,00	[redacted]	
Pol50	12.40 - Kyvná dvířka se západkou, nerez	kus	-1,00		
Pol51	13.07 - Vyjímatelný nerez ročt pro podlahovou vpusť s výstuhami v místech konntakku s nohami	kus	-1,00		
	13.15 - Změkčovač vody elektrický	kus	-1,00		
Pol52	13.06 - Vpusť spodní ve středu Compact DN 100 vyústění, provedení do dlažby 2000x300x80mm	kus	1,00		
Pol53	12.12 - Atyp výřez v pracovní desce pro plyn. vedení, lemy okolo výřezu, paušál	kus	1,00		
Pol54	12.38 - Nerezový parapet hl.150mm na stavební polopříčku, kotvení na nerezový vynášeci rám	kus	2,00		
Pol55	12.33 - Nerez atyp doměrový deska spojená na vsazená čela, výřez na trubky topení	kus	1,000		
	CENA CELKEM				

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě požadavku objednatele. Na KD byly dohodnuty změny s ohledem na kolizi topení s výdejním pultem, zároveň se zrušilo nerezové čelo výdejního pultu, v místnosti č. 13 dochází k odpočtu nerezového roštu, který se měl dát na stávající odtokový žlab, ten se bude dodávat celý nový. Tyto zvýšené náklady nebyly součástí smluvní ceny Díla. Předmětný rozsah ZL nebyl součástí uzavřené Sod a jedná se tedy o práce prováděné nad rámec Ceny. Cena za méněpráce je v rámci ZL odečtena.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			11
	Jméno, příjmení	**datum**	**podpis**
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

Změnový list potvrzený oběma stranami se po podpisu Dodatku Smlouvy o dílo stává její součástí.

poznámka	Změnový list má dopad 4 dny do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		12
název	Odpočet sanačních omítek, omyvatelný nátěr v místnosti s jednotkou	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5
generální projektant	**předání objednateli ke kontrole** [redacted]
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum 12.09.2024 podpis [redacted]
	zhotovitel [redacted]
	objednatel
	projektant

cenová specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
601021141RT1	Štuk sanační ručně	m2	-43,36	[redacted]	
611481113R00	Potažení sklotextilní výztužnou síťkou do lepidla	m2	22,24		
612433322RT3	Omítka sanační vnitřní, jádro,štuk	m2	-43,36		
771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	18,60		
771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,60		
711161384.GTA	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou GUTTABETA lišta VENTI N	m	7,00		
GTA.1770242	Ukončovací lišta VENTI S 2m	kus	4,00		
783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	18,60		
CENA CELKEM					

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě požadavku objednatele. Objekt má nefunkční gajgr na dešťovém svodu, stěna v suterénu je při dešti dotována vodou, z toho důvodu bylo na KD rozhodnuto, že v suterénu se sanační omítky ani štuky provádět nebudou. Sanační omítka a štuk se provede jen ve strojovně VZT. Zvýšené náklady nebyly součástí smluvní ceny Díla. Předmětný rozsah ZL nebyl součástí uzavřené Sod a jedná se tedy o práce prováděné nad rámec Ceny. Cena za méněpráce je v rámci ZL odečtena.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			12
	Jméno, příjmení	datum	podpis
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

Změnový list potvrzený oběma stranami se po podpisu Dodatku Smlouvy o dílo stává její součástí.

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		13
název	Vyzdění sloupku v místnosti č. 12 - jako zákryt vodovodního potrubí	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5
generální projektant	**předání objednateli ke kontrole**
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum 12.09.2024 podpis [redacted]
	zhotovitel [redacted]
	objednatel
	projektant

cenová specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
342255026RT1	Příčky z porobetonových desek tl. 12,5 cm nebo 10 cm	m2	2,80	[redacted]	
611481113R00	Potažení sklotextilní výztužnou síťkou do lepidla	m2	2,80		
781492211	Montáž profilu rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	2,80		
19416005	Lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	2,94		
CENA CELKEM					

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě požadavku objednatele. Plastový žlab, ve kterém byl veden rozvod vody se demontuje a obezdí se z porobetonových cihel. Pilířek, který vznikne bude rozšířen na cca 1 m, tak aby na něho mohlo být osazeno nerezové gastro umyvadlo. Tyto zvýšené náklady nebyly součástí smluvní ceny Díla. Předmětný rozsah ZL nebyl součástí uzavřené Sod a jedná se tedy o práce prováděné nad rámec Ceny.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO		13
	Jméno, příjmení	datum	podpis
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

Změnový list potvrzený oběma stranami se po podpisu Dodatku Smlouvy o dílo stává její součástí.

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		14
název	Vedlejší rozpočtové náklady spojené s prodloužením termínu dokončení	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5

generální projektant	předání objednateli ke kontrole			
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum	13.09.2024	podpis	[redacted]
	zhotovitel	[redacted]		
	objednatel			
	projektant			

cenová specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
95250810	Denní nájem zábrany plotové mobilní	m	1 060,00	[redacted]	
	19 dnu 30 metru, 15,-Kč/ mb/ den				
	19*30		570.000		
	49 dnu 10 metru, 15,-Kč/ mb/ den				
	49*10		490.000		
	Součet		1 060.000		
01	Pronájem WC	ks	1,00		
	1 měsic + 1x doprava				
	1		1,000		
952902110	Čištění zametáním v místnostech a chodbách denní úklid	m2	4 750,00		
	19 dnu x 250m2				
	19*250		4 750.000		
HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	127,00		
	Účast na 9 kontrolních dnech - 2 pracovnici				
	2*9*3		54.000		
	Pravidelné kontroly staveniště 1 pracovník 2x týdně				
	2*2*7		28.000		
	Součinnost s GP na změně umistění lapolu a upřesnění PD				
	45		45.000		
	Součet		127,000		
023103000	Neočekávané vyklizení objektů	hod	12,00		
	Suterén. jídelna				
	12		12.000		
041434000	Technik BOZP	hod	6,00		
	Po dobu prodloužení terminu 19 dni				
	6		6,000		
045203000	Kompletační činnost	hod	5,00		
	Zkoušky, odevzdání přebírání - účast technika				
	5		5.000		
045303000	Koordinační činnost	hod	38,00		
	Koordinace profesí - technik 19 dnu x 2 hod				
	19*2		38.000		
081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	3 000,00		
	Dopravné technik a pracovnici - celkem 3 vozidla				
	19*40*3		2 280.000		
	Dopravne na 2 KD v době přerušení 2 pracovnici				
	2*40*2		160.000		
	Pravidelné kontroly staveniště 1 pracovník 2x tydně 7 tydnu				
	2*7*40		560.000		
	Součet		3 000.000		
	CENA CELKEM			[redacted]	

POPIS:	Změnový list byl vypracován na základě nepředpokládaných změn realizace díla s dopady do termínu dokončení ze strany objednatele. Náklady zhotovitele vzniklé na základě změn PD a pokynů objednatele k realizaci díla. Z tohoto důvodu dochází k dnešnímu dni k předpokládanému prodloužení termínu dokončení známých částí díla určených dohodou smluvních stran o zajištění předčasného užívání vnitřní části stavby. Tento ZL stanovuje oprávněné náklady zhotovitele na prodloužení díla do termínu 1. fáze stanoveného v Dodatku SoD č.1. Zhotovitel objednateli účtuje náklady za skutečný počet dnů odpovídajících období mezi smluvním termínem dokončení díla a dnem fyzického předání a převzetí dohodnutých dílčích částí díla. Zhotovitel tímto ZL uplatňuje vedlejší rozpočtové náklady vycházející z položek smluvního rozpočtu v poměrné části odpovídající tomuto prodloužení. Předmětný rozsah ZL nebyl součástí uzavřené Sod a jedná se tedy o prokazatelně vzniklé náklady nad rámec Ceny.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			14
	Jméno, příjmení	datum	podpis
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za projektanta	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	27.11.2024	[redacted]

Změnový list potvrzený oběma stranami se po podpisu Dodatku Smlouvy o dílo stává její součástí.

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		16
název	Dodávka regulačního ventilu pro plynové potrubí	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5
generální projektant	**předání objednateli ke kontrole**
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum 25.09.2024 podpis [redacted]
	zhotovitel [redacted]
	objednatel [redacted]
	projektant [redacted]

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
941955002R00	Lešení lehké pomocné výška do 1,9m	m2	4,00	[redacted]	
723-1	Drobný pomocný materiál	ks	1,00		
723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,00		
723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	25,00		
723239106	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2" ostatní typ	kus	1,00		
IVR.CM07C008	Elektromagnetický ventil závitový pro topné plyny - 2", 500mbar, NC, hliník	kus	1,00		
998723319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní plynovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	19,19		
998723313	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	19,19		
HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	12,00		
	Doprava materiálu úprava potrubí, návrh řešení, konzultace s projektantem				
	CENA CELKEM				

POPIS:	Dodávka regulačního ventilu, který je popsaný v PD VZT a je nezbytný pro chod plynového gastro zařízení současně s odsáváním, v rozpočtu ani v PD plynu, toto uvedeno není a proto s ním GD nepočítal.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			16
	Jméno, příjmení	datum	podpis
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		17
název	Dodávka regulačního ventilu tlaku vody	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5

generální projektant	předání objednateli ke kontrole		
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum	14.10.2024	podpis [redacted]
	zhotovitel	[redacted]	[redacted]
	objednatel		
	projektant		

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
722130913	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky DN do 25	kus	2,00	[redacted]	
722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	1,00		
722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,00		
722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěrna závity G 3/4"	kus	1,00		
GCM.R153MY003	Regulátor tlaku vody nebo vzduchu - membránový, DZR mosaz 1/2" PN 25	kus	1,00		
998722313	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	8,17		
998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	8,17		
HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,00		
	Konzultace s projektantem návrhu řešení, doprava materiálu, zaregulování				
CENA CELKEM					

POPIS:	Po namontování gastro vybavení bylo zjištěno, že v objektu je vysoký tlak vody, zařízení gastro naměřilo hodnotu kolem 6 barů. Bylo nutné omezit tlak vody regulačním ventilem.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			17
	Jméno, příjmení	datum	podpis
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného terminu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		18
název	Dodávka odvzdušňovacích ventilů na potrubí UT + demontáž a zpětná montáž radiátorů	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5
generální projektant	**předání objednateli ke kontrole** [redacted]
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum 14.10.2024 podpis [redacted]
	zhotovitel [redacted]
	objednatel [redacted]
	projektant [redacted]

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	20,00	[redacted]	
734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	1,00		
734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,00		
998734313	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	6,64		
998734319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	6,64		
735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	8,64		
	0.24*12*3		8.64		
735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	2,00		
735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	12,00		
735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	8,64		
	0.24*12*3		8.64		
735192921	Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého do 1500 mm	kus	2,00		
735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	12,00		
	12		12		
998735313	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	17,30		
998735319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	17,30		
HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	4,00		
	Doprava, úprava potrubí pro nový ventil				
	4		4		
	CENA CELKEM				

POPIS:	Při demotnáži radiátoru v jídelně došlo k zpětnému napuštění systému ÚT, při tom začaly propouštět staré vypouštěcí ventily. Byly namontovány nové.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO		18
	Jméno, příjmení	**datum**	**podpis**
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		19
název	Sondy do stropu pro zavěšení digestoře	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5
generální projektant	**předání objednateli ke kontrole** [redacted]
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum 14.10.2024 podpis [redacted]
	zhotovitel [redacted]
	objednatel [redacted]
	projektant [redacted]

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
611425531R00	Omítka rýh MV do 15 cm omítkou štukovou	m2	1,00	[redacted]	
612401911R00	Přepěnování úprava aktivním štukem pro sjednocení povrchu stěn a stropů dle potřeby	m2	2,50		
9711028482R01VI	Průraz a začištění pro průchod potrubí včetně lešení(strop a stěna)	ks	1,00		
762841932	Doplnění části podbíjení hrubými prkny pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	m2	1,00		
784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V 1307 1x	m2	4,00		
784195322R00	Malba, bez penetrace 2x	m2	4,00		
HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	1,00		
	Vrtání sond do trámu				
	1		1		
	CENA CELKEM				

POPIS:	Pro zavěření digestéoře bylo nutné zmapovat skladbu stropu do, kterého se digestoř zavěsila. Byla vysekána díra a poté začištěna, dále byly udělány průvrty, které ověřili umístění nostných trámů stropu.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			19
	Jméno, příjmení	**datum**	**podpis**
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		20
název	Provizorní přepojení tělocvičny	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5
generální projektant	**předání objednateli ke kontrole** [redacted]
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum 14.10.2024 podpis [redacted]
	zhotovitel [redacted]
	objednatel [redacted]
	projektant [redacted]

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
741-1	Podružný materiál	ks	1,00	[redacted]	
741320145	Montáž jističů dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,00		
35822152	jistič 2-pólový 63 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,00		
HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	15,00		
	Provizorní přepojení tělocvičny a osvětlení. napojení do stávajícího rozvaděče				
	5		5,000		
	Odvoz rozvaděče k úpravě. úprava rozvodu v rozvaděči. nové napojení na rozvaděč				
	10		10.000		
	Součet		15.000		
HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,00		
	Revize staveništního rozvaděče po úpravě				
	4		4.000		
HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,00		
	Hledání trasy. návrh trasy. konzultace s projektantem				
	8		8.000		
	CENA CELKEM				

POPIS:	Tělocvična byla napojena na rozvaděč gastro, nebylo v PD, bylo nutno řešit provizorně aby, byla tělocvična v provozu. Bylo nunto navýšit jištění a upravit staveništní rozvaděč a znovu zrevidovat.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			20
	Jméno, příjmení	**datum**	**podpis**
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		21
název	Změna trasy přípojky vstup do objektu	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5
generální projektant	**předání objednateli ke kontrole**
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum 14.10.2024 podpis [redacted]
	zhotovitel [redacted]
	objednatel [redacted]
	projektant [redacted]

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
460030058R00	Demontáž beton. dlaždic, lože MC,	m2	5,00	[redacted]	
460030062RZ1	Kladení dlažby do lože z malty ze stávajících dlaždic	m2	5,00		
CENA CELKEM					

POPIS:	Změna trasy kabelové přípojky - šla v zemi

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			21
	Jméno, příjmení	datum	podpis
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		22
název	Přesun servisních vypínačů - nekoordinace PD	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5
generální projektant	**předání objednateli ke kontrole**
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum 14.10.2024 podpis [redacted]
	zhotovitel [redacted]
	objednatel [redacted]
	projektant [redacted]

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
601016175RT1	Štuk ručně z pastovitých směsí	m2	5,00	[redacted]	
	5		5.000		
612403388R00	Výplň rýh ve stěnách maltou ze SMS	m	10,00		
974082215R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 10cm	m	10,00		
741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	4,00		
	Servisní vypínač v kuchyni				
	4		4.000		
741314865	Demontáž spínačů vačkových,válcových v krytu se zachováním funkčnosti do 63 A	kus	4,00		
	Servisní vypínač v kuchyni				
	4		4.000		
781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7mm		4,00		
781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	4,00		
781950010RAA	Oprava obkladu osekání starého a nový obklad včetně materiálu	m2	4,00		
784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1x	m2	50,00		
784195322R00	Malba bez penetrace 2x	m2	50,00		
210021VD	D+M kabel CYKY 5C x 10	m	10,00		
210023R021	Stavební přípomoci, suť	kpl	1,00		
210100063R00	Ukončení vodičů + zapoj. do 10mm2	ks	2,00		
HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	0,50		
	Přepojení vypínačů gastro-návrh změny trasy				
	0.5		0.500		
	CENA CELKEM			[redacted]	

POPIS:	Přesun servisních vypínačů, umístění v PD bylo v kolizi se zařízením gastro.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				22
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]	
za objednatele		27.11.2024		
za projektanta		27.11.2024		
za zhotovitele		27.11.2024		

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		23
název	Doplnění přečerpávací stanice pro kondenzát VZT	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5

generální projektant	předání objednateli ke kontrole			
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum	31.10.2024	podpis	[redacted]
	zhotovitel	[redacted]		
	objednatel			
	projektant			

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
721174041.PPL	Potrubí kanalizační připojovací PIPELIFE HT-Systém DN 32	m	5,00	[redacted]	
721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	15,00		
210014RT1	D+M Kabel CYKY 3 x 2,5	m	5,00		
210029VD	Zásuvka domovní 230V,16A do vlhka	ks	1,00		
751-1	Dopravné	km	40,00		
751-2	Pořízení zařízení	hod	2,00		
751792006	Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	1,00		
48481002	přečerpávač kondenzátu	kus	1,00		
CENA CELKEM					

POPIS:	Chybí v rozpočtu položka a v PD je to popsáno nejednoznačně.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			23
	Jméno, příjmení	datum	podpis
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		24
název	Havarijní ventil pro plynná paliva	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5

generální projektant	předání objednateli ke kontrole			
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum	31.10.2024	podpis	[redacted]
	zhotovitel	[redacted]		
	objednatel			
	projektant			

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
PVO.EVPE105012B	ventil elektromagnetický na plyn bez proudu uzavřen přímo řízený T 80°C G 2"	kus	0,00	[redacted]	
722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	1,00		
723233115.PVO	Ventil solenoidový Peveko EVPE G 2" včetně cívky a konektoru s diodou	kus	1,00		
02	Pořízení zařízení	hod	2,00		
HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	2,00		
01	Dopravné	km	40,00		
CENA CELKEM					

POPIS:	Projektant navrhl špatný typ ventilu - musel být vyměněn za nový typ s elektromagnetickou pojistkou.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			24
	Jméno, příjmení	datum	podpis
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		25
název	Kolize VZT potrubí s UT prostup stropem - výroba spec. kusu potrubí - VZT	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5

generální projektant		předání objednateli ke kontrole			
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5		datum	31.10.2024	podpis	[redacted]
		zhotovitel	[redacted]		
		objednatel			
		projektant			

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	5,50	[redacted]	
	Výroba atypického přechodového kusu				
	5.5		5,500		
CENA CELKEM					

POPIS:	Došlo ke kolizi VZT potrubé dle návrhu se stávajícím potrubím UT. Byl nutná výroba speciálního kusu plechového potrubí.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				25
	Jméno, příjmení	datum	podpis	[redacted]
TDI	[redacted]	27.11.2024		
za objednatele		27.11.2024		
za projektanta		27.11.2024		
za zhotovitele		27.11.2024		

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného terminu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		26
název	Bilance dlažby a obklady	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5

generální projektant	předání objednateli ke kontrole			
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum	31.10.2024	podpis	[redacted]
	zhotovitel	[redacted]		
	objednatel			
	projektant			

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
597813667	Obkladačka 200x250 standard	m2	15,38	[redacted]	
771101141R00	Provedení hydroizolační stěrky pod obklad jednovrstvé	m2	4,40		
771475024RT1	Oprava soklíků keramických 15cm včetně obkladaček	m	7,90		
771578011RT2	Spára podlaha-stěna silikonem	m	101,10		
781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	13,98		
781475116RU1	Obklad vnitřní stěn keramický do tmele do 30x30 cm	m2	13,98		
781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	50,00		
781779705RT2	Připlatek za spárovací plochu plošně	m2	13,98		
CENA CELKEM					

POPIS:	Bylo spotřebováno více obkladu než bylo v SoD, více děr vykrouženo, není počítána svislá hydroizolace do sprchového koutu.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				26
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]	
za objednatele		27.11.2024		
za projektanta		27.11.2024		
za zhotovitele		27.11.2024		

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		27
název	Doplnění zásuvek do jídelny + doplnění zásuvky do chodby	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5
generální projektant	**předání objednateli ke kontrole**
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum 31.10.2024 podpi[redacted]
	zhotovitel [redacted]
	objednatel [redacted]
	projektant [redacted]

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
611425531R00	Omítka rýh MV do 15 cm omítkou štukovou	m2	3,00	[redacted]	
612403388R00	Výplň rýh ve stěnách maltou ze SMS	m	7,00		
974082215R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 10cm	m	7,00		
979011229R00	Připl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	0,04		
979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04		
979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (celkem 25 km)	t	0,93		
	0,037*25 'Přepočtené koeficientem množství		0,925		
979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,04		
979087313R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,04		
979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m (30m)	t	0,11		
	0,037*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,111		
979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva,keramiky skupina odpadu 170904	t	0,04		
999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky	t	0,32		
210010RT2	D+M Krabice přístrojová	ks	5,00		
210014RT1	D+M Kabel CYKY 3 x 2,5	m	50,00		
210021RT1	Pomocný, montážní a označovací materiál	kpl	1,00		
210022R00	Demontáže stávajících elektroinstalací - schody sklep	kpl	1,00		
210029VD	Zásuvka domovní 230V,16A do vlhka	ks	5,00		
210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	ks	2,00		
2103337VD	Zásuvka třífázová nástěnná, 400V,16A	ks	1,00		
741-1	Dodávka svítidla do úklidové místnosti	ks	1,00		
741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,50		
34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	11,03		
	10.5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,025		
741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	1,00		
	1		1,000		
741311873	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	1,00		
	Pro ovládání světel chodby				
	1		1,000		
763132951	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,00		
998763513	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	6,67		
998763519	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	6,67		
	CENA CELKEM				

POPIS:	Na žádost provozovatele byly doplněny zásuvky do jídelny a chodby, kde žádné nebyly.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				27
	Jméno, příjmení	**datum**	**podpis**	
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]	
za objednatele		27.11.2024		
za projektanta		27.11.2024		
za zhotovitele		27.11.2024		

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		28
název	Předělání kabelového přívodu k pánvi - chyba PD	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5
generální projektant	**předání objednateli ke kontrole**
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum 31.10.2024 podpis [redacted]
	zhotovitel [redacted]
	objednatel [redacted]
	projektant [redacted]

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
612403388R00	Výplň rýh ve stěnách maltou ze SMS	m	2,00	[redacted]	
	2		2.000		
974082215R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 10cm	m	2,00		
	2		2.000		
979011229R00	Připl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	0,01		
979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01		
979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (celkem 25 km)	t	0,23		
	0.009*25 'Přepočtené koeficientem množství		0.225		
979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,01		
979087313R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,01		
979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m (30m)	t	0,03		
	0,009*3 'Přepočtené koeficientem množství		0.027		
979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva,keramiky skupina odpadu 170904	t	0,01		
999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky	t	0,03		
2100100013VD	Kabel CYKY 5C x 16	m	6,00		
781950010RAA	Oprava obkladu odsekání starého a nový obklad včetně materiálu	m2	1,90		
	CENA CELKEM				

POPIS:	V PD byla chyba a kabeláž se nedala použít k připojení spotřebiče. Bylo nutné předělat.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			28
	Jméno, příjmení	datum	podpis
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]
za objednatele		27.11.2024	
za projektanta		27.11.2024	
za zhotovitele		27.11.2024	

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		29
název	Odpočet dodávky a revize hasicích přístrojů	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5

generální projektant	předání objednateli ke kontrole		
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum	31.10.2024	podp[redacted]
	zhotovitel	[redacted]	
	objednatel		
	projektant		

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
953941393R00	Revize požárních hasicích přístrojů včetně revizní zprávy	soubor	-1,00	[redacted]	
CENA CELKEM					

POPIS:	Bylo dohodnuto, že si zadá škola po vlastní ose.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				29
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
TDI	[redacted]	27.11.2024	[redacted]	
za objednatele		27.11.2024		
za projektanta		27.11.2024		
za zhotovitele		27.11.2024		

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		30
název	Změna odlučovače tuků	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5

generální projektant	předání objednateli ke kontrole		
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum	27.11.2024	podpis [redacted]
	zhotovitel	[redacted]	
	objednatel		
	projektant		

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
953941393R00	Změna odlučovače tuků dle rozpočtu v příloze	kpl	1,00	[redacted]	
CENA CELKEM					

POPIS:	Práce, neobsažené v zadání stavby, potřebné k uvedení nového lapolu do provozu.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				30
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
TDI	[redacted]	27.11.204		
za objednatele		27.11.204		
za projektanta		27.11.204		
za zhotovitele		27.11.204		

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL ZŠ TGM Ruzyně
Objekt:
3 - Dodatek SOD
Soupis:
01 - Změna odlučovače tuků

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**120 396,13**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	120 396,13	21,00%	25 283,19
	snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**145 679,32**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL ZŠ TGM Ruzyně
Objekt:
3 - Dodatek SOD
Soupis:
01 - Změna odlučovače tuků

Místo: | Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**120 396,13**
HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
751 - Vzduchotechnika	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL ZŠ TGM Ruzyně
Objekt:
3 - Dodatek SOD
Soupis:
01 - Změna odlučovače tuků

Místo: | Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**120 396,13**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				[redacted]
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612315222	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000		
	VV		Prostup přes vnější zeď				
	VV		1		1,000		
2	K	622215123	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2	kus	2,000		
	VV		Fasáda				
	VV		2		2,000		
3	K	622385103	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2 na stěnách	kus	2,000		
	VV		Fasáda				
	VV		2		2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	15,000		
	VV		Montáž vnitřního potrubí				
	VV		15		15,000		
5	K	943221112	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	320,000		
	VV		Venkovní potrubí				
	VV		4*4*20		320,000		
6	K	943221119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	320,000		
	VV		320		320,000		
7	K	943221212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den použití	m3	3 200,000		
	VV		320*10		3 200,000		
8	K	943221812	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	320,000		
	VV		320		320,000		
9	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	100,000		
10	K	953961211	Kotva chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000		
11	K	9711028482R01 VD	Pruraz a začištění pro průchod potrubí včetně lešení (strop a stěna)	ks	1,000		
	VV		Nový prostup zdí pro přespádování potrubí				
	VV		1		1,000		
12	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,000		
	VV		Fasáda				
	VV		1		1,000		
	D	997	Přesun sutě				
13	K	979011229R00	Připl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	0,082		
14	K	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,082		
15	K	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (celkem 25 km)	t	2,050		
	VV		0,082*25 'Přepočtené koeficientem množství		2,050		
16	K	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,082		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	979087313R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,082	[redacted]	
18	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m (30m)	t	0,246		
	W		0,082*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,246		
19	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva,keramiky skupina odpadu 170904	t	0,082		
	D	998	Přesun hmot				
20	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky	t	0,089		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
21	K	721-1	Dodávka a montáž zařízení pro odběr vzorků	ks	1,000		
23	K	721170974	Potrubí z PVC krácení trub DN 110	kus	2,000		
24	K	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	10,000		
25	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	4,000		
26	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,000		
27	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	5,000		
28	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160	m	3,000		
	W		Nátok do lapolu				
	W		3		3,000		
30	K	721176115R00.1	Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm	m	14,000		
31	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	m	1,000		
32	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	30,000		
36	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,039		
37	K	998721129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,078		
	W		0,039*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,078		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
38	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	25,000		
39	*M*	*34571004*	*lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm*	*m*	*26,250*		
	W		25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,250		
40	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	25,000		
	W		25		25,000		
41	*M*	*34111094*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*28,750*		
	W		25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,750		
42	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000		
43	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000		
44	*M*	*35822124*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*		
45	K	998741123	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,011		
46	K	998741129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,022		
	W		0,011*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,022		
	D	751	Vzduchotechnika				
47	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000		
	W		1		1,000		
48	*M*	*ELD.SP2001020 10*	*TD 500/150 3V*	*kus*	*1,000*		
49	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000		
	W		Montáž manžety				
	W		2		2,000		
50	*M*	*ELD.PR5901000 30*	*VBM 150*	*kus*	*2,000*		
51	K	751311111	Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do 0,040 m2	kus	1,000		
	W		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	42973068	výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO s regulační klapkou Pz 525x75mm	kus	1,000	[redacted]	
53	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000		
	VV		1+1		2,000		
54	M	11.274.642	Mřížka MRJ 500/160 k TD komaxit	kus	1,000		
	VV		Kryt konce potrubí přes stěnu				
	VV		1		1,000		
55	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	10,000		
	VV		3+7		10,000		
56	M	1211748	VITONIUM TAPE AL PASKA 50MM X 50M	kus	1,000		
57	M	42390173	objímka s gumou Pz M8/M10 D 150mm	kus	10,000		
	VV		10		10,000		
58	M	31197002	tyč závitová Pz 4.6 M8	m	10,000		
59	M	31111022	matice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M8 výška24mm	kus	10,000		
60	M	42981296	kryt koncový do roury Pz D 150mm	kus	1,000		
	VV		Kryt konce potrubí				
	VV		1		1,000		
61	M	ELD.VT8001000 50	SPIRO 150	m	10,000		
	VV		3+7		10,000		
62	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000		
63	M	42981115	oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm	kus	2,000		
64	K	998751122	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,030		
65	K	998751129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vzduchotechniku za zvětšený přesun za ZKD 50 m	t	0,060		
	VV		0,03*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,060		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
66	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	5,000		
	VV		Revize elektro				
	VV		5		5,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
67	K	1	Zařízení staveniště	%	4,200		
68	K	2	Mimostav. doprava	%	0,105		
69	K	3	Územní vlivy	%	0,030		
70	K	4	Provozní vlivy	%	0,120		
71	K	5	Ostatní	%	0,040		

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		31
název	Odpočty neprovedených prací	

název stavby:	ZŠ T.G. Masaryka - rekonstrukce a navýšení kapcity školní kuchyně	
SoD:	VZ/10/2024	

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52 Praha 6	Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, PSČ 158 00 Praha 5
generální projektant	**předání objednateli ke kontrole**
Mikro Praha s.r.o., Na Březince 1111/4, PSČ 150 00 Praha 5	datum 27.11.2024 podpis
	zhotovitel [redacted]
	objednatel
	projektant

Specifikace změnového listu

č. položky	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
953941393R00	Odpočty neprovedených prací dle rozpočtu v příloze	kpl	1,00	[redacted]	
CENA CELKEM					

POPIS:	Neprovedené nebo zrušené práce ze smluvního rozpočtu

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			31
	Jméno, příjmení	datum	podpis
TDI	[redacted]	27.11.204	[redacted]
za objednatele		27.11.204	
za projektanta		27.11.204	
za zhotovitele		27.11.204	

poznámka	Změnový list nemá dopad do konečného terminu dokončení díla.

[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL ZŠ TGM Ruzyně
Objekt:
3 - Dodatek SOD
Soupis:
02 - Odpočet odlučovač

Místo:
Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-626 820,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
1 - Zemní práce	
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	
14 - Zemní práce - ražení a protlačování	
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	
5 - Komunikace pozemní	
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	
8 - Trubní vedení	
89 - Ostatní konstrukce	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
767 - Konstrukce zámečnické	
M - Práce a dodávky M	
21-M - Elektromontáže	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL ZŠ TGM Ruzyně
Objekt:
3 - Dodatek SOD
Soupis:
02 - Odpočet odlučovač

Místo: | Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-626 820,10**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				
	D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				
1	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení venkovní výkop	m3	-9,120		
2	K	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	-100,000		
	VV		-100		-100,000		
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				
3	K	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-68,800		
4	K	132301219R00	Připl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	-68,800		
5	K	139711101RT3	Vykopávka rýh v hor.1-4 ručně DOČIŠTĚNÍ A UROVNÁNÍ 10%	m3	-14,200		
	D	14	Zemní práce - ražení a protlačování				
6	K	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	-16,000		
7	K	141741113R00	Protlak z ocel. trub beraněný, v hor.1-4, D 159 mm	m	-16,000		
	D	15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				
8	K	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	-36,000		
9	K	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	-36,000		
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				
10	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-68,800		
11	K	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	-68,800		
12	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-65,000		
13	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km CELKEM 25 KM	m3	-1 300,000		
14	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-65,000		
15	K	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	-65,000		
	D	5	Komunikace pozemní				
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				
16	K	596831111RT5	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší (zámková dlažba)	m2	-10,000		
	VV		-10		-10,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
17	K	632411240R00	Potěr (stěrka) do tl. 50 mm	m2	-33,000		
	VV		-33		-33,000		
	D	8	Trubní vedení				
	D	89	Ostatní konstrukce				
18	K	894410010RAC	Šachta z betonových dílců včetně dodávky dílců a dodávky poklopu výčka vstupu 3 m	ks	-1,000		
	D	998	Přesun hmot				
19	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	134,980		

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Obsyp potrubí, revizní šachty a LAPOLU				
	VV		134,98		134,980		
	VV		Součet		134,980		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
20	K	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm	m	-12,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
21	K	767995199VD	Demontáž sádrokartonového zákrytu stropu v chodbě pro osazení kabelu CYKY 3x150 + 70	m2	-65,000		
22	K	767995299VD	Zpětná montáž a úprava sádrokarton zákrytu v chodbě včetně konstrukce pro uložení kabelu	kpl	-28,000		
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
23	K	210901069R00	Kabel silový CYKY 1kV 3 x 150 +70 mm2 volně uložený (35m v zemi a 68m vsádrokarto zakrytu)	m	-8,000		
	VV		-8		-8,000		
24	K	210901073R00	Kabel silový CYKY 1kV 4 x 70 mm2 volně uložený	m	-5,000		
	VV		-5		-5,000		
25	K	341160112	kabel silový 3x150+70	m	-8,400		
	VV		-8,4		-8,400		
26	K	341160113	kabel silový CYKY 4x70	m	-5,250		
	VV		-5,25		-5,250		

[redacted]