

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejuvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/9/2023

„MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ“

zadávané v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor DS: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328

zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

identifikátor DS: p8ncd8g

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 5997270207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/9/2023 ze dne 20. 07. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2023, jejímž předmětem je dílo „MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ“ (dále také jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s ustanovením čl. V. odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5, 6 a 7 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je sjednání změn díla a rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě výběrového řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy (podrobně viz změnový list v příloze).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 2 až č. 17, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	95.673.777,17 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 bez DPH:	3.216.521,00 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 2 až č. 17 bez DPH:	1.584.954,80 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH:	100.475.252,97 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 12 Smlouvy text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených:

Termín předání a převzetí staveniště	<i>Dne 07. 07. 2023 nebo do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY, bude-li tato uzavřena později než 30. 06. 2023.</i>
Termín zahájení provádění DÍLA	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>

Doba provádění díla	Čtyři sta osmdesát devět (489) kalendářních dnů.
Termín předání a převzetí dokončeného díla	Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.

“

4. S ohledem na výše uvedené se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 12 Smlouvy text čl. IV. odst. 3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:

„3. ZHOTOVITEL se dále zavazuje splnit v průběhu provádění DÍLA následující uzlové body:

Číslo uzlového bodu	Vymezení uzlového bodu	DOBA PROVÁDĚNÍ UZLOVÉHO BODU
1	Dokončení bourání (demolice) stávající budovy MŠ	Padesát (50) kalendářních dnů od dokončení uzlového bodu č. 5
2	Dokončení zdiva svislých nosných konstrukcí	Jedno sto devadesát čtyři (194) kalendářních dnů od dokončení uzlového bodu č. 5
3	Dokončení montáže parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvy skladby střech S1a a S1b	Dvě stě devadesát pět (295) kalendářních dnů od dokončení uzlového bodu č. 5
4	Dokončení stavební připravenosti pro montáž interiéru hlavního objektu MŠ	Čtyři sta deset (410) kalendářních dnů od dokončení uzlového bodu č. 5
5	Dokončení odstranění azbestu z původní budovy MŠ	Šedesát (60) kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 SMLOUVY

“


IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-2391/25 ze dne 27. 01. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnové listy č. 2 až č. 17

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne


Datum: 2025.01.29
10:12:43 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a.s.

**Zdeněk
Hořánek** Digitálně podepsal
Zdeněk Hořánek
Datum: 2025.01.28
13:00:09 +01'00'

.....
za objednatele
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

**Ing. Jan
Decker CSc.** Digitálně podepsal
Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2025.01.28
10:13:02 +01'00'

.....
za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

REKAPITULACE STAVBY - Dodatek č. 2 (č. VZ/9/2023)

Kód: 08b
Stavba: MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 27.11.2024
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			1 584 954,80
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 584 954,80	Výše daně 332 840,51
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 917 795,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - Dodatek č. 2 (č. VZ/9/2023)

Kód: 08b

Stavba: MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Místo: Datum: 27.11.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 584 954,80	1 917 795,31
Dodatek č.2		1 584 954,80	1 917 795,31
ZL č. 2	Zrušení původní vodovodní přípojky včetně demontáže měřidel		
ZL č. 3	Změna bouracích a zemních prací		
ZL č. 4	Doplnění výměr a materiálu střechy		
ZL č. 5	Doplnění podloží pod základové pasy a desky		
ZL č. 6	Datové propojení původní a nové budovy MŠ		
ZL č. 7	Zabezpečení ochrany MŠ - doplnění venkovního kamerového systému		
ZL č. 08	Změna způsobu provádění základové jámy pro retenční nádrž		
ZL č. 08a	<i>Změna způsobu provádění základové jámy pro retenční nádrž (vícepráce)</i>		
ZL č. 08b	<i>Změna způsobu provádění základové jámy pro retenční nádrž (méněpráce)</i>		
ZL č. 9	Odstranění zbývajících základů a částí zdiva trafostanice a následné doplnění vybavení parkovišť		
ZL č. 10	Úprava skladby podlah		
ZL č. 10a	<i>Úprava skladby podlah (vícepráce)</i>		
ZL č. 10b	<i>Úprava skladby podlah (méněpráce)</i>		
ZL č. 11	Upřesnění vybavení školní kuchyně		
ZL č. 11a	<i>Upřesnění vybavení školní kuchyně (vícepráce)</i>		
ZL č. 11b	<i>Upřesnění vybavení školní kuchyně (méněpráce)</i>		
ZL č. 12	Doplnění dveří		
ZL č. 13	Doplnění výztuže stropní desky		
ZL č. 14	Drenáž atria a rozšíření částí základů obvodové terasy		
ZL č. 15	Změna rozměru VZT jednotek včetně souvisejících prací		
ZL č. 16	Úprava mobilní interiérové přičky		
ZL č. 17	Změna provádění nové kanalizační přípojky		

Změnový list č. 2

Zrušení původní vodovodní přípojky včetně demontáže měřidel

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

S přihlédnutím k termínu ukončení provozu původní odstraňované budovy MŠ a v souladu s projektovou dokumentací bouracích prací, která počítala s využitím vodovodní přípojky při demolici objektu MŠ, nebylo možné, aby provozovatel MŠ ve spolupráci se správcem sítě PVK zajistil zrušení původní vodovodní přípojky a demontáž 2 ks vodoměrů ještě před zahájením realizace novostavby. Současně, vodovodní přípojka byla využita i při demontáži a likvidaci dodatečně zjištěného azbestu z konstrukcí odstraňované budovy MŠ.

Na základě výše uvedeného a pro zajištění plynulé koordinace odstranění původní vodovodní přípojky s probíhající novostavbou MŠ, byl generální dodavatel stavby vyzván k ocenění těchto prací ve spolupráci se správcem sítě PVK. Koordinovány budou nejen stavební práce, ale i související inženýrská činnost. Jedná se například o zajištění náhradních dodávek pitné vody pro okolní domy, proplach potrubí, laboratorní rozbory, související dopravní opatření, výkopová povolení, oznámení o přerušení dodávek pitné vody apod.). Výše zmíněné práce byly dodavatelem stavby oceněny v souladu s ustanovením SoD č. VZ/9/2023 a na základě nabídky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., která je správcem sítě a zároveň je oprávněna k zásahům do veřejného vodovodního řádu. Vlastní realizace prací proběhne ve spolupráci dodavatele stavby se společností PVK.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL – práce zajišťované PVK, a.s. 240.933,14 Kč bez DPH
Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL – práce zajišťované GDS 31.611,54 Kč bez DPH
Celkové náklady na změnu dle tohoto ZL 272 544,68 Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: **ANO**

Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu a uzlových bodů o 20 kal. dnů**

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Celkový podrobný položkový rozpočet k ZL č. 2
2. Nabídka PVK - cenová nabídka CN 240015 ze dne 30.1.2024
3. Podrobný soupis prací položky „Zemní práce“ z nabídky PVK

Schválil za zhotovitele

Dne 29. 11. 2024 Podpi

Dne 27. 11. 2024 Podpi

Schválil za provozovate

Dne 22. 11. 24 Podpi

Schválil za TDS

Dne 24. 11. 2024 Podpi

Schválil za GP

Dne 30. 11. 2024 Podpi

Schválil za objednatele

Dne 27. 11. 2024 Podpi

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 2 - Zrušení původní vodovodní přípojky včetně demontáže měřidel

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

272 544,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	272 544,68	21,00%	57 234,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

329 779,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 2 - Zrušení původní vodovodní přípojky včetně demontáže měřidel

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

272 544,68

D1 - Zemní práce v areálu stavby

D2 - Odpojení přípojky - nabídka PVK CN 240015

D3 - VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 2 - Zrušení původní vodovodní přípojky včetně demontáže měřidel

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

272 544,68

D	D1	Zemní práce v areálu stavby		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	Pol2	Odstranění živičného krytu tl 100 mm ručně	m2	2,500		
0	K	Pol3	Výkop jam pro šachty, hloubka do 2,0 m	m3	1,920		
113	K	Pol5	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	0,336		
10	K	Pol6	přerušení vedení vodovodu	kpl	1,000		
0	K	Pol7	Zpětný zásyp výkopu jam	m3	2,256		
D	D2	Odpojení přípojky - nabídka PVK CN 240015		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol8	Příprava výluky dodávky vody	ks	1,000		
0	K	Pol9	Oznámení o přeruš.dod.pit.vody.odv.odp.v 10,00 ks	ks	10,000		
0	K	Pol10	NZV - cisternový přívěs včetně dopravy	ks	2,000		
0	K	Pol11	Technik	hod	1,000		
0	K	Pol12	Montér potrubí - manipulace na VS	hod	2,000		
0	K	Pol13	Proplach vodovod.potrubí jedn. DN do 200	m	137,000		
0	K	Pol14	Proplach vodovod.potrubí jedn. DN do 350	m	36,000		
0	K	Pol15	Labor. rozbor pitné vody-chemický(jedn.)	ks	1,000		
0	K	Pol16	Lab.rozbor pit.vody-výluka/hav.(krácený)	ks	1,000		
0	K	Pol17	Inženýring vč. výkopového povolení DIO,DIR	ks	1,000		
0	K	Pol18	Zemní práce (subdodávka Čermák a Hrachovec a.s.)	ks	1,000		
0	K	Pol19	Dopravní opatření - 7% z ceny zemních prací	ks	1,000		
0	K	Pol20	Výsek (výřez) vodovodního řádu do DN 250	ks	1,000		
0	K	Pol22	TH DN 200 STD Natural	m	6,000		
0	K	Pol23	Spojka UltraGrip NG DN 200 Hrdlo-Hrdlo 218, 1-256	ks	2,000		
0	K	Pol11	Technik	hod	1,000		
0	K	Pol24	Montér potrubí - odborný - montáže	hod	4,000		
0	K	Pol25	Výjezd při stavebně-montážních pracích	ks	1,000		
0	K	Pol26	Demontáž a montáž sloupu VO - bude fakturováno dle skutečnosti, zajišťuje THMP	ks	1,000		
0	K	Pol27	Zaměření opraveného povrchu v EBU dle TSK	ks	1,000		
0	K	Pol28	Hutnicí zkouška včetně protokolu pro TSK	ks	1,000		
D	D3	VRN		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol29	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele stavby se společností PVK	%	12,000		

Změnový list č. 3

Změna bouracích a zemních prací

Stavba
(Název dle SOD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

S ohledem na klimatické podmínky v zimním období a možnost urychlení postupu odstranění původního objektu MŠ byla ze strany GDS navržena změna provádění bouracích prací s využitím těžké mechanizace. Tato změna byla společně odsouhlasena za předpokladu dodržení původního požadavku na třídění vzniklého stavebního odpadu. Současně byla ze strany GDS navržena změna rozsahu zemních prací související s úpravou (vyrovnáním) dna základové stavební jámy s následným využitím betonového recyklátu na hutněný podsyp.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

NE

Vícepráce

0,00 Kč bez DPH

Méněpráce

0,00 Kč bez DPH

Celkem

0,00 Kč bez DPH

Dopad do smluvních**termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Položkový soupis méněprací a víceprací fotodokumentace, zaměření...)

Schválili za zhotovitele

Dne 21.1.2024 Podpis

Schválil za TDS

Dne 21.2.2024 Podpis

Schválil za GP

Dne 21.2.2024 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 21.2.2024 Podpis

Položkový rozpočet stavby - ZL č. 3

Stavba: MŠ Vokovická, Vokovická 28/12a, 160 00 Praha 6
Objekt: SO.01 Budova Mateřské školy, par.č. 1281/256 a 1281/257, k.ú. Vokovice
Rozpočet: SO.01.1 Změna bouracích a zemních prací

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			[REDACTED]
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		0,00 CZK

v _____ dne **20.02.2024**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
_1	Zemní práce v areálu stavby	HSV				
	Demolice objekt MŠ	HSV				
	Demolice objekt MŠ	PSV				
	Demolice objekt sklád	HSV				
	Demolice objekt sklád	PSV				
	méněpráce					
	vícepráce					
Cena celkem						0,00

Položkový soupis prací a dodávek - změnový list č. 3 - změna bouracích a zemních prací

S:	0	MS Vokovická, Vokovická 28/12a, 160 00 Praha 6
O:	SO.01	Budova Mateřské školy, par.č. 1281/256 a 1281/257, k.ú. Vokovice
R:	SO.01.1	Změna bouracích a zemních prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena jednotková dle URS	nabídková cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce v areálu stavby					
	D 1	Zemní práce					
8.A	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přípočet víceobjemu k odvozu na skládku z ASR 1283,050+47,131 z ostatních obj. 513,898 Mezisoučet Součet	m3	1 844,079	dle SoD		
				1 330,181			
				513,898			
				1 844,079			
				1 844,079			
10.A	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - nápočet skutečné nakládky výkopku v tř I skupina 3 z ASR 1283,050+47,131 z ostatních obj. 518,339 Mezisoučet Součet	m3	1 848,520	dle SoD		
				1 330,181			
				518,339			
				1 848,520			
				1 848,520			
13.A	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - nápočet skutečné ukládky omíče 1468,717*0,3 Mezisoučet pro sadové úpravy -(133,0*0,2+470,0*0,3) Mezisoučet původně předpokládaný materiál k použití po bourání na zásyp jámy a základů (ASR) - nevhodný nasypový (zásypový) materiál Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně - viz SoD Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně - nápočet skutečného výkopku v tř I skupina 3 Mezisoučet Součet 1603,196*1,67 'Přepočtené koeficientem množství	t	2 677,337	dle SoD		
				440,615	Dle SoD - zůstavá		
				440,615	Dle SoD - zůstavá		
				-167,600	Dle SoD - zůstavá		
				-167,600	Dle SoD - zůstavá		
				1 283,050	nápočet nově odváženého materiálu		
				47,131	nápočet nově odváženého materiálu		
				1 330,181			
				1 603,196	celkový součet řadek		
				2 677,337			
16.A	589-81122	Zásyp jam, šachet rýh - recyklát živičný alt betonový frakce 0/32, 0/63 jama po bourání (430,519+321,846)/2*2,1 Mezisoučet základy 1281,709 -(1,525+34,425+35,95+2,45*2+35,95+2,45*2+17,775+1,525)*0,3*0,9 -(32,9*4)*0,4*1,0 -(9,3*5+2,75+2,75)*0,5*1,0 -(32,1*2+2,75*4)*0,5*1,0 -(6,0*5)*0,5*1,0 -(32,1*2+2,75*4)*0,5*1,0 -(9,3*3)*0,5*1,0 -(0,775*4)*0,3*1,0 -(2,75)*0,3*1,0 -(2,75)*0,6*1,0 Mezisoučet pzn : z ASR 1330,181 m3 z ostatních obj. 518,339 m3 Součet 1330,181*1,67 'Přepočtené koeficientem množství	t	2 221,402	dle URS / RTS		
				789,983			
				789,983			
				1 281,709			
				-36,977			
				-52,640			
				-26,000			
				-37,600			
				-15,000			
				-37,600			
				-13,950			
				-0,930			
				-0,825			
				-1,650			
				1 848,520			
				1 848,520			
				2 221,402			
Součet celkem							1 441 451,57



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL č. 3 - změna bouracích a zemních prací

Objekt:

21 - SO 219 - Demolice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 389 431,69

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

SOUPIS PRACÍ - ZL č. 3

Objekt:

21 - SO 219 - Demolice

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 389 431,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D	1	Zemní práce			
1	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-238,961
	VV	Zajištění jámy po výbour.obv.zdiva			
	VV	S trakt; úř.-3,17/-0,25			
	VV	(5,82+7,34+4,96)*(3,17+0,25)			61,970
	VV	schod.trakt; úř.-2,7/-0,25			
	VV	(4,14+6,5+1,66*2)*(2,7+0,25)			41,182
	VV	kotelna; úř.-4,28/-0,25			
	VV	(5,98+6,4+2,14)*(4,28+0,25)			65,776
	VV	J trakt; úř.-2,7/-0,25			
	VV	(10,33+5,2+8,21)*(2,7+0,25)			70,033
2	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-238,961
	VV	viz pažení			
	VV	238,961			238,961
3	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-551,045
	VV	Objem 1PP po výbour.kcí			
	VV	S trakt; pl.DWG; úř.-3,17/-0,25			
	VV	46,8*(3,17-0,25)			136,656
	VV	schod.trakt; pl.DWG; úř.-2,7/-0,25			
	VV	37,18*(2,7-0,25)			91,091
	VV	kotelna; pl.DWG; úř.-4,25/-0,25			
	VV	49,44*(4,25-0,25)			197,760
	VV	J trakt; pl.DWG; úř.-2,7/-0,25			
	VV	51,24*(2,7-0,25)			125,538
4	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-551,045
	VV	viz mtž			
	VV	551,045			551,045
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-37,159
	P	Poznámka k položce: Předpoklad: bourání základových pasů nepodsklepené části základy podsklepené části ponechány k zásypu			
	VV	ZÁKLADOVÉ PASY,PATKY			
	VV	1NP-nepodsklep.část			
	VV	obvodové-odhad prof.0,5/0,8 Jstr			
	VV	(22,5+1,25+0,4)*(0,5*0,8)			9,660
	VV	dtto Zstr			
	VV	(10,46+2,22+5)*(0,5*0,8)			7,072
	VV	dtto Sstr			
	VV	(22,37+1,13*2+1,18)*(0,5*0,8)			10,324
	VV	vnitřní-střední část; odhad prof.0,85/0,5			
	VV	22,5*(0,85*0,5)			9,563
	VV	komíny m.01,04,05,07,13; odhad 0,6/0,6/0,3			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,6*0,6*0,3)*5		0,540			
11	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	-52,185			
	W		ZÁKLADOVÁ DESKA; odhad tl.0,15(1PP zůstává k zásypu)					
	W		1NP-nepodsklep.část; pl.DWG					
	W		(347,9*0,15)		52,185			
12	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	-14,115			
	W		1NP; komplet obvod; v.0,3 odhad š.0,4					
	W		Sstr					
	W		(7,55+11,25+22,37+1,13*2+1,18)*0,3*0,4		5,353			
	W		Zstr					
	W		(15,46+2,22)*0,3*0,4		2,122			
	W		Jstr					
	W		(27,7+1,25)*0,3*0,4		3,474			
	W		Vstr					
	W		(26,38*0,3*0,4)		3,166			
13	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	-524,443			
	W		PŘÍČKY-viz podklad archiv.půdorys 1NP					
	W		počítány přičky tl.10; tl.20 předpoklad dřevěné					
	W		1NP; m.01-09; úř.-0,1/3,0					
	W		(5,83*2+1,2+1,25+0,97+3,52*2+1,4+16,11)*(0,1+3)		122,853			
	W		odpoč.dv.					
	W		(0,65+0,7+0,75*2+0,8*2+0,9*3)*1,97*-1		-14,086			
	W		m.13-22; úř.dtto					
	W		(1,1*2+4,33+3,8+7,15*4+1,17+0,43+2,45*3+1,16+1,14)*(0,1+3)		155,558			
	W		odpoč.dv.					
	W		((0,65+0,7*8+0,8+0,9*2)*1,97+(2,07*0,6))*-1		-18,677			
	W		m.10-12; úř.-0,1/3,35(úprava oproti archivu)					
	W		(7,04+8,29-4,5-3,6)*(0,1+3,35)		24,944			
	W		PŘÍZDÍVKY hydroizolace					
	W		1PP; Strakt; úř.-3,17/-0,25					
	W		(10,21+7,34+4,96+6,5+0,9*5+1,66*2)*(3,17-0,25)		107,544			
	W		stř.trakt-Vstr; úř.-4,25/-0,25					
	W		(5,73+0,9+1,18*2)*(4,25-0,25)		35,960			
	W		dtto Zstr; úř.-2,9/-0,25					
	W		(6,4+2,14)*(2,9-0,25)		22,631			
	W		Jtrakt; úř.-2,7/-0,25					
	W		(8,21+5,2+10,13)*(2,7-0,25)		57,673			
	W		1NP; dtto přízd.HI; celý obvod úř.-0,25/0,00					
	W		(27,7+0,4+1,25+26,38+7,55+11,25+22,37+1,8+1,33*2+16,59+2,22)*0,25		30,043			
14	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-138,128			
	W		1PP					
	W		S trakt; úř.-3,17(vč.podkl.bet.0,1)/-0,25(pod strop)					
	W		5,32*(3,17-0,25)-(0,85*2)		13,834			
	W		dtto angl.dv.					
	W		(3,06+0,75*2)*2*(3,17-0,25)		26,630			
	W		schod.trakt					
	W		(3,74+3,34+2,59*2+1,4)*(3,17-0,25)-(0,8*2*3)		35,087			
	W		dtto angl.dv.					
	W		(1,88+0,75*2)*(3,17-0,25)		9,870			
	W		stř.trakt-podezd.rampy; úř.-4,25/-2,6					
	W		(5,28+1,28+3,05)*(4,25-2,6)		15,857			
	W		dtto-angl.dv.; úř.-4,25/-0,25					
	W		(1,88+0,75*2+1,6+1,03*2)*(4,25-0,25)		28,160			
	W		J trakt; úř.-2,7/-0,25					
	W		4,2*(2,7-0,25)-(0,8*2)		8,690			
15	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	-146,890			
	W		1PP; S+schod.trakt-obvodové tl.0,5 úř.-3,17(vč.podkl.bet.0,1)/-0,25(pod strop)					
	W		(7,34+9,46*2)*0,5*(3,17-0,25)		38,340			
	W		odpoč.otv.					
	W		(2,56*1,5*2+1,33*1,34+0,97*2+1,38*0,96)*0,35*-1		-4,454			
	W		dtto vnitřní; tl.0,4+kominy					
	W		(6,34+0,67+0,83)*0,4*(3,17-0,25)		9,157			
	W		odpoč.otv.					
	W		(1,25*0,25)*2,1*-1		-0,656			
	W		dtto sklad -1.07; tl.0,2					
	W		(6,5+1,46*2)*0,2*(3,17-0,25)		5,501			
	W		stř.trakt-obvod+vnitř.; tl.0,5 úř.-4,25(vč.podkl.bet.0,1)/-0,25(pod strop)					
	W		(5,96+6,34+7,9+2,14+1,4)*0,5*(4,25-0,25)		47,520			
	W		odpoč.otv.					
	W		((1,38*0,96+1,3*2,25)*0,35+(0,85*2))*-1		-3,187			
	W		dtto tl.0,2+komin(pl.DWG)					
	W		((3,47+0,3)*0,2+2,23)*(4,25-0,25)		11,936			
	W		odpoč.otv.					
	W		(0,8*0,2*2)*-1		-0,320			
	W		Jtrakt-obvodové tl.0,5; úř.-2,7(vč.podkl.bet.0,1)/-0,25(pod strop)					
	W		(7,71+5,2+9,63)*0,5*(2,7-0,25)		27,612			
	W		odpoč.otv.					
	W		(1,38*0,77)*2*0,35*-1		-0,744			
	W		1NP; kominy m.01,05,07; úř.-0,25/ke střeše +4,6					
	W		(0,47*0,47*2+0,52*0,47)*(4,6+0,25)		3,328			
	W		dtto m.15,21; úř.dtto					
	W		(1,2*1,6+0,5*0,4)*(4,6+0,25)		10,282			
	W		dtto m.10,12; úř.-0,25/ke střeše +4,9					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(0,5*0,5*2)*(4,9+0,25)		2,575			
16	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	-6,132			
	W		Nad střechu; obecně úř.hlav +6,5					
	W		1NP; komíny m.01,05,07; úř.+4,6/+6,5					
	W		(0,47*0,47*2+0,52*0,47)*(6,5-4,6)		1,304			
	W		dtto m.15,21; úř.dtto					
	W		(1,2*1,6+0,5*0,4)*(6,5-4,6)		4,028			
	W		dtto m.10,12; úř.+4,9/+6,5					
	W		(0,5*0,5*2)*(6,5-4,9)		0,800			
18	K	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	-36,649			
	W		Obecně předpoklad tl.des.0,2; žebra 0,25/0,25					
	W		Plochy počítány k vněj.líci zdi					
	W		1PP m.03-05;-odhad žebra					
	W		(7,34*6,22)*0,2+(6,22*0,25*0,25)*3		10,297			
	W		m.06,boční prostor vedle výstup ramene sch.-odhad 2žebra					
	W		(2,12+1,32)*3,74*0,2+(0,25*0,25)*3,74*2		3,041			
	W		m.08-pl.DWG; 4žebra					
	W		(49,45*0,2)+(5,98+6,28+4,6+7,9)*(0,25*0,25)		11,438			
	W		m.09,10-pl.DWG; 5žeber					
	W		(51,24*0,2)+(0,25*0,25)*5,2*5		11,873			
19	K	963051313	Bourání ŽB stropů žebrových s rovným podhledem	m3	-3,044			
	W		Obecně předpoklad tl.0,2; rozměr vně zdiva					
	W		1PP m.07,vněj.prostor u m.08					
	W		(1,66*6,5+1,18*1,6)*0,2		2,536			
	W		mezipodesta sch.(pl.DWG)					
	W		(2,54*0,2)		0,508			
20	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	-1,769			
	W		Obecně-počítána prům.tl.0,3					
	W		1PP; m.01-vyrovnávací; spádnice 0,7					
	W		(1,68*0,7)*0,3		0,353			
	W		2ram.schody; spádnice celk.4m					
	W		(1,18*4)*0,3		1,416			
22	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-122,870			
	W		1PP; viz pl+popis PD					
	W		m.05,06,07					
	W		(2,67+5,76+8,91)		17,340			
	W		m.08-část odhad úř.-4,18 (pl.DWG)					
	W		22,59		22,590			
	W		1NP; viz pl+popis PD					
	W		m.06-09,14,15,19-21					
	W		(15,88+7,94+3,02+1,41+5,44+26,17+4,68+4,12+3,47)		72,130			
	W		schodiště vč. podstupnic+mezipodesty					
	W		(2,2*2,55)+(1*2*2,6)		10,810			
32	K	975053141R	Víceřadové podchycení stropů před vybouráním v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m2	-174,429			
	W		1PP; viz bourání-deska					
	W		1PP m.03-05					
	W		(7,34*6,22)		45,655			
	W		m.06,boční prostor vedle výstup ramene sch.					
	W		(2,12+1,32)*3,74		12,866			
	W		m.08-pl.DWG					
	W		49,45		49,450			
	W		m.09,10-pl.DWG					
	W		51,24		51,240			
	W		m.07,vněj.prostor u m.08					
	W		(1,66*6,5+1,18*1,6)		12,678			
	W		mezipodesta sch.(pl.DWG)					
	W		2,54		2,540			
33	K	975063161	Podchycení schodů a podest oboustranně podepřených rovných v do 3,5 m pro zatížení do 1200 kg/m2	m2	-4,720			
	W		1PP; 2ram.schody; spádnice celk.4m					
	W		(1,18*4)		4,720			
34	K	978013191R	Vyčíslení tonáže vnitř.omítek	m2	-1 699,972			
	P		<i>Poznámka k položce: Vzhledem ke kompletnímu bourání konstrukcí nebude samostatně ottoukaná omítka. Je však nutné vyčíslit její tonáž.</i>					
	W		1PP-nosné zdi					
	W		m.03,04; v.2,87					
	W		(3,04+3,15+5,32*2+0,83)*2*2,87		101,368			
	W		m.01,02,06,07; v.2,6					
	W		(0,67+3,9+1,47+1,46+3,74+6,1)*2*2,6		90,168			
	W		m.08; pr.v.3,5					
	W		(6,34+6,9+1,48)*2*3,5		103,040			
	W		m.09,10; v.pr.v.2,6					
	W		(4,2+6,4+0,3+3,08)*2*2,6		72,696			
	W		1NP-viz bour.komíny					
	W		m.01,05,07; v.3,0					
	W		((0,47*4*2)+(0,52+0,47)*2)*3		17,220			
	W		dtto m.15,21					
	W		(1,2+1,6+0,5+0,4)*2*3		22,200			
	W		dtto m.10,12; v.3,35					
	W		(0,5*4*2)*3,35		13,400			
	W		Omítky přiček 1PP+1NP-viz bour. 2str					
	W		(501,812+138,128)*2		1 279,880			
35	K	978015391R	Vyčíslení tonáže vnějších omítek	m2	-174,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Vzhledem ke kompletnímu bourání konstrukcí neбудe samostatně otloukaná omítka. Je však nutné vyčíslit její tonáž.</i>					
	VV		Sstr-štit; viz pohledy(pl.DWG) (-)otv. 21,19-(0,9*0,5)		20,740			
	VV		dtto Zbok; v.3,1(-)otv. (11,25*3,1)-(2,32*1,6+0,9*0,5+0,85*2,46*2)		26,531			
	VV		dtto Spodélná-vstup.část; v.3,1(-)otv. (7,4+1,33*2)*3,1-(1,45*1,5*2+0,85*2,1)		25,051			
	VV		Zstr-část(pl.DWG) (-)otv. 54,41-(2,27*2,58+2,32*2,63)		42,452			
	VV		Jstr-část; v.3,45(-)otv. (17,55+1,25)*3,45-(2,27*2,58*4+2,34*3,14*2)		26,738			
	VV		Vstr-štit(pl.DWG) (-)otv. 42,328-(3,5*2,58)		33,298			
X1	K	981013312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 10 do 15 % těžkou mechanizací	m3	2 380,951			
	VV		bourání objektu stavební část, obvodové sloupky, příčky, korníny ((27,70*26,33)+(2,5*5)- ((10,15*1,25)+(11,25*7,40)+(3,67*10,07)+(7,4*8,74)+(1,4*10, 7)+(1*0,8298))*3,15 ((27,70*26,33)+(2,5*5)- ((10,15*1,25)+(11,25*7,40)+(3,67*10,07)+(7,4*8,74)+(1,4*10, 7))*2,85/2		1 640,157			
	VV		součet		2 380,951			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	712	Povlakové krytiny					
48	K	712400831	Odstranění povlakové krytiny střeš do 30° jednovrstvé	m2	-496,823			
	VV		PODKLADNÍ ASF.PÁS viz pohledy; Jstr; spádnice 8,91 (27,7*8,91)		246,807			
	VV		Sstr; spádnice 7,93; vstup 1,16 (29,97+2,27)/2*7,93+(10*1,16)		139,432			
	VV		Zstr; spádnice 7,93 (17,82+10,07)/2*7,93		110,584			
	D	762	Konstrukce tesařské					
90	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	-499,999			
	VV		OBVODOVÝ PLÁŠŤ-pod vazníky viz dmtž TI vněj.stěn 243,481		243,481			
	VV		štitové stěny; Sstr(pl.DWG pohledy) 10,39		10,390			
	VV		dtto Zstr+čelní štit 22,02+(2,22*1,6)		25,572			
	VV		dtto Vstr-2části (12,58+38,82)		51,400			
	VV		VNITŘNÍ STĚNY-viz TI stěn 169,156		169,156			
91	K	762335812	Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové plochy do 224 cm2 na dřevěný podklad	m	-612,610			
	VV		Jstr (17,55+27,7*8)		239,150			
	VV		Sstr podélná (27,7+24,6)/2*4+(26,8+22,3)/2*6+10		261,900			
	VV		Zstr (17,82+10,07)/2*8		111,560			
92	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	-586,413			
	VV		Jstr (27,7*8,91)		246,807			
	VV		Sstr-čelo (27,7*0,6)		16,620			
	VV		dtto sřešcha (27,7+24,6)/2*2,8+(26,8+22,27)/2*5,2+(10*1,16)		212,402			
	VV		Zstr (17,82+10,07)/2*7,93		110,584			
94	K	762431828	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku přibíjených	m2	-174,810			
	VV		Vněj.omítané stěny; viz vyčíslení tonáže omítek 174,81		174,810			
95	K	762751810	Demontáž prostorových vázaných kci na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	-312,570			
	VV		Jstr(15vazníků) (8,7*15)		130,500			
	VV		Sstr(15vazníků) (2+7,75*9)+(8,88*4)+5,05		112,320			
	VV		Zstr(9vazníků) (7,75*9)		69,750			
	D	764	Konstrukce klempířské					
97	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	-586,413			
	VV		viz dmtž bednění 586,413		586,413			
98	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	-11,175			
	VV		Sstr; napojení podél.a přič.křídla(viz pohledy)					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		$\text{Sqrt}((10,96)^2+(2,18)^2)$		11,175			
99	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	-83,850			
	vv		hřebeny pult.střech; podélné křídlo					
	vv		(27,7+2,33)		30,030			
	vv		ditto příčné křídlo					
	vv		17,82		17,820			
	vv		štíty; Zstr					
	vv		(8,91+2,76+5,17)		16,840			
	vv		Sstr-vstup 2str					
	vv		(1,16*2)		2,320			
	vv		ditto příč.křídlo-štíť					
	vv		7,93		7,930			
	vv		Vstr-štíť podél.křídla					
	vv		8,91		8,910			
100	K	764002811R	Demontáž okapového plechu do suti v krytině plechové	m	-60,040			
	vv		Jstr-viz pohledy					
	vv		27,7		27,700			
	vv		Sstr-podél.křídlo					
	vv		(2,65+10+9,62)		22,270			
	vv		ditto příčné křídlo					
	vv		10,07		10,070			
102	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	-27,700			
	vv		Sstr-napojení hřebene na štít.stěnu					
	vv		27,7		27,700			
103	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	-8,500			
	vv		Lemov.kominů; 7ks á 1m2					
	vv		(7*1)		7,000			
	vv		odvětrání-odhad 3ks á 0,5m2					
	vv		(3*0,5)		1,500			
104	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	-60,040			
	vv		ditto viz dmtž okapu					
	vv		60,04		60,040			
105	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	-17,900			
	vv		viz foto; JZ+JVroh					
	vv		(3,8*2)		7,600			
	vv		Sstr+Svstup					
	vv		(3,5*2)		7,000			
	vv		Sštíť					
	vv		3,3		3,300			
	D	713	Izolace tepelné					
49	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	-525,940			
	vv		1NP-mezi vazníky=celá plocha vně (pl.DWG)					
	vv		525,94		525,940			



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL č. 3 - změna bouracích a zemních prací

Objekt:

21 - SO 219 - Demolice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-52 019,88

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ - ZL č. 3

Objekt:

21 - SO 219 - Demolice

Soupis:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-52 019,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3		-12,449	
	vv		čelo vstup; tl.0,3; úr. -0,2/+2,25(-)otv.				
	vv		$(6,06 \cdot (0,2 + 2,25) - (0,8 \cdot 1,97)) \cdot 0,3$			3,981	
	vv		čelo zadní; úr. -0,2/+2,05				
	vv		$(6,06 \cdot (0,2 + 2,05)) \cdot 0,3$			4,091	
	vv		2xboky; úr. -0,2/+2,25 až +2,05 2x(-)otv.				
	vv		$((2,25 + 2,05 + 0,2 \cdot 2) / 2 \cdot 3,34 \cdot 2 - (0,82 \cdot 1,35)) \cdot 0,3$			4,377	
7	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2		-1,107	
	vv		sklobet.okno				
	vv		$(0,82 \cdot 1,35)$			1,107	
8	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3		-0,088	
	vv		odhad nad dveřmi(2x14/14/125)				
	vv		$(0,14 \cdot 0,14) \cdot 1,25 \cdot 2$			0,049	
	vv		dtto nad oknem; dl.100				
	vv		$(0,14 \cdot 0,14) \cdot 1 \cdot 2$			0,039	
9	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3		-0,849	
	vv		pozední věnec; odhad prof.0,3/0,15				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv (6,06+3,37)*2*(0,3*0,15)				0,849
10	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			-1,328
			vv vnitřní-odhad tl.0,08				
			vv (6,06*2,74)*0,08				1,328
11	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2			-12,940
			vv okap.chodník				
			vv (6,6+2+0,5+3,34+0,5)*2*0,5				12,940
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			-1,845
			vv vstup.dveře				
			vv (0,9*2,05)				1,845
13	K	978013191R	Vyčíslení tonáže vnitř.omítek	m2			-41,317
	P		<i>Poznámka k položce: Vzhledem ke kompletnímu bourání konstrukcí nebude samostatně otloukaná omítka. Je však nutné vyčísřit její tonáž.</i>				
			vv čela; v.2,4 a 2,6(-)otv.				
			vv 6,06*(2,4+2,6)-(0,8*1,97+0,82*1,35)				27,617
			vv 2xboky; v.2,4-2,6				
			vv (2,4+2,6)/2*2,74*2				13,700
14	K	978015391R	Vyčíslení tonáže vnějších omítek	m2			-56,621
	P		<i>Poznámka k položce: Vzhledem ke kompletnímu bourání konstrukcí nebude samostatně otloukaná omítka. Je však nutné vyčísřit její tonáž.</i>				
			vv čela; v.2,6 a 2,4(-)otv.				
			vv 6,66*(2,6+2,4)-(0,8*1,97)				31,724
			vv 2xboky; v.2,6 až 2,9(-)otv.				
			vv 3,34*(2,6+2,9)/2*2				18,370
			vv římsy				
			vv (0,18+0,3+0,25*2)*6,66				6,527
X2	K	981013312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 10 do 15 % těžkou mechanizací	m3			56,723
			vv bourání objektu stavební část, obvodové sloupky, přičky, komíny				
			vv 6,66*3,34*(2,7+2,4)*0,5				56,723
			vv součet				56,723
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
23	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2			-22,244
			vv vnější plocha zákł.desky bez přístavku				
			vv (6,66*3,34)				22,244
	D	712	Povlakové krytiny				
24	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2			-25,308
			vv pojistná pod plechem skladu(bez příst.)				
			vv (6,66*3,8)				25,308
	D	762	Konstrukce tesařské				
30	K	762085811	Demontáž kotevnicích želez hmotnosti do 5 kg	kus			-6,000
			vv kotv.pozednic-odhad				
			vv (3*2)				6,000
31	K	762331811	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m			-43,720
			vv okapní pozed.+hřeben.vaz.				
			vv (6,66*2)				13,320
			vv krokve 8ks				
			vv (3,8*8)				30,400
32	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2			-25,308
			vv Sklad-viz povl.kryt.				
			vv 25,308				25,308
33	K	762341831	Demontáž bednění střech z desek měkkých	m2			-7,228
			vv římsa sklad				
			vv (0,25*2+0,15*2)*6,66				5,328
			vv dtto boky				
			vv (0,25*3,8)*2				1,900
34	K	762421825	Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2			-16,604
			vv sklad-vnitř.pohled				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		(6,06*2,74)		16,604		
	D	764	Konstrukce klempířské				
35	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	-31,108		
	vv		Sklad-viz pobl.kryt.				
	vv		25,308		25,308		
	vv		přístavek				
	vv		(2*2,9)		5,800		
36	K	764002811R	Demontáž okapového plechu do suti v krytině plechové	m	-24,920		
	vv		obvod střechy sklad+příst.				
	vv		(6,66+2+3,8)*2		24,920		
37	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	-0,820		
	vv		okno				
	vv		0,82		0,820		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
38	K	767132812	Demontáž příček svařovaných	m2	-17,784		
	vv		přístavek skladu; čelo+2xbok vč.dv.; v.2,6				
	vv		(2,84+2*2)*2,6		17,784		
39	K	767392801	Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných	m2	-5,680		
	vv		viz PD				
	vv		(2*2,84)		5,680		

Změnový list č. 4

Doplnění výměr a materiálu střechy

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V průběhu výstavby byly při zadání do výroby zjištěny nedostatečné výměry a počty položek ve výkazu výměr prováděcí projektové dokumentace u zámečnických konstrukcí, tesařských konstrukcí, střešních povlakových krytin a tepelných izolací. Konkrétně se jedná o nedostatečné množství ocelových nosníků a profilů, dřevěných hranolů vč. montážních prací, spojovacích prostředků, detailů povlakové střešní PVC krytiny a tepelné izolace.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

290 525,66 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení termínů**

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 4
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele		Dne 29. 11. 2024	Podp
		Dne 27. 11. 2024	Podp
Schválil za TDS		Dne 24. 11. 2024	Podp
Schválil za GP		Dne 30. 11. 2024	Podp
Schválil za objednatele		Dne 27. 11. 2024	Podp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 4 - Doplnění výměr a materiálu střechy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

290 525,66

DPH základní
snížená

Základ daně
290 525,66
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
61 010,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

351 536,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt: 1 - Dodatek č.2

Soupis: **ZL č. 4 - Doplnění výměr a materiálu střechy**

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

290 525,66

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 4 - Doplnění výměr a materiálu střechy

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

290 525,66

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
208	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2			4,759
	W		dle S 4 - dotěsnění prostupů VZT do místnosti 206				
	W		(0,9+0,8+0,9+0,6+0,15+0,1+0,2+0,1)*2*0,4				3,000
	W		(0,4*3,14*2*0,4)				1,005
	W		0,2*3,14*3*0,4				0,754
	W		Součet				4,759
212	K	712363351R	K1g - Pásek pro uchycení PVC folie žlabu, rš 50 mm, tl. 0,6mm, žárově zinkovaný plech s vrstvou měkčeného PVC	m			231,496
	W		chybná výměra u okapu střechy v PD				
	W		-136				-136,000
	W		výměra obvodu				
	W		(34,05*4)+(34,75*4)				275,200
	W		Mezisoučet				139,200
	W		obvod atria				
	W		(12,75+12,75+9,95+9,95+6,8+6,8+6,9+6,9+3+3)-(5,8+5,8)				67,200
	W		rámy okna u atria - ukončení na rámu a ostění				
	W		(12*0,55*2)				13,200
	W		dle S 4 - dotěsnění prostupů VZT do místnosti 206				
	W		(0,9+0,8+0,9+0,6+0,15+0,1+0,2+0,1)*2				7,500
	W		(0,4*3,14*2)				2,512
	W		0,2*3,14*3				1,884
	W		Mezisoučet				92,296
	W		Součet				231,496
213	K	712363352R	K1h - Rohová lišta 40/60 v rozích žlabu, rš 100 mm, tl. 0,6mm, žárově zinkovaný plech s vrstvou měkčeného PVC	m			431,842
	W		chybná výměra u okapu střechy v PD				
	W		-139,254				-139,254
	W		výměra obvodu				
	W		(34,05*6)+(34,75*6)				412,800
	W		Mezisoučet				273,546
	W		obvod atria				
	W		(12,75+12,75+9,95+9,95+6,8+6,8+6,9+6,9+3+3)-(5,8+5,8)				67,200
	W		rámy okna u atria - hrana naroží + přechod podlaha vrs ostění				
	W		12*0,3*2				7,200
	W		12*0,25*2				6,000
	W		DT 10				
	W		(1,45+0,8+5,05+1,8+1,55+5,05+1,8+1,8+5,05+1,8+1,8+5,05)*2				66,000
	W		Mezisoučet				146,400
	W		dle S 4 - dotěsnění prostupů VZT do místnosti 206				
	W		(0,9+0,8+0,9+0,6+0,15+0,1+0,2+0,1)*2				7,500
	W		(0,4*3,14*2)				2,512
	W		0,2*3,14*3				1,884
	W		Mezisoučet				11,896
	W		Součet				431,842
D	713		Izolace tepelné				
236	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2			13,200
	W		sokl dle DT 10				
	W		(1,45+0,8+5,05+1,8+1,55+5,05+1,8+1,8+5,05+1,8+1,8+5,05)*0,4				13,200
	W		Součet				13,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
238	M	28376450R1	deska z polystyrénu XPS, tl 175mm	m2	13,200		
	VV		sokl dle DT 10				
	VV		(1,45+0,8+5,05+1,8+1,55+5,05+1,8+1,8+5,05+1,8+1,8+5,05)*		13,200		
	VV		0,4				
	VV		Součet		13,200		
	D	762	Konstrukce tesařské				
270	M	60512140R	hranol - stavební řezivo pro krovy	m3	3,402		
	VV		odpočet množství dle uzavřené SOD				
	VV		-39,403				
	VV		Mezisoučet				
	VV		60x140				
	VV		kleštiny na nstřešní spoj - kozlík přesahu				
	VV		31*0,4*2*4*0,06*0,14		0,833		
	VV		Mezisoučet		0,833		
	VV		60x220 - výměna u střešních oken				
	VV		((0,82*36)+(1*0,72))*0,06*0,22		0,399		
	VV		Mezisoučet		0,399		
	VV		80x220				
	VV		revizní komínkový výlez				
	VV		2*2,50*0,08*0,22		0,088		
	VV		výměny (bočnice) u střešních oken				
	VV		(1,225*24)*0,08*0,22		0,517		
	VV		bočnice u střešních oken				
	VV		((5,34*6*2)+(3,49*2*6))*0,08*0,22		1,865		
	VV		zpevnění narážky krovu - přesah střechy				
	VV		4*2*4,5*0,08*0,22		0,634		
	VV		Mezisoučet		3,104		
	VV		120x140				
	VV		nastřešní trámy				
	VV		1,4*31*4*0,12*0,14		2,916		
	VV		nastřešní trámy roh - u míst VZT č 206				
	VV		1*2,65*0,12*0,14		0,045		
	VV		podstřešní trám				
	VV		4*31*1,65*0,12*0,14		3,437		
	VV		podstřešní narážní trám				
	VV		4*3,1*0,12*0,14		0,208		
	VV		klín na hraně podstřešního trámu				
	VV		4*(31+1)*0,2*0,5*0,12*0,14		0,215		
	VV		Mezisoučet		6,821		
	VV		160x160				
	VV		pozednice				
	VV		4*32,65*0,16*0,16		3,343		
	VV		vrcholová vaznice				
	VV		((2*10)+(2*13,25))*0,16*0,16		1,190		
	VV		středová vaznice				
	VV		2*10,5*0,16*0,16		0,538		
	VV		Mezisoučet		5,071		
	VV		140x220				
	VV		krokev č 1				
	VV		46*10,7*0,14*0,22		15,160		
	VV		Krokev č 2				
	VV		18*3*0,14*0,22		1,663		
	VV		krokev č 3				
	VV		6*9,5*0,14*0,22		1,756		
	VV		krokev č 4				
	VV		6*8,35*0,14*0,22		1,543		
	VV		krokev č 5				
	VV		6*7,6*0,14*0,22		1,404		
	VV		krokev č 6				
	VV		6*6,9*0,14*0,22		1,275		
	VV		krokev č 7				
	VV		6*5,7*0,14*0,22		1,053		
	VV		krokev č 8				
	VV		6*4,9*0,14*0,22		0,906		
	VV		krokev č 9				
	VV		6*3,7*0,14*0,22		0,684		
	VV		krokev č 10				
	VV		8*2,6*0,14*0,22		0,641		
	VV		krokev č 11				
	VV		8*1,4*0,14*0,22		0,345		
	VV		nárožní krokev u VZT				
	VV		4,77*0,14*0,22		0,147		
	VV		Mezisoučet		26,577		
	VV		Součet		3,402		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
266	K	762332131	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	16,909		
	W		60x140				
	W		odpočet původních výměr dle SoD				
	W		-82,291			-82,291	
	W		kleštiny na nástřešní spoj - kozlík přesahu střechy				
	W		31*0,4*2*4			99,200	
	W		Mezisoučet			16,909	
	W		Součet			16,909	
267	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	79,360		
	W		odpočet dle uzavřeného SOD				
	W		-533,69			-533,690	
	W		nápočet dle PD				
	W		60x220 - výměna u střešních oken				
	W		(0,82*36)+(1*0,72)			30,240	
	W		Mezisoučet			-503,450	
	W		80x220				
	W		revizní kominický výlez				
	W		2*2,50			5,000	
	W		výměny (bočnice) u střešních oken				
	W		(1,225*24)			29,400	
	W		bočnice u střešních oken				
	W		(5,34*6*2)+(3,49*2*6)			105,960	
	W		zpevnění naroží krovu - přesah střechy				
	W		4*2*4,5			36,000	
	W		Mezisoučet			176,360	
	W		120x140				
	W		nastřešní trámy				
	W		1,4*31*4			173,600	
	W		nastřešní trámy roh u místnosti VZT č 206				
	W		1*2,65			2,650	
	W		podstřešní trám				
	W		4*31*1,65			204,600	
	W		podstřešní narožní trám				
	W		4*3,1			12,400	
	W		klín na hraně podstřešního trámu				
	W		4*(31+2)*0,2*0,5			13,200	
	W		Mezisoučet			406,450	
	W		Součet			79,360	
268	K	762332133	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	0,981		
	W		odpočet dle uzavřené SoD				
	W		-197,119			-197,119	
	W		160x160				
	W		pozednice				
	W		4*32,65			130,600	
	W		vrcholová vaznice				
	W		(2*10)+(2*13,25)			46,500	
	W		středová vaznice				
	W		2*10,5			21,000	
	W		Mezisoučet			0,981	
	W		Součet			0,981	
269	K	762332134	Montáž vázaných kčí krovů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	45,248		
	W		odpočet dle uzavřené SOD				
	W		-817,622			-817,622	
	W		140x220				
	W		krokev č 1				
	W		46*10,7			492,200	
	W		Krokev č 2				
	W		18*3			54,000	
	W		krokev č 3				
	W		6*9,5			57,000	
	W		krokev č 4				
	W		6*8,35			50,100	
	W		krokev č 5				
	W		6*7,6			45,600	
	W		krokev č 6				
	W		6*6,9			41,400	
	W		krokev č 7				
	W		6*5,7			34,200	
	W		krokev č 8				
	W		6*4,9			29,400	
	W		krokev č 9				
	W		6*3,7			22,200	
	W		krokev č 10				
	W		8*2,6			20,800	
	W		krokev č 11				
	W		8*1,4			11,200	
	W		nárožní krokev u VZT				
	W		4,77			4,770	
	W		Mezisoučet			45,248	
	W		Součet			45,248	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
280	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,402		
	VV		odpočet dle uzavřené SoD				
	VV		(39,403+33,007+1200,245*0,02+3,988+3,099)*-1		-103,502		
	VV		10,605*0,025*-1		-0,265		
	VV		Mezisoučet		-103,767		
	VV		výpočet dle zadání				
	VV		3,402+39,403+33,007+(1200,245*0,02)+3,988+3,099		106,904		
	VV		10,605*0,025		0,265		
	VV		Mezisoučet		107,169		
	VV		Součet		3,402		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
503	K	767995114R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - krov	kg	571,054		
	VV		HEB120				
	VV		4,106*26,7*-1		-109,630		
	VV		HEB160				
	VV		9,873*42,6*-1		-420,590		
	VV		HEB200				
	VV		139,362*61,3*-1		-8 542,891		
	VV		IPE160				
	VV		45,249*15,8*-1		-714,934		
	VV		L50/50/5				
	VV		2,743*3,77*-1		-10,341		
	VV		Mezisoučet		-9 798,386		
	VV		JECKL 150x100x8				
	VV		3*1,32*27,6		109,296		
	VV		HEB 160				
	VV		((4*14,65)-4,77)*42,6		2 293,158		
	VV		HEB 200				
	VV		sloupy				
	VV		3*4,826*61,3		887,501		
	VV		1*1,556*61,3		95,383		
	VV		1*3,05*61,3		186,965		
	VV		středová vaznice				
	VV		((4*24,3)-(2*3))*61,3		5 590,560		
	VV		IPE160				
	VV		45,249*15,8		714,934		
	VV		L50/50/5				
	VV		2,743*3,77		10,341		
	VV		Mezisoučet		9 888,138		
	VV		ocel pásová podklad sloupů PL 300x20 mm				
	VV		5*0,3*48		72,000		
	VV		ocel pásová hlava sloupů 250x15 mm				
	VV		((8*0,3)+(1*0,25))*29,44		78,016		
	VV		narožní spoje L 150x150x10 - zesílení spoje, podpory u věnců				
	VV		8*0,15*22,7		27,240		
	VV		ocel pásová 300x20 mm šroubové spoje u narožních krokví				
	VV		3*2*0,25*48		72,000		
	VV		ocel pásová 200x20 mm podklady pod narožní kroky,				
	VV		podklad mezi Jeckl 150/100 a narožní kroky				
	VV		((3*0,2)+(7*0,16))*31,4		54,008		
	VV		Mezisoučet		303,264		
	VV		ocel pásová 120x10 mm k narožní kroky - pro uchycení				
	VV		dřevěných krokví				
	VV		(2*3*9*0,35*9,42)		178,038		
	VV		Mezisoučet		178,038		
	VV		Součet		571,054		
507	M	13010972R	ocel profilová průřez HEB 120 vč. povrch.upravy	t	-0,110		
	VV		HEB120				
	VV		(4,106*26,7*-1)/1000		-0,110		
	VV		Součet		-0,110		
105	M	1455044R	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdélníkový 120x100x8mm	t	0,109		
	VV		JECKL 150x100x8				
	VV		3*1,32*27,6/1000		0,109		
	VV		Součet		0,109		
101	M	13431006	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x150x12mm	t	0,027		
	VV		narožní spoje L 150x150x10 - zesílení spoje, podpory u věnců				
	VV		(8*0,15*22,86)/1000		0,027		
	VV		Součet		0,027		
505	M	13010976R	ocel profilová průřez HEB 160 vč. povrch.upravy	t	1,872		
	VV		heb 160 - odpočet dle VV k SOD				
	VV		(9,873*42,6*-1)/1000		-0,421		
	VV		((4*14,65)-4,77)*42,6/1000		2,293		
	VV		Součet		1,872		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
506	M	13010980R	ocel profilová průřez HEB 200 vč. povrch.upravy	t	-1,782		
	VV		heb 200 - odpočet dle uzavřeného VV k SOD				
	VV		(139,362*61,3*-1)/1000		-8,543		
	VV		HEB 200				
	VV		sloupy				
	VV		(3*4,826*61,3)/1000		0,888		
	VV		(1*1,556*61,3)/1000		0,095		
	VV		(1*3,05*61,3)/1000		0,187		
	VV		středová vaznice				
	VV		((4*24,3)-(2*3))*61,3/1000		5,591		
	VV		Součet		-1,782		
102	M	13530830	ocel široká jakost S235JR 300x20mm	t	0,142		
	VV		podklad pod sloupy 5 ks				
	VV		(5*0,3*47)/1000		0,071		
	VV		ocel pásová 300x20 mm šroubové spoje u narožních krokví				
	VV		(3*2*0,25*47)/1000		0,071		
	VV		Součet		0,142		
103	M	13522521	ocel široká jakost S235JR 250x15mm	t	0,078		
	VV		podklad pod středové vaznice				
	VV		((8*0,3)+(1*0,25))*29,44/1000		0,078		
	VV		Součet		0,078		
106	M	1351112R	ocel široká jakost S235JR 160x10mm	t	0,178		
	VV		ocel pásová 120x10 mm k 3 x narožní krokevi - pro uchycení dřevěných krokví				
	VV		(2*3*9*0,35*9,42)/1000		0,178		
	VV		Součet		0,178		
104	M	13515130	ocel široká jakost S235JR 200x20mm	t	0,055		
	VV		ocel pásová 200x20 mm podklady pod narožní krokve,				
	VV		podklad mezi Jeckl 150/100 a narožní krokev				
	VV		((3*0,2)+(7*0,165))*31,4/1000		0,055		
	VV		Součet		0,055		

Změnový list č. 5

Doplnění podloží pod základové pasy a desky

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V průběhu realizace výkopů pro základové konstrukce novostavby MŠ bylo u části základové spáry zjištěno nevyhovující podloží. Konkrétně se jedná o jílovité podloží, které nelze zhutnit na požadovanou únosnost dle prováděcí projektové dokumentace.

Pro splnění projektem požadovaných parametrů je nezbytné část jílovitého podloží odtěžit a nahradit násypem z betonového recyklátu, který bude hutněn ve dvou vrstvách. Provedenou stabilizací podloží a opakovaným hutněním bude dosaženo požadované únosnosti.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

172.084,56 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení termínů**

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 5
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 29.11.24

Podpis

Dne 27.11.2024

Podpis

Schválil za TDS

Dne 24.11.2024

Podpis

Schválil za GP

Dne 30.11.2024

Podpis

Schválil za objednatele

Dne 27.11.2024

Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 5 - Doplnění podloží pod základové pasy a desky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

172 084,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 084,56	21,00%	36 137,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

208 222,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 5 - Doplnění podloží pod základové pasy a desky

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

172 084,56

D - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 5 - Doplnění podloží pod základové pasy a desky

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

172 084,56

D	D		Zemní práce				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
2	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	100,500		
	VV		odtěžení jílovitého suku pod základovou spárou				
	VV		33,5* 6*0,5		100,500		
	VV		Součet		100,500		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	100,500		
	VV		odvoz jílovitého suku				
	VV		33,5* 6*0,5		100,500		
	VV		Součet		100,500		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 015,000		
	VV		100,5*30 "Přepočtené koeficientem množství		3 015,000		
	VV		Součet		3 015,000		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	167,835		
	VV		Jílovitý suk				
	VV		100,5*1,67		167,835		
	VV		Součet		167,835		
16	K	174151101R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním na modul deformace minimálně Edef=50MPa - zpětný zásyp použitelný výkopek + recyklát	m3	100,500		
	VV		odtěžení jílovitého suku				
	VV		33,5* 6*0,5		100,500		
	VV		Součet		100,500		
17	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	167,835		
	VV		Součet - přepočtený koeficientem - viz ZL 003.1				
	VV		100,5*1,67		167,835		
	VV		Součet		167,835		
0	K	131001001	Dodatečné zkoušky hutnění na zasaženém pruhu	ks	2,000		

Změnový list č. 6

Datové propojení původní a nové budovy MŠ

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 – Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší požadavek provozovatele MŠ na datové propojení novostavby s původní budovou optickým kabelem za účelem zajištění možnosti přenosu dat a současně propojení venkovního kamerového systému novostavby se stávajícím kamerovým systémem provozovaným v původní budově MŠ.

Výkopové práce související s pokládkou nové kabelové trasy budou v maximální možné míře sloučeny s ostatními zemními pracemi novostavby MŠ.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

107.393,61 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení termínů**

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 6 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 29.11.2024 Podp

Dne 27.11.2024 Podp

Schválil za provozovate

Dne 28.11.2024 Podp

Schválil za TDS

Dne 29.11.2024 Podp

Schválil za GP

Dne 30.11.2024 Podp

Schválil za objednatele

Dne 27.11.2024 Podp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 6 - Datové propojení původní a nové budovy MŠ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 393,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 393,61	21,00%	22 552,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 946,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ
Objekt: 1 - Dodatek č.2
Soupis: **ZL č. 6 - Datové propojení původní a nové budovy MŠ**

Místo: Datum: 27.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 393,61

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 6 - Datové propojení původní a nové budovy MŠ

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 393,61

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741110443	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D přes 63 do 100 mm uložená volně	m		75,000	
2	M	1382776	TRUBKA KOPOFLEX 90MM xxxx KF 09090 XX	m		80,000	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				
22	K	742220203	Montáž převodníku optické sítě/metalické sítě (RS485/Ethernet)	kus		2,000	
15	K	09100R002	Optický převodník / cirkulátor	ks		2,000	
D	M		Práce a dodávky M				
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
3	K	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m		75,000	
	vv		75			75,000	
4	M	10.663.975	Trubka oheb.06040 pr.40 750N HDPE m.	m		80,000	
5	M	1524803R	HDPE MIKROTRUBICKA 12/8	m		80,000	
6	M	10.057.689	Koncovka HDPE 05041 pr.40	kus		1,000	
7	M	10.076.739	Koncovka HDPE 05042 pr.40	kus		1,000	
20	K	220182029	Montáž plastové komory na spojování optického kabelu	kus		1,000	
14	K	09100R001	Kabelová komora pro propojení	ks		1,000	
21	K	220182035	Zhotovení a zrušení náběhu s výstupem při zafukování optických kabelů do obsazené trubky	kus		2,000	
	vv		2			2,000	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				
8	K	460161293	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m		14,000	
9	K	460451313	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř II skupiny 4	m		14,000	
10	K	460662512	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m		14,000	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
11	K	091003055	Koordinace a napojení optické přípojky	soubor		1,000	
17	K	220182034	Zafukování optického kabelu do trubky nebo mikrotrubičky HDPE	m		75,000	
	vv		75			75,000	
13	M	152000R	optický kabel DROP 1000 8vl 9/125	m		80,000	
16	K	VRN001	Doprava	kpl		1,000	

Změnový list č. 7

Zabezpečení ochrany MŠ - doplnění venkovního kamerového systému

Stavba

(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší požadavek provozovatele MŠ na zabezpečení ochrany novostavby doplněním venkovního kamerového systému, který bude provozně propojen s kamerovým systémem původní budovy MŠ.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

86.396,40 Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení termínů**

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 7
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele	[Redacted]	Dne 29.11.2024	Podpis
	[Redacted]	Dne 27.11.2024	Podpis
Schválil za provozovatele	[Redacted]	Dne 22.11.2024	Podpis
Schválil za TDS	[Redacted]	Dne 24.11.2024	Podpis
Schválil za GP	[Redacted]	Dne 30.11.2024	Podpis
Schválil za objednatele	[Redacted]	Dne 27.11.2024	Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 7 - Zabezpeč. ochrany MŠ - doplnění venkov. kamerového systému

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 396,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 396,40	21,00%	18 143,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 539,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 7 - Zabezpeč. ochrany MŠ - doplnění venkov. kamerového systému

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 396,40

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 7 - Zabezpeč. ochrany MŠ - doplnění venkov. kamerového systému

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 396,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	977332111	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	25,000		
2	K	977332211	Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic do 30x30 mm	m	30,000		
3	K	977332212	Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic do 50x50 mm	m	20,000		
D	997		Přesun sutě				
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,070		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
5	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	160,000		
6	M	34571150	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 13,5/18,7mm	m	180,000		
D	M		Práce a dodávky M				
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
7	K	220280206	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SEKU, SYKY do D 7 mm	m	160,000		
8	M	ADI.0051257.URS	Kabel Solarix CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 500m SXXD-6-UTP-LSOHFR-B2ca	m	180,000		
9	K	220322012R	Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce systému	kus	1,000		
10	K	220830100R	Montáž a uvedení do provozu, systémové provedení	kus	1,000		
11	K	2208300RR	Montáž a usazení kamera venkovní	kus	4,000		
12	M	ADI.005001.23	Kamera venkovní - DS-2CD1753G0-IZ		4,000		
13	K	2208301RR	Montáž a usazení vnitřní záznamové zařízení	kus	1,000		
14	M	ADI.00840R	vnitřní záznamové zařízení - DS-7616NXI-K2/16P + HDD 4TB	kus	1,000		
15	K	22000RR	Revize zařízení	kus	1,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
16	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000		
17	K	013294000	Výrobní dokumentace	soubor	1,000		
D	VRN9		Ostatní náklady				
18	K	091003010	Materiál blíže nespecifikovaný pro popojení instalace	soubor	1,000		
19	K	091003020	Materiál kotvící a spojovací	soubor	1,000		
20	K	091003030	Materiál izolační	soubor	1,000		

Změnový list č. 8

Změna způsobu provádění základové jámy pro retenční nádrž

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší změnu způsobu provádění základové jámy pro retenční nádrž a čerpací jímku závlivkového systému z důvodu zjištění skalního výběžku v místě provádění zemních prací. Původně plánované pažení bude nahrazeno systémem svahového výkopu při využití strojového bouracího hydraulického kladiva na skalnaté podloží.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

218.902,74 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **ANO**

Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu a uzlových bodů o 14 kal. dnů**

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 8
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 29. 11. 2024 Podp

Dne 27. 11. 2024 Podp

Schválil za TDS

Dne 24. 11. 2024 Podp

Schválil za GP

Dne 30. 11. 2024 Podp

Schválil za objednatele

Dne 27. 11. 2024 Podp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 8a - Změna způsobu provádění zákl.jámy pro retenč.nádrž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

545 942,28

DPH základní
snížená

Základ daně

545 942,28

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

114 647,88

0,00

Cena s DPH

v CZK

660 590,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 8a - Změna způsobu provádění zákl.jámy pro retenč.nádrž

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

545 942,28

200 - AREÁLOVÁ KANALIZACE

1 - ZEMNÍ PRÁCE

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 8a - Změna způsobu provádění zákl.jámy pro retenč.nádrž

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

545 942,28

D	200	AREÁLOVÁ KANALIZACE					
D	1	ZEMNÍ PRÁCE					
17	K	131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	573,874		
	vv		nový rozměr stavební jamy bez pažení - nahrazeno svahováním)				
	vv		I. Stupeň				
	vv		dno 17,000x7,100 + hrana jamy 18,00x7,100 / 2 x 1,650 m				
	vv		17*7,1+18*7,14*0,5*1,65		226,729		
	vv		II. Stupeň				
	vv		dno 16,000x6,500 x 1,700 m				
	vv		16*6,5*1,7		176,800		
	vv		sjezdová rampa				
	vv		šíře 6,0 m x délka 9,3 m x hloubka max 1,65 m / 2				
	vv		6*9,3*1,65*0,5		46,035		
	vv		III. Stupeň				
	vv		dno 16,000x4,000 x 1,600 m				
	vv		16*4*1,6		102,400		
	vv		jímka zalivkového systému				
	vv		dno hloubka 2,850 m x2,000 x 2,800 m				
	vv		2,85*2*2,8		15,960		
	vv		výkop přípojky D 1 - 8,75 x 0,68 * 1,00 m				
	vv		8,75*0,68*1		5,950		
	vv		Součet		573,874		
8	K	Pol21	Pažení jam	m2	340,000		
12	K	Pol4	Zpětný zásyp výkopu jam	m3	464,374		
	vv		objem výkopu 427,848 + 118,36 m3				
	vv		427,848 + 118,36		546,208		
	vv		rozměr nadrže 14,050x2,840x2,200				
	vv		-14,050*2,840*2,200		-87,784		
	vv		výkop přípojky D 1 - 8,75 x 0,68 * 1,00 m				
	vv		8,75*0,68*1		5,950		
	vv		Součet		464,374		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	81,834		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 554,846		
	vv		81,834*30 "Přepočtené koeficientem množství		2 455,020		
	vv		-2455,02		-2 455,020		
	vv		81,834*19		1 554,846		
	vv		Součet		1 554,846		
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	136,663		
	vv		81,834*1,67 "Přepočtené koeficientem množství		136,663		
	vv		Součet		136,663		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	81,834		
0	K	171001X1	Geotechnická zpráva určení hornin - včetně dopravy geotechnika	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 8b - Změna způsobu provádění zákl.jámy pro retenč.nádrž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-327 039,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-327 039,54	21,00%	-68 678,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-395 717,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 8b - Změna způsobu provádění zákl.jámy pro retenč.nádrž

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-327 039,54

200 - AREÁLOVÁ KANALIZACE

1 - ZEMNÍ PRÁCE



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 8b - Změna způsobu provádění zákl.jámy pro retenč.nádrž

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-327 039,54

D	200		AREÁLOVÁ KANALIZACE				
D	1		ZEMNÍ PRÁCE				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			-100,084
	vv		hodnota původní výkopy 190				
	vv		-190				-190,000
	vv		odpočet hornoty puv zasypy-185+185				
	vv		89,916				89,916
	vv		Součet				-100,084
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			-3 002,520
	vv		-100,084*30 "Přepočtené koeficientem množství				-3 002,520
	vv		Součet				-3 002,520
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			-167,140
	vv		-100,084*1,67 "Přepočtené koeficientem množství				-167,140
	vv		Součet				-167,140
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			-5,000
	vv		Původní množství v rozpočtu areálové kanalizace				
	vv		-190				-190,000
	vv		Skutečnost zásypy				
	vv		185				185,000
	vv		Součet				-5,000
2	K	Pol21	Pažení jam	m2			-340,000
	vv		Množství v původním rozpočtu areálové kanalizace				
	vv		-340				-340,000
3	K	Pol4	Zpětný zásyp výkopu jam	m3			-89,916
	vv		Množství v původním rozpočtu areálové kanalizace				
	vv		-185				-185,000
	vv		rozměr nádrže 14,050x2,840x2,200				
	vv		14,050*2,840*2,200				87,784
	vv		betonová deska				
	vv		36,5*0,2				7,300
	vv		Součet				-89,916
8	K	Pol456	Výkop rýh pro potrubí o š. 0,8 m a hloubce do 4,0 m	m3			-5,950
	vv		odpočet výkopu rýhy pro napojení kanalizace D 1 - odpočet změny materiálu rýhy				
	vv		délka 8,75 m * 0,68 (průměrná hl rýhy 4,03 m - 3,35 m hrana skály) * 1,00				
	vv		-8,75*0,68*1				-5,950
	vv		Součet				-5,950
1	K	Pol458	Výkop jam pro nádrže, hloubka do 6,0 m	m3			-190,000
	vv		Původní výkop nádrže v areálové kanalizaci				
	vv		-190				-190,000

Změnový list č. 9

Odstranění zbývajících základů a části zdiva trafostanice a následné doplnění vybavení parkoviště

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list navazuje na dokončení prací ze strany Technologie hl. m. Prahy souvisejících s odpojením původních elektroinstalačních skříní veřejného osvětlení, které byly ponechány spolu se základy a s částí obvodového zdiva z původní trafostanice, odstraněné v roce 2023. Nové elektroinstalační skříně THMP jsou již osazeny samostatně, mimo prostor budoucí parkovací plochy. Požadované vícepráce představují demolici a odvoz ponechaných betonových základů, části zdiva a rozvodných skříní z původní trafostanice včetně doplnění a vyrovnání podkladních vrstev pod novou parkovací plochu. Následně, v souladu s požadavkem provozovatele MŠ, bude na část původní zpevněné plochy dočasně instalován sklopný parkovací sloupek.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

115.541,76 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení termínů**

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 9 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 29. 11. 2024 Po

Dne 29. 11. 2024 Po

Schválil za provozovatele

Dne 22. 11. 2024 Po

Schválil za TDS

Dne 24. 11. 2024 Po

Schválil za GP

Dne 30. 11. 2024 Po

Schválil za objednatele

Dne 27. 11. 2024 Po

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 9 - Odstranění zbývajících základů a části zdiva trafostanice a následné doplnění vybavení parkovišť

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

115 541,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 541,76	21,00%	24 263,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 805,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 9 - Odstranění zbývajících základů a části zdiva trafostanice a následné doplnění vybavení parkovišť

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 541,76

201 - AREÁLOVÝ VODOVOD

1 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 9 - Odstranění zbývajících základů a části zdiva trafostanice a následné doplnění vybavení parkovišť

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 541,76

D	201		AREÁLOVÝ VODOVOD				
D	1		Zemní práce				
49	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,200		
	VV		Patka pro skopný sloupek			0,200	
	VV		0,5*0,5*0,8			0,200	
	VV		Součet			0,200	
50	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,200		
	VV		0,2			0,200	
51	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,200		
	VV		0,2			0,200	
	VV		Součet			0,200	
52	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,000		
	VV		0,2*10			2,000	
	VV		Součet			2,000	
53	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,200		
	VV		0,2			0,200	
54	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	0,334		
	VV		0,2*1,67			0,334	
	VV		Součet			0,334	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	2		Zakládání				
55	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,220		
56	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,200		
	VV		0,5*4*0,1			0,200	
57	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,200		
	VV		0,2			0,200	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
45	K	912111113	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby	kus	1,000		
	VV		1			1,000	
47	K	916R1.1	PSG 81.006 - sklopný zahrazovací sloupek s integrovaným zámkem, včetně základové betonové patky a kotvicích šroubů (kotevní šrouby 2x 4 ks)	KUS	1,000		
	VV		"Poznámka k položce: Sklopný parkovací sloupek s rameny, bílý, trojhranný zámek, kotvení zapuštěné pod terén, povrchová úprava pozink, OTSKP - 2020 p				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,374		
	W		ZÁKLADOVÉ PASY,PATKY				
	W		čelo u vozovky				
	W		10*(0,4*0,5)+8,2276*0,4*0,5			3,646	
	W		nosná část základu před rozvodnicemi				
	W		8*(0,8*0,3)			1,920	
	W		základ pod stavajícími rozvaděči				
	W		8*(0,8*0,3)			1,920	
	W		boky střední část; zaměřeno 0,85/0,3				
	W		2*1,85*(0,8*0,3)			0,888	
	W		Součet			8,374	
14	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	9,472		
	W		obezdívka venkovních rozvaděčů				
	W		3,32*1,85			6,142	
	W		délící stěny				
	W		0,45 * 1,85 * 4			3,330	
	W		Součet			9,472	
15	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	4,788		
	W		demolice ponechané části nadzemního zdiva bývalé trafostanice				
	W		5,32 * 0,45 * 2,00			4,788	
	W		Součet			4,788	
	D	997	Přesun sutě				
38	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	23,152		
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,152		
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	185,215		
44	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	23,152		
	W		viz celk.vybour.hmoty				
	W		23,152			23,152	
	W		Součet			23,152	
	D	5	Komunikace pozemní				
14	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	57,750		
	W		doplnění skladby podloží - chybějící materiál pro dorovnání podloží - dle PD skladba tl 380 mm - zaměřená skutečnost po demolici ze strany PRE 470 - 5				
	W		10,50 * 5,50			57,750	
	W		Součet			57,750	
	D	998	Přesun hmot				
58	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,552		

Změnový list č. 10

Úprava skladby podlah

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V průběhu realizace stavby byla ze strany generálního dodavatele navržena úprava skladby podlahy, která povede ke zlepšení technických parametrů bez nutnosti navýšení finančních prostředků. Konkrétně se jedná o změnu výztuže betonové mazaniny, použití směsi bez hrubé drtě se strojně leštěným povrchem, změnu typu nopové fólie za fólii s vhodnějším tvarem výstupků a zvýšení pevnosti podlahové stěrky.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

NE

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

-161,717,72- Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení termínů**

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 10
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 29.11.24 Podp

Dne 27.11.2024 Podp

Schválil za TDS

Dne 24.11.2024 Podp

Schválil za GP

Dne 30.11.2024 Podp

Schválil za objednatel

Dne 27.11.2024 Podp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 10a - Úprava skladby podlah

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

562 517,08

DPH základní
snížená

Základ daně

562 517,08

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

118 128,59

0,00

Cena s DPH

v CZK

680 645,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ
Objekt: 1 - Dodatek č.2
Soupis: **ZL č. 10a - Úprava skladby podlah**

Místo: Datum: 27.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

562 517,08

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - SO 04a ústřední vytápění

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 10a - Úprava skladby podlah

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

562 517,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	2		Zakládání				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
0	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3-PP vlákna SikaFiber 0,15kg/50 kg cementu	m3	82,433		
	vv		P1a - 1.n.p.				
	vv		(150,53+16,61+90,5+16,61+89,97+16,61+90,33+4,76+60,06+16,61+90,29+12,19)*0,07		45,855		
	vv		Mezisoučet		45,855		
	vv		P1b - 2.n.p.				
	vv		(58,86+58,86+58,86+59,05)*0,059		13,902		
	vv		Mezisoučet		13,902		
	vv		P2a - 1.n.p.				
	vv		(9,28+1,51+9,28+1,51+9,28+1,51+1,36+1,24+9,58+1,51+1,46+5,3)*0,058		3,064		
	vv		Mezisoučet		3,064		
	vv		P4 - 1.n.p.				
	vv		(23,85+12,19+12,69)*0,055		2,680		
	vv		Mezisoučet		2,680		
	vv		P6 - 2.n.p.				
	vv		(28,5)*0,071		2,024		
	vv		Mezisoučet		2,024		
	vv		P2b - 1.n.p.				
	vv		(1,36+1,24+5,57+1,14+2,61+2,52+1,36+1,23+1,35+1,24+1,35+1,24)*0,081		1,799		
	vv		Mezisoučet		1,799		
	vv		P3 - 1.n.p.				
	vv		(9,79+16,79)*0,082		2,180		
	vv		Mezisoučet		2,180		
	vv		P5a - 1.n.p.				
	vv		(8,45+6,9+8,92+9,0+5,09+5,4+4,99+5,74+5,74+16,32)*0,085		6,507		
	vv		Mezisoučet		6,507		
	vv		P5b - 1.n.p.				
	vv		(1,24+40,39+11,01)*0,084		4,422		
	vv		Mezisoučet		4,422		
	vv		Součet		82,433		
0	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	1 198,400		
	vv		1198,4		1 198,400		
D	998		Přesun hmot				
530	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,075		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	731		Ústřední vytápění - SO 04a ústřední vytápění				
118	M	Pol362	Dodávka - systémová deska s výstupky a nopovou folií - změna na typ COSMO CPTFN	m2	907,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	771		Podlahy z dlaždic				
513	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	178,840		
	VV		P2a - 1.n.p.				
	VV		(9,28+1,51+9,28+1,51+9,28+1,51+1,36+1,24+9,58+1,51+1,46+5,3)		52,820		
	VV		Mezisoučet		52,820		
	VV		P2b - 1.n.p.				
	VV		(1,36+1,24+5,57+1,14+2,61+2,52+1,36+1,23+1,35+1,24+1,35+1,24)		22,210		
	VV		Mezisoučet		22,210		
	VV		P3 - 1.n.p.				
	VV		(9,79+16,79)		26,580		
	VV		Mezisoučet		26,580		
	VV		P4 - 1.n.p.				
	VV		(23,85+12,19+12,69)		48,730		
	VV		Mezisoučet		48,730		
	VV		P6 - 2.n.p.				
	VV		(28,5)		28,500		
	VV		Mezisoučet		28,500		
	VV		Součet		178,840		
D	776		Podlahy povlakové				
529	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	1 019,890		
	VV		P1a - 1.n.p.				
	VV		(150,53+16,61+90,5+16,61+89,97+16,61+90,33+4,76+60,06+16,61+90,29+12,19)		655,070		
	VV		Mezisoučet		655,070		
	VV		P1b - 2.n.p.				
	VV		(58,86+58,86+58,86+59,05)		235,630		
	VV		Mezisoučet		235,630		
	VV		P5a - 1.n.p.				
	VV		(8,45+6,9+8,92+9,0+5,09+5,4+4,99+5,74+5,74+16,32)		76,550		
	VV		Mezisoučet		76,550		
	VV		P5b - 1.n.p.				
	VV		(1,24+40,39+11,01)		52,640		
	VV		Mezisoučet		52,640		
	VV		Součet		1 019,890		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 10b - Úprava skladby podlah

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-724 234,80

DPH základní
snížená

Základ daně

-724 234,80

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-152 089,31

0,00

Cena s DPH

v CZK

-876 324,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ
Objekt: 1 - Dodatek č.2
Soupis: **ZL č. 10b - Úprava skladby podlah**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-724 234,80

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - SO 04a ústřední vytápění

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 10b - Úprava skladby podlah

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-724 234,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
141	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3		-67,525	
	VV		-67,525				-67,525
142	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3		-14,908	
	VV		-14,908				-14,908
143	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3		-67,525	
144	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3		-14,908	
D	998		Přesun hmot				
530	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t		0,000	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	731		Ústřední vytápění - SO 04a ústřední vytápění				
118	M	Pol362	Dodávka - systémová deska s výstupky a nopovou folií - ref REHAU VARIO výška 23 mm + výstupky	m2		-907,000	
D	771		Podlahy z dlaždic				
513	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2		-178,840	
D	776		Podlahy povlakové				
529	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2		-1 019,890	

Změnový list č. 11

Upřesnění vybavení školní kuchyně

Stavba

(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

V rámci projednávání budoucí technologie školní kuchyně byly ze strany provozovatele MŠ vzneseny požadavky na úpravu části vybavení. Požadavky provozovatele představují úpravy v dodávce konvektomatu a multifunkční pánve, náhradu elektrického kotle za pracovní nerezový stůl s policí a doplnění pracovního stolu s vestavěnou chladničkou a systémovým regálem.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny**ANO**

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

-26.526,41 Kč bez DPH**Dopad do smluvních****termínů** (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)Dopad na termíny stavby: **NE**Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení termínů****Přílohy** (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 11 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 29. 11. 2024 Po

Dne 27. 11. 2024 Po

Schválil za provozovatele

Dne 28. 11. 2024 Po

Schválil za TDS

Dne 24. 11. 2024 Po

Schválil za GP

Dne 30. 11. 2024 Po

Schválil za objednatele

Dne 27. 11. 2024 Po

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 11a - Upřesnění vybavení školní kuchyně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 295 723,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 295 723,05	21,00%	272 101,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 567 824,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ
Objekt: 1 - Dodatek č.2
Soupis: **ZL č. 11a - Upřesnění vybavení školní kuchyně**

Místo: Datum: 27.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 295 723,05

D0 - SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ GASTRO TECHNOLOGIE

kuchyň místnost 124 - kuchyň místnost 124

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 11a - Upřesnění vybavení školní kuchyně

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 295 723,05

D D0 SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ GASTRO TECHNOLOGIÍ

D kuchyň místnost kuchyň místnost 124

34	M	f11	konvektomat 10xGN 1/1 s podstavcem pro GN, zadní stěna 850x842x1014 400,0 18,9 1/2" 50,0	ks	1,00		
35	M	f12	nahrazeno pracovní stůl s policí 1200 x 700 x 900 mm	ks	1,00		
38	M	f14	multifunkční pánev o objemu 75 litrů - dle požadavku provozovatele	ks	1,00		
47	M	f26	pracovní stůl nerez 1600x700x750 - změna podstavce dle požadavku provozovatele	ks	1,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 11b - Upřesnění vybavení školní kuchyně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 322 249,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 322 249,46	21,00%	-277 672,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 599 921,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ
Objekt: 1 - Dodatek č.2
Soupis: **ZL č. 11b - Upřesnění vybavení školní kuchyně**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 322 249,46

D0 - SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ GASTRO TECHNOLOGIE

kuchyň místnost 124 - kuchyň místnost 124

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ
Objekt: 1 - Dodatek č.2
Soupis: **ZL č. 11b - Upřesnění vybavení školní kuchyně**

Místo: Datum: 27.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 322 249,46

D D0 SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ GASTRO TECHNOLOGIE

D kuchyň místnost kuchyň místnost 124

34	M	f11	konvektomat 10xGN 1/1 s podstavcem pro GN, zadní stěna 850x842x1014 400,0 18,9 1/2" 50,0	ks	-1,000
35	M	f12	kotel elektrický dvoplášťový 60l 800x700x750 400,0 10,0 1/2" gula	ks	-1,000
38	M	f14	multifunkční pánev o objemu 2x 49 litrů - dle DIN 18857	ks	-1,000
47	M	f26	pracovní stůl nerez 1600x700x750	ks	-1,000

Změnový list č. 12

Doplnění dveří

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V průběhu realizace stavby byl ze strany provozovatele MŠ vznesen požadavek na doplnění druhých dveří do kanceláře kuchyně. Tento požadavek souvisí se zlepšením budoucí provozní komunikace, kdy rodičům a dodavatelům bude umožněn přímý vstup ze zádveří zásobovacího vstupu.

Z důvodu splnění požární bezpečnosti jsou nové dveře navrženy jako protipožární a jejich dodatečné osazení bude předem projednáno s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

ANO, zpracovatel PD, v podrobnosti prováděcí dokumentace vč. projednání a zajištění souhlasu HZS

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

39.652,61 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: **Ne**

Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení termínů**

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 12 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 29.11.24 Podpis

Dne 27.11.2024 Podpis

Schválil za provozovatele

Dne 28.11.2024 Podpis

Schválil za TDS

Dne 24.11.2024 Podpis

Schválil za GP

Dne 30.11.2024 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 27.11.2024 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 12 - Doplnění dveří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 652,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 652,61	21,00%	8 327,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 979,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 12 - Doplnění dveří

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 652,61

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 12 - Doplnění dveří

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 652,61

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
54	K	317168051R1	n2 - Systémový keramický překlad - 70x238x1000 mm	kus	3,000		
158	K	642945111R	Osazování protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 (podrobnější specifikace a příslušenství výrobků dle tabulky dveří a prosklených stěn)	kus	1,000		
159	M	553315650R	zárubeň jednokřídla ocelová s polodrážkou pro TPE - těsněním a třemi závěsovými kapsami, pro dodatečnou montáž - 800x2050 mm ocelová, z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, lakovaná (PO EW 15 DP3-C)	kus	1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
367	K	766660021R	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně (podrobnější specifikace a příslušenství výrobků dle tabulky dveří a prosklených stěn)	kus	1,000		
368	M	611610251R	D21-L/P - DVEŘE INTERIÉROVÉ - ZÁZEMÍ KUCHYNĚ - MDF deska - 800x2050 mm - plné jednokřídle otočné, (PO EW 15 DP3-C)	kus	1,000		

Změnový list č. 13

Doplnění výztuže stropní desky

Stavba

(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V průběhu realizace stavby bylo při zpracování dílenské dokumentace stropní desky zjištěno nedostatečné množství prvků výztuže. Tento změnový list řeší doplnění potřebného množství výztuže včetně související dopravy a montáže.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

99.099,77 Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení termínů**

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 13 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 29.11.24 Podpis

Dne 27.11.2024 Podpis

Schválil za TDS

Dne 24.11.2024 Podpis

Schválil za GP

Dne 30.11.2024 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 27.11.2024 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 13 - Doplnění výztuže stropní desky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 099,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 099,77	21,00%	20 810,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 910,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt: 1 - Dodatek č.2

Soupis: **ZL č. 13 - Doplnění výztuže stropní desky**

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 099,77

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

Změnový list č. 14

Drenáž atria a rozšíření části základů obvodové terasy

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 – Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V prostoru vnitřního atria MŠ je nezbytné, z důvodu nízké propustnosti původní horniny, nahradit nepropustné vrstvy zásypem ze štěrkové drti. Současně bude doplněn drenážní systém včetně napojení do dešťové kanalizace.

Tento změnový list dále řeší rozšíření základů venkovní obvodové terasy včetně souvisejícího výkopu, bednění, výztuže a betonáže. K rozšíření venkovní terasy bylo přistoupeno s ohledem na zajištění plynulé návaznosti nově budovaných zpevněných ploch, které tak budou lépe vyhovující budoucímu provozu.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

ANO, zpracovatel PD, v podrobnosti prováděcí dokumentace

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

147.360,63 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: **ANO**

Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu a uzlových bodů o 7 kal. dnů**

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 14 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 29.11.24 Pod

Dne 27.11.2024 Pod

Schválil za TDS

Dne 24.11.2024 Pod

Schválil za GP

Dne 30.11.2024 Pod

Schválil za objednatele

Dne 27.11.2024 Pod

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 14 - Drenáž atria a rozšíření části základů obvodové terasy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

147 360,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 360,63	21,00%	30 945,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 306,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 14 - Drenáž atria a rozšíření části základů obvodové terasy

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 360,63

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce - provedení dle emailu ze dne 5.6.2024

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 14 - Drenáž atria a rozšíření části základů obvodové terasy

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

147 360,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	1	Zemní práce - provedení dle emailu ze dne 5.6.2024				
19	K	133151102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3		36,788
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		36,788
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3		36,788
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		36,788
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		367,880
	vv		36,788*10			367,880
	vv		Součet			367,880
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		61,435
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		36,788
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3		1,363
	vv		VZ - výměra dle PD - mazanina podkladu-			
	vv		(5,750 x 2,50 x 0,05) + ((0,800+3,550+0,800)*2,500 x 0,05)			
	vv		(5,750 * 2,50 * 0,05) + ((0,800+3,550+0,800)*2,500 * 0,05)			1,363
	vv		Součet			1,363
38	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t		2,548
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		2,548
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		25,480
	vv		2,548*10			25,480
	vv		Součet			25,480
44	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t		2,548
D	5	Komunikace pozemní				
0	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3		23,163
0	M	58344197	šterkodit' frakce 0/63	t		43,314
0	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3		23,163
0	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3		46,325

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	23,163		
0	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm - drenážní vrstva	m2	27,250		
0	K	99822R	Napojení drenáže do dešťové kanalizace PVC DN do 160 mm - výsek potrubí, vložení odbočky , propojení s drenážním vedením	ks	3,000		
0	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	53,506		
	VV		43,314+(27,25*0,200*1,87)		53,506		
	VV		Součet		53,506		

Změnový list č. 15

Změna rozměru VZT jednotek včetně souvisejících prací

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 – Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

S ohledem na prostorové možnosti podstřešního prostoru technického zázemí a pro zajištění budoucího servisu je nezbytné použít vzduchotechnické jednotky, které mají menší rozměry oproti původně plánovaným. V souvislosti s touto změnou budou současně upraveny prostupy pro VZT a žaluzie proti dešti.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

ANO, zpracovatel PD, v podrobnosti prováděcí dokumentace

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

50.948,93 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení konečného termínu a uzlových bodů**

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 15 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 20. 11. 2024 Pod

Dne 27. 11. 2024 Pod

Schválil za TDS

Dne 24. 11. 2024 Pod

Schválil za GP

Dne 30. 11. 2024 Pod

Schválil za objednatele

Dne 27. 11. 2024 Pod

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 15 - Změna rozměru VZT jednotek včetně souvisejících prací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 948,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 948,93	21,00%	10 699,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 648,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 15 - Změna rozměru VZT jednotek včetně souvisejících prací

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 948,93

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 - Svislé a kompletní konstrukce - Položky převzaty z SO 01a

PSV - Práce a dodávky PSV

D1 - Vzduchotechnika

D2 - AHU1 – Větrání varny a zázemí kuchyně v 1np

D5 - AHU2 – Větrání víceúčelové haly v 1np

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 15 - Změna rozměru VZT jednotek včetně souvisejících prací

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 948,93

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
506	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,000		
15	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	0,791		
	VV		VZ - bourání zdi dle zasláního výkresu ze dne 2.8.2024				
	VV		úprava vstupu vzduchu do jednotek				
	VV		otvor pro dviřka průlezu				
	VV		0,520*0,750*0,250		0,098		
	VV		otvor pto osazení překladu				
	VV		1,2*0,25*0,25		0,075		
	VV		otvor změny vstupu vzduchu				
	VV		4,94*0,5*0,25		0,618		
	VV		Součet		0,791		
38	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,712		
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,712		
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,120		
	VV		VZ - bourání věnce dle zasláního výkresu ze dne 2.8.2024				
	VV		úprava vstupu vzduchu do jednotek				
	VV		0,712*10		7,120		
	VV		Součet		7,120		
44	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,712		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce - Položky převzaty z SO 01a				
507	K	310231041	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 240 mm	m2	0,050		
	VV		VZ -prostup do mprostoru místnosti VZ dle amailu z 16.8.2024- zazdívka překladů				
	VV		0,2*0,25		0,050		
46	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 250 mm	m2	2,666		
64	K	317168061R	e1 - Systémový keramický překlad - 70x238x3500 mm	kus	1,000		
47	K	317168011R	a1 - Systémový keramický překlad - 71x115x1000 mm	kus	3,000		
497	K	767896149R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - prostup dviřka 520x750 mm na stěně v ose D dle emailu z 16.8.2024	ks	1,000		
0	M	54825332R	Dviřka 520x750 na prostupu do prostoru sníženého střešního pláště okolo místnosti VZT v 2 NP dle výkresu viz email z 16.8.2024 - barva bílá	kus	1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	D1		Vzduchotechnika				
D	D2		AHU1 – Větrání varny a zázemí kuchyně v 1np				
504	K	2	Vzduchotechnická jednotka Duovent Compact DV 6000 DCA DX KL	ks	1,000		
1	K	AHU1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 8000 Multi N	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	Pol383	Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 1200x1200	ks	1,000		
0	K	Pol383.1	Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 2100x800	ks	1,000		
0	K	Pol392R	Hranaté potrubí rozšiřující limec na přívodní vyústění redukce z 2000x700 na 1000x630 mm	ks	1,000		
501	K	767896152R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - roznášecí konstrukce pro VZT jednotku	ks	1,000		
502	M	54825338R	Z13 - Roznášecí konstrukce pro VZT jednotku - trubková podnož na spodní a vrchní straně s ocelovými platlemi, kotvena k železobetonové desce přes pryžovou podložku, Ocelová bezešvá trubka 89/3,6, ocelový plech tl. 8mm, žárově pozinkováno	kus	1,000		
D	D5		AHU2 – Větrání víceúčelové haly v 1np				
505	K	2.1	Vzduchotechnická jednotka Duivent Compact DV 1200 DCA DX KL	ks	1,000		
1	K	AHU1.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 8000 Multi Eco	ks	1,000		

Změnový list č. 16

Úprava mobilní interiérové příčky

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 – Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V průběhu realizace stavby byl ze strany provozovatele MŠ vznesen požadavek na úpravu mobilní interiérové příčky. Konkrétně se jedná o osazení dvou dveřních křidel a s tím související nutnost statického zpevnění krajních polí.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

98.031,70 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění: **Bez nutnosti prodloužení termínu**

Přílohy (sopis prací, zákres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 16 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 29.11.24 Pod

Dne 27.11.2024 Pod

Schválil za provozovate

Dne 28.11.2024 Pod

Schválil za TDS

Dne 24.11.2024 Pod

Schválil za GP

Dne 30.11.2024 Pod

Schválil za objednatele

Dne 27.11.2027 Pod

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 16 - Úprava mobilní interiérové příčky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 031,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 031,70	21,00%	20 586,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 618,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt: 1 - Dodatek č.2

Soupis: **ZL č. 16 - Úprava mobilní interiérové příčky**

Místo: Datum: 27.11.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	98 031,70
---------------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky HSV	98 031,70
---------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 16 - Úprava mobilní interiérové příčky

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 031,70

D	PSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]
421	M	590547811R	D20 - MOBILNÍ PŘÍČKA - HERNA/KROUŽKY, manuální plná skládací, dveřní panel šířky 800 mm, kolejnicový systém, plné, stohovací, parkování stěn - střed panelů u kolejnice, MDF deska, rám hliníkové profily, neprůzvočnost celého výrobku Rw=36 dB.	m2	-13,635
421	M	590547811R.1	D20 - MOBILNÍ PŘÍČKA - HERNA/KROUŽKY, manuální plná skládací, nově dveřní panel šířky 850 mm, kolejnicový systém, plné, stohovací, parkování stěn - střed panelů u kolejnice, MDF deska, rám hliníkové profily, neprůzvočnost celého výrobku Rw=36 dB. Vloženy	m2	13,635

Změnový list č. 17

Změna provádění nové kanalizační přípojky

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická e.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 – Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V průběhu realizace stavby byla v místě nové kanalizační přípojky odhalena kaverna, která musela být zajištěna bedněním s následným zabetonováním a zásypem. Dále, bylo v trase nové kanalizační přípojky zjištěno skalnaté podloží, které vyžadovalo nutnost užití hydraulického bouracího kladiva včetně vybudování dočasného manipulačního sjezdu do výkopové jámy. Součástí tohoto změnového listu jsou také geodetické práce související s nezbytnou úpravou polohy kanalizačních šachet.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

74.715,88, Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: **ANO**

Upřesnění: **Prodloužení konečného termínu a uzlových bodů o 14 kal. dnů**

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 17 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 29.11.24 Podp

Dne 27.11.2024 Podp

Schválil za TDS

Dne 24.11.2024 Podp

Schválil za GP

Dne 20.11.2024 Podp

Schválil za objednatele

Dne 27.11.2024 Podp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 17- Změna provádění nové kanalizační přípojky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 715,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 715,88	21,00%	15 690,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 406,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 17- Změna provádění nové kanalizační přípojky

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 715,88

1 - ZEMNÍ PRÁCE

74 715,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ

Objekt:

1 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL č. 17- Změna provádění nové kanalizační přípojky

Místo:

Datum: 27.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 715,88

D	1	ZEMNÍ PRÁCE					
1	K	Pol1	Výkop jam pro šachty, hloubka do 5,0 m	m3	46,789		
	VV		Odpočet dle původního zadání v rámci uzavřené SoD				
	VV		-39,7				-39,700
	VV		nový rozměr jamy bez pažení - v hornině tř I - větší rozměr byl nutný z důvodu hledání původní přípojky - oproti PD se nalézá 0,75 m mimo vytýčení				
	VV		I. Stupeň				
	VV		rozměr zmeřený délka 6,40 x šíře 7,70 m - hloubka po změnu horniny zmeřený průměr 1,580 m				
	VV		6,4*7,7*1,58				77,862
	VV		sjezdová rampa z důvodu následného bourání skalnatého výchozu - nutný manipulační sjezd pro hydraulické bourací kladivo				
	VV		šíře 2,60 m x délka 4,20 m x hloubka max 1,58 m / 2				
	VV		2,6*4,2*1,58/2				8,627
	VV		Součet				46,789
0	K	131451121	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 při inženýrských sítí strojně	m3	22,620		
	VV		Výkop pro vlnástrní šachtu PJ 1 v hor tř 5				
	VV		II. Stupeň				
	VV		rozměr zmeřený délka 4,000 x šíře 2,40 m - hloubka po změnu horniny zmeřený průměr 2,200 m				
	VV		4*2,4*2,2				21,120
	VV		výkop stropu kaverny v prostoru SS2 a DS 2 - 2*1*0,75 m				
	VV		2*1*0,75				1,500
	VV		Součet				22,620
9	K	Pol17	Obsyp pískový tl. 300 mm	m3	4,050		
2	K	Pol2	Pažení jam - odpočet	m2	-62,400		
3	K	Pol3	Podkladní beton pro šachty	m3	5,469		
	VV		Podkladní beton pro šachty dle VV SoD				
	VV		-0,25+0,25				0,000
	VV		Prostý beton pro sanaci zjištěné kaverny v skalnaté hornině				
	VV		rozměr zalití délka od bednění 6,50 x šíře průměrná 0,98 m -				
	VV		výška průměrná 0,780 m				
	VV		6,5*0,98*0,78				4,969
	VV		startovací beton				
	VV		0,5				0,500
	VV		Součet				5,469
0	K	Pol43	Práce betonpumpy pro zalivku kaverny	hod	2,000		
	VV		práce betonpumpy na stavbě - betonáž 1 hod				
	VV		1				1,000
	VV		rozpatkování - příprava k betonáži pumpy, najezd v ceně betonu				
	VV		0,5				0,500
	VV		sbalení betonpumpy, čištění, odjezd v ceně betonu				
	VV		0,5				0,500
	VV		Součet				2,000
0	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,250		
	VV		Bednění ztracené pro prostý beton pro sanaci zjištěné kaverny v skalnaté hornině				
	VV		čelo pro zabezení - 1,25 m (šíře otvoru 0,98 m) x 1,00 m (
	VV		výška otvoru 0,78 m)				
	VV		1,25*1				1,250
	VV		Součet				1,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	Pol4	Zpětný zásyp výkopu jam	m3	74,985		
	vv		Odpočet dle původního zadání v rámci uzavřené SoD				
	vv		-33				-33,000
	vv		I. Stupeň				
	vv		rozměr zmeřený délka 6,40 x šíře 7,70 m - hloubka po změnu				
	vv		horniny zmeřený průměr 1,580 m				
	vv		6,4*7,7*1,58				77,862
	vv		sjezd šíře 2,60 m x délka 4,20 m x hloubka max 1,58 m / 2				
	vv		2,6*4,2*1,58/2				8,627
	vv		II. Stupeň				
	vv		rozměr zmeřený délka 4,000 x šíře 2,40 m - hloubka po				
	vv		změnu horniny zmeřený průměr 2,200 m				
	vv		4*2,4*2,2				21,120
	vv		zásyp po stropu kaverny v prostoru SS2 a DS 2 -				
	vv		2*1*hloubka strop + kaverma celkem 1,75 m				
	vv		2*1*1,5				3,500
	vv		Odpočet šachta PJ1 - prům 1,00 m x 3,98 m				
	vv		-3,14*0,5*0,5*3,98				-3,124
	vv		Součet				74,985
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m	m3			
	vv		výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1				
	vv		až 3				
	vv		Odpočet dle původního zadání v rámci uzavřené SoD				
	vv		-39,7+33,0				-6,700
	vv		Součet				-6,700
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny	m3			
	vv		z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m				
	vv		přes 10000 m				
	vv		-6,7*10 "Přepočtené koeficientem množství				-67,000
	vv		Součet				-67,000
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a	t			
	vv		kamení kód odpadu 17 05 04				
	vv		-6,7*1,67 "Přepočtené koeficientem množství				-11,189
	vv		Součet				-11,189
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
	vv		-6,7				-6,700
0	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod			
							34,000