

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/8/2018

„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 4/2018/SNEO ze dne 9.8.2018

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Mgr. et Ing. Janem Sedláčkem, Ph.D., MBA, generálním ředitelem
a předsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: [REDAKCE] členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxreht

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 820762/0800

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 02. 2019, č. VZ/8/2018 na akci „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“, realizované v k. ú. Dejvice na parcele č. 81, budova č. p. 184, ulice Dejvická 184/4, Praha 6 - Dejvice (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění ve smyslu čl. XIV., odst. 6 „Smlouvy“ ujednání „Smlouvy“ tak, jak následuje:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II. odst. 3 „Smlouvy“ se tímto rozšiřuje v souladu s čl. V., odst. 9 „Smlouvy“ o Objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlasených Změnových listů č. 10, 33, 38, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74 a 84, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 3 se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů Zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 10, 33, 38, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74 a 84.

V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce dle čl. I., odst. 1 tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany současně dohodly na navýšení Ceny za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 „Smlouvy“ o částku 947.257,06 Kč bez DPH, dle cit. dohodnutých rozpočtů, které jsou součástí změnových listů č. 10, 33, 38, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74 a 84.

Na základě uvedeného se tedy celková Cena za zhotovení díla uvedená v čl. V., odst. 1 „Smlouvy“ mění na částku 94.783.041,04 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli v souladu a postupem dle „Smlouvy“ zaplatit.

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně Termínu dokončení prací stanoveného v čl. IV. „Smlouvy“ v důsledku rozšíření předmětu plnění o provádění víceprací souvisejících se změnou provádění tryskové injektáže a podezdívek suterénního zdiva, s úpravou kanalizační přípojky dle skutečnosti (nalezená stoka), se změnou větracích štěrbin a se statickými opatřeními – zajišťování zdí, stažení objektu táhly, bourání pro ocelové sloupy, rozšíření železobetonových patek, různé dodatečné zazdívky, a provedení Víceprací dle čl. I., odst. 1 tohoto Dodatku č. 3. Na základě uvedených skutečností se Termín dokončení prací stanovený v čl. IV. „Smlouvy“ prodlužuje o 4 kalendářní dny a text dle čl. IV. „Smlouvy“ ve znění:

„Do 364 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla objednatelem“,

změněný Dodatkem č. 2 takto:

„Do 514 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla objednatelem

se mění takto:


„Do 518 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla objednatelem.“

3. Smluvní strany se dohodly, že vedlejší rozpočtové náklady (VRN) na zařízení staveniště související se změnou termínu dokončení prací budou účtovány v rámci měsíční fakturace za provedené práce a dodávky v poměru výše VRN na zařízení staveniště stanovených ve smluvním rozpočtu stavby ke smluvní době realizace díla stanovené ve „Smlouvě“.

4. Smluvní strany se dohodly, že čl. XIV. odst. 1 „Smlouvy“ se mění a nahrazuje následujícím zněním:

čl. XIV. odst. 1 „Smlouvy“

Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:



II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. VZ/8/2018 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. VZ/8/2018. Tento Dodatek č. 3 lze měnit pouze písemně.
3. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají,



a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 1485/20 ze dne 12. 05. 2020 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne 29. 5. 2020

V Praze dne



Ing. Jan
Sedláček

Digitálně podepsal
Ing. Jan Sedláček
Datum: 2020.05.13
12:11:14 +02'00'

.....
za objednatele

Mgr. et Ing. Jan Sedláček, Ph.D., MBA
generální ředitel
a předseda představenstva SNEO, a.s.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 10, 33, 38, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74 a 84.



ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna mikropilot na TI“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika došlo ke změně mikropilot ve dvorní části na tryskovou injektáž.

2) Technický popis:

Záměna mikropilot na tryskovou injektáž, vč. návrhu a zkršení PD.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -425.242,56 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 21 dní.

6) Schváll	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	11.3.2020	11.3.2020	11.3.2020	11.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	11.3.2020	
--------	-----------	--

Změnový list č.10

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
 Objekt:

Změna mikropilot na TI

Místo: Dejvická 184/4
 Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.
 Uchazeč: KONSIT a.s.

Datum: 03.12.2019
 Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -425 242,56

Změny mikropilot na tryskovou injektáž

35	K	224321114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor	m	-78,000			
36	K	224321116	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI omezený prostor	m	-78,000			
37	K	227111113	Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 156 mm	m	-156,000			
56	K	282602101R	Injektování kořenové části mikropilot včetně dodání injektážních hmot - pro mikropiloty z TR89 do vrtu 133mm v podzemí	m	-78,000			
58	K	283111112	Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 105 mm	m	-78,000			
59	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	-78,000			
60	K	283111122	Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 105 mm	m	-78,000			
61	M	14011067R	trubka ocelová manžetová jakost 11 353 89x10mm	m	-78,000			
62	K	283131212R	Hlavy mikropilot s převázkou D do 105 mm	kus	-13,000			
63	M	13010980	ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375	t	-0,828			
57	K	282605019R	Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm stisněné podmínky- kompletní provedení dle PD	m	75,000			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-9,715			
			Změna technického řešení za účelem úspory	kpl	1,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 33

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna podezdění stávajících základů“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku statika, kdy byla provedeno proinjektování stávajících základů (tzv. redukováná trysková injektáž), nebude potřeba podezdívání stávajících základů v celém rozsahu, vyjma určených částí statikem.

2) Technický popis:

Vypuštění postupného podezdívání stávajících základů, vyjma určených částí statikem. Nahrazeno je „redukovanou tryskovou injektáží“ skrz stávající zdivo.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce -275.058,77 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:		9.4. 2020	9.4. 2020	9.4. 2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:		9.4. 2020		

Změnový list č.33

Stav

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt

Změna podezdění stáv.základů

Objekt

Dejvická 184/4

Termín

03.12.2019

Zastoupení

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant

Objekt

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-275 058,77	
54	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	-45,800			
			dle výkazu: 1PP plocha odměřena 54,4			-54,400		
			skutečnost: 8,6			8,600		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-112,622			
		282606028	Trysková injektáž těsnící stěny tloušťka přes 400 mm stisněné podmínky	m2	46,450			URS 2019 II
			skutečnost: 46,45			46,450		
		58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	11,844			URS 2019 II
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	11,879			
477	K	985221051R	Postupné odbourání smíšeného nebo betonového zdiva pro podchycení základů	m3	-45,800			
			dle výkazu: 1PP plocha odměřena 54,4m²			-54,400		
			skutečnost: 8,6			8,600		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	-103,966			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-103,966			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 455,524			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-103,966			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 38

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdívky nad ŽB prahy a kolem ocel.rámů_1.PP, 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (4 strany A4) Příloha č.2 – půdorysy se zakreslením (7 stran A4) Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Na základě Pokynu pro stavbu č.6 budou upraveny zazdívky u jednotlivých nik nad ŽB prahy a provedena vyzdívka parapetů, dobetonovány podlahy. Zazdívky kolem ocelových rám 1.PP a 1.NP jsou narovnány na skutečnost. Doplněno je také bourání vnitřních zděných parapetů u jednotlivých oken a snížení parapetů u oken, která budou vyšší než původní okna – chybějící ve výkazu.

2) Technický popis:

Vybourání vnitřních cihelných parapetů u jednotlivých oken v 1.PP a snížení parapetů u oken, která budou vyšší než původní okna. Větší rozsah zazdívek z plných cihel nad ŽB prahy a kolem ocelových rámů. Obetonování ocelových rámů v úrovni 1.PP. Dobetonování podlahy tl. 200 mm.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zapracuje změnu do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 159.662,18 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 28 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	4.3.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.20

Změnový list č.38

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zazdivky nad ŽB praha a kolem ocel.rámů_1.PP, 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

10.10.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							159 662,18	
pozice 1.								
71	K	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdělu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	8,650			
			Skutečná zazdivka všech okýnek v suterénu od 2b prahu včetně parapetu včetně obezdění ocelových rámu					
			Zrušeny jednotlivé odpočty otvorů podle Konsitu a odečteno množství z původního rozpočtu v PP					
			-1,368-9,055-0,773			-11,196		
			Ulice Dejvická, okno první zleva 1PP, druhý otvor v 1NP - Pozice 1					
			skutečnost: šířka otvoru x tloušťka x výška a odpočet zazubení ostění- obezdivky sloupů					
			(1,94*0,4-2*0,25*0,15)*(1,1-0,3)+(1,44*0,45-(1,44-1,0)*0,1)*(1,1+0,63)+(0,25+0,25)*0,5*1,1			1,881		
			Třetí okno zleva 1PP, čtvrtý otvor v 1NP - Pozice 2					
			skutečnost:					
			(1,97*0,4-2*0,25*0,15)*(1,1-0,3)+(1,47*0,48-(1,47-1,0)*0,15)*(1,1+0,63)+(0,25+0,25)*0,5*1,1			1,944		
			Ulice Dejvická, okno páté zleva v 1PP, šestý otvor v 1NP - Pozice 3					
			skutečnost:					
			(1,97*0,4-2*0,3*0,15)*(1,1-0,3)+(1,37*0,55-(1,37-1,0)*0,15)*(1,1+0,63)+(0,3+0,3)*0,55*1,1			2,129		
			Ulice Bubenečská, druhé okno od rohu s Dejvickou - Pozice 5					
			skutečnost:					
			(2,03*0,45-2*0,3*0,15)*(1,1-0,3)+(1,43*0,45-(1,43-1,0)*0,15)*(1,1+0,63)+(0,3+0,3)*0,45*1,1			1,957		
			Čtvrté okno od rohu s Dejvickou - Pozice 6					
			skutečnost:					
			(1,71*0,4-1*0,3*0,15)*(1,1-0,3)+(1,41*0,45-(1,41-1,0)*0,15)*(1,1+0,63)+(0,3*0,45*1,1+0,23*0,65*1,1			1,815		
			Šesté okno od rohu s Dejvickou - Pozice 7					
			skutečnost:					
			(1,47*0,45-(1,47-1,0)*0,15)*(0,3+0,63)+(0,3+0,3)*0,45*1,1			0,847		
			Sedmé okno od rohu s Dejvickou - Pozice 8					
			Pozice 9					
			odpočet z rozpočtu - změna dveří SH4 za okno:					
			-1,55*0,63*0,31			0,303		
			skutečnost:					
			(0,8*1,4*0,3+0,63)+(0,3+0,3)*0,8*1,1			1,494		
			Pozice 10					
			skutečnost:					
			((2,16*0,9)-(0,3*0,45)-0,45*0,5-(2,16-1,0)*0,15)*(1,1-0,3)+(0,45*0,5*1,1+0,3*0,45*1,1			1,524		
			0,15*0,5*4			0,300		
			Pozice 11					
			odpočet z rozpočtu - změna dveří SH1 za okno:					
			-1,4*0,63*0,25			-0,221		
			skutečnost:					
			(2,35*0,9-0,35*0,5-0,3*0,5-(2,35-1,0)*0,15)*(1,1-0,3)+(1,7*0,3+1,4*0,35)*(0,3+0,63)			2,200		
			+(0,3+0,35)*0,5*1,1			0,358		
			Pozice 13					
			skutečnost:					
			(1,42*0,15)*(1,1-0,3)+(1,42*0,55-(1,42-1,0)*0,3)*(1,1+0,63)+(0,35+0,35)*0,7*1,4			1,990		
			Pozice 14					
			skutečnost:					
			(1,42*0,15)*(1,1-0,3)+(1,42*0,5-(1,42-1,0)*0,15)*(1,1+0,63)+(0,3+0,3)*0,6*1,1			1,931		
			Součet			8,650		
136	K	349231821	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	70,900			
			Obezdivení sloupů m v suterénu je v položce zazdivky otvorů do m 1m2.					
			Ulice Dejvická, okno první zleva 1PP, druhý otvor v 1NP - Pozice 1					
			1NP+1PP					
			0,5*(3+1)*2			4,000		
			Třetí okno zleva 1PP, čtvrtý otvor v 1NP - Pozice 2					
			1NP+1PP					
			0,5*(3+1)*2			4,000		
			Ulice Dejvická, okno páté zleva v 1PP, šestý otvor v 1NP - Pozice 3					
			1NP+1PP					
			0,55*(3+1)*2			4,400		
			Ulice Dejvická, okno šesté zleva v 1PP, osmý otvor v 1NP - Pozice 4					
			1NP+1PP					
			0,6*2*(3+1)			4,800		
			Ulice Bubenečská, druhé okno od rohu s Dejvickou - Pozice 5					
			1NP+1PP					
			0,45*(3+1)*2			3,600		
			Čtvrté okno od rohu s Dejvickou - Pozice 6					
			1NP+1PP					
			0,45*(3+1)			1,800		
			0,65*(3+1)			2,600		
			Šesté okno od rohu s Dejvickou - Pozice 7					
			1NP+1PP					
			0,45*(3+1)*2			3,600		
			Ulice Bubenečská, sedmé okno od rohu s Dejvickou - Pozice 8					

[illegible]

			POZICE 5: (2,03*0,3+1,43*0,15)*1,3*0,0079		0,0084573+5			
			POZICE 6: (1,71*0,25+1,41*0,15)*1,3*0,0079		0,00856252			
			POZICE 7: (2,07*0,2+1,47*0,15)*1,3*0,0079		0,008516315			
			POZICE 8: (1,97*0,2+1,47*0,6+1,0*0,4)*1,3*0,0079		0,01721252			
			POZICE 9: (2,0*0,4+0,3*0,15)*1,3*0,0079		0,0072917			
			POZICE 10: (2,16*0,75+0,3*0,45+0,45*0,5+0,3*1,0)*1,3*0,0079		0,0098592			
			POZICE 11: (2,35*0,4+0,3+0,35)*0,15)*1,3*0,0079		0,008652415			
			POZICE 13: (2,03*0,3+1,43*0,15)*1,3*0,0079		0,0084573+5			
			POZICE 14: (1,42*0,15)*1,3*0,0079		0,00218751			
		312311961	Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,433			CS ÚRS 2019 II
			POZICE 4: zalití ocelových sloupů: (0,6*0,3+0,6*0,35)*1,1		0,429			
			POZICE 4: zalití nily nad žb prahem: 1,7*0,45*0,5		0,3825			
			POZICE 12: zalití ocelových sloupů: (0,65*0,5+0,6*0,4)*1,1		0,6215			
152	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,765			
			POZICE 4: zalití nily nad žb prahem: 1,7*0,45		0,765			
153	K	413351112	Odstanění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,765			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	44,857			
347	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,755			
			POZICE 1: původní zděný parapet: 1,4*0,65*0,15		0,1365			
			POZICE 2: původní zděný parapet: 1,4*0,65*0,15		0,1365			
			POZICE 3: původní zděný parapet: 1,4*0,65*0,15		0,1365			
			POZICE 5: původní zděný parapet: 1,4*0,95*0,15		0,1995			
			POZICE 5: odbourání parapetu pod oken v.cca 30 cm: 1,13*0,3*0,4		0,1356			
			POZICE 6: původní zděný parapet: 1,4*0,95*0,15		0,1995			
			POZICE 6: odbourání parapetu pod oken v.cca 30 cm: 1,13*0,3*0,4		0,1356			
			POZICE 7: původní zděný parapet: 1,4*0,95*0,15		0,1995			
			POZICE 7: odbourání parapetu pod oken v.cca 30 cm: 1,13*0,3*0,4		0,1356			
			POZICE 8: původní zděný parapet: 1,4*0,95*0,15		0,1995			
			POZICE 8: odbourání parapetu pod oken v.cca 30 cm: 1,13*0,3*0,4		0,1356			
			POZICE 13: původní zděný parapet: 1,4*0,95*0,15		0,1995			
			POZICE 13: odbourání parapetu pod oken v.cca 30 cm: 1,13*0,3*0,4		0,1356			
			POZICE 14: původní zděný parapet: 1,4*0,95*0,15		0,1995			
			POZICE 14: odbourání parapetu pod oken v.cca 30 cm: 1,13*0,3*0,4		0,1356			
			POZICE 15: původní zděný parapet: 1,4*0,95*0,15		0,1995			
			POZICE 15: odbourání parapetu pod oken v.cca 30 cm: 1,13*0,3*0,4		0,1356			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	4,959			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,959			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,431			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	4,959			


D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady


%

10,170

7. NP BOUVENÍ




[illegible]



Výpis

1. NP - BOURN



X=1041662.950
Y=743866.960

Polsekci
vnitř. parapetu
H₁ cca 150 mm

ODBOUVÁNÍ VNITŘNÍHO
PARAPETU V. 950 mm

ODBOUVÁNÍ PARAPETU
PRO OKNA
V cca 130 mm

ODBOUVÁNÍ PARAPETU
PRO OKNA
V cca 30 mm (NOVÁ OKNA BUDOU O cca 30 mm VÝŠŠÍ) NEŽ PŮVODNÍ


This is a detailed architectural floor plan of a building, likely a residential or institutional structure. The plan shows a complex arrangement of rooms, corridors, and structural elements. Key features include:

- Dimensions:** Various dimensions are marked throughout the plan, such as 3760, 5010, 21380, 23855, 11060, 2.400, and 2.800.
- Room Numbers and Labels:** Rooms are labeled with numbers (e.g., 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.40, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.60, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.70, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.80, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.90, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 2.00, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 3.00, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.

This architectural floor plan depicts a large building with a complex layout of rooms, corridors, and service areas. The plan is oriented with a north arrow pointing towards the top-left corner. Key features include:

- Room Dimensions:** Numerous rooms are labeled with their dimensions, such as 1.10, 1.09, 1.08, 1.07, 1.06, 1.05, 1.04, 1.03, 1.02, 1.01, 1.00, 0.99, 0.98, 0.97, 0.96, 0.95, 0.94, 0.93, 0.92, 0.91, 0.90, 0.89, 0.88, 0.87, 0.86, 0.85, 0.84, 0.83, 0.82, 0.81, 0.80, 0.79, 0.78, 0.77, 0.76, 0.75, 0.74, 0.73, 0.72, 0.71, 0.70, 0.69, 0.68, 0.67, 0.66, 0.65, 0.64, 0.63, 0.62, 0.61, 0.60, 0.59, 0.58, 0.57, 0.56, 0.55, 0.54, 0.53, 0.52, 0.51, 0.50, 0.49, 0.48, 0.47, 0.46, 0.45, 0.44, 0.43, 0.42, 0.41, 0.40, 0.39, 0.38, 0.37, 0.36, 0.35, 0.34, 0.33, 0.32, 0.31, 0.30, 0.29, 0.28, 0.27, 0.26, 0.25, 0.24, 0.23, 0.22, 0.21, 0.20, 0.19, 0.18, 0.17, 0.16, 0.15, 0.14, 0.13, 0.12, 0.11, 0.10, 0.09, 0.08, 0.07, 0.06, 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01.
- Room Types:** The plan includes various room types such as offices, meeting rooms, conference rooms, lecture halls, classrooms, laboratories, and storage areas.
- Corridors and Stairwells:** A network of corridors and stairwells connects the different rooms throughout the building.
- Service Areas:** The plan also shows service areas, including restrooms, janitor's closets, and storage rooms.
- Dimensions:** The overall dimensions of the building are indicated by a large number '1' at the bottom left.

Výpis z: []



ZMĚNOVÝ LIST č. 39

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Bourání pro ocelové sloupky 1.PP a 1.NP_2.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy sloupů (1 strana A4) Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Je nutné provést větší rýhy ve zdivu dostatečně velké pro manipulaci s ocelovou konstrukcí. Navíc se jedná o smíšené zdivo (cihla, kámen), ve kterém jsou menší rýhy nerealizovatelné.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu smíšeném pro osazení ocelových konstrukcí v ose A a v ose 1 v 1.PP a 1.NP (kterých sloupů se zatím týká, je vyznačeno v přiloženém půdoryse).

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 80.864,60 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	20.2.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.20

Změnový list č.39

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Bourání pro ocelové sloupky 1.PP a 1.NP_2.část

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

16.10.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						80 864,60		
			Od -1,100 (vršek ŽB rámu v 1.PP) po +4,000 (podlaha 2.NP)					
387	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	-7,258			
			změna okna 04*0,945*2*0,5+0,875*0,39*2+1,2*0,8*2		-3,548			
			změna okna 03*0,945*2*0,5+0,875*0,39*2+1,2*0,5*2+1,76*1,2		-4,940			
			zvětšení otvoru pro SR502 pod oknem 0,615*2		1,230			
437	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-71,400			
			POZICE 9: pro profil ozn.151-155*5,1*2		-16,200			
			POZICE 10: pro profil ozn.151-155*5,1*2		-16,200			
			POZICE 11: pro profil ozn.151-155*5,1*2		-16,200			
			POZICE 12: pro profil ozn.151-155*5,1*2		-16,200			
			POZICE 13: pro profil ozn.151-155*5,1*2		-16,200			
			POZICE 14: pro profil ozn.151-155*5,1*2		-16,200			
			POZICE 15: pro profil ozn.151-155*5,1*2		-16,200			
441	K	974031184R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do 200 mm	m	-2,100			
			POZICE 16: odečet z rozpočtu: pro profil ozn.151 a154*5,1		-5,100			
			POZICE 16: skutečnost: (4+0,1)		4,100			
			POZICE 17: odečet z rozpočtu: pro profil ozn.151 a154*5,1		-5,100			
			POZICE 17: skutečnost: (4+0,1)		4,100			
			POZICE 18: odečet z rozpočtu: pro profil ozn.151 a154*5		-5,000			
			POZICE 18: skutečnost: (4+0,9)		4,900			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB (ocelové) sloupky ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	15,739			
			POZICE 9: (2,0*0,7)*1,2		1,680			
			POZICE 10: (0,6*0,7+0,5*0,7)*1,16 + (0,25+0,25)*0,5*(5,1-1,16)		1,678			
			POZICE 11: (0,8*0,8+0,65*0,8)*1,16 + (0,5+0,4)*0,5*(5,1-1,16)		3,119			
			POZICE 12: (0,3*0,7+0,35*0,7)*1,16 + (0,3+0,35)*0,6*(5,1-1,16)		2,064			
			POZICE 13: (0,5*0,65+0,6*0,65)*1,16 + (0,37+0,33)*0,6*(5,1-1,16)		2,484			
			POZICE 14: (0,6*0,5+0,6*0,45)*1,16 + (0,25+0,35)*0,4*(5,1-1,16)		1,607			
			POZICE 15: (0,5*0,6+0,45*0,6)*5,1		2,907			
389	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,720			
			POZICE 12: přisekání parapetu o cca 15 cm: 0,6*1,2		0,720			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	25,229			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,229			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	353,209			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	25,229			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady					%	10,170		

1 PP - 1 NP



ZMĚNOVÝ LIST č. 43

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Statické zajištění zdí u schodiště 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (5 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Statik rozhodl, že kvůli oboustranné prasklině v nosném zdivu dojde ke statickému zajištění tohoto místa – rozepření, podstojkování, zesílení pomocnou ocelovou konstrukcí.

2) Technický popis:

Vysekání drážek ve zdivu pro osazení ztužující ocelové konstrukce, dodávka a montáž ocelové konstrukce vč. svaření, zazdění ocelové konstrukce, zazdění zjištěné niky, rozepření stávajícího otvoru stojkami svisle, vodorovně + výdřeva, podepření průvlaku dvěma dlouhými stojkami. Předpoklad trvání statických opatření 3 měsíce – do doby než rozhodne statik o odstranění.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 41.380,75 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	29.2.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.20

Změnový list č.43

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Statické zajištění zdi u schodiště 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

08.10.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNED a.s.


Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 380,75	
442	K	974031185R	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do 300 mm rýha cca 0,2*0,25; 2*0,25+1,21	m	2,900			
345	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 0,8*1,0	m2	0,800			
		767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	120,236			CS ÚRS 2019 II
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,877			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,757			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,597			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,757			
71	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC Nika: 0,8*1,0*0,1	m3	0,240			
		00000018R	Zazdívká o tl 200 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 2*0,25+1,21*0,25	m2	0,725			
108	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 2* profil U 160 délky 3 m: 2*3*18,8/1000	t	0,113			
109	M	13010748	ocel profilová jakost 11 375 2* profil U 160 délky 3 m: 2*3*18,8/1000*1,06	t	0,120			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,835			
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg profil L 50x50x5 délky 0,65: 0,65*4,03 3 x rozor pr. 20 mm délky 0,65: 3*0,65*2,47	kg	7,436			
944	M	13010535R	výroba a dodávka: úhelník ocelový 50x50x5 mm, rozor pr. 20 mm profil L 50x50x5 délky 1,0 m (délka vč. Profrezu): 1*4,03 3 x rozor pr. 20 mm délky 1 m (délka vč. Profrezu): 3*1*2,47	kg	11,440			
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000			
		413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm 3+5*0,5	m2	5,500			
		413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm 3+2,5	m2	5,500			
		95261151	Nájem stropní stojky Počet kusů x počet měsíců 7*3	měs	21,000			
		95261152	Nájem atypické stojky délky 8m Počet kusů x počet měsíců 2*3	měs	6,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

PODROBY 7.NP



Výpis











ZMĚNOVÝ LIST č. 45

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„ŽB sloupy a patky 15, 21, 23, 33“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys s označení sloupů, patek (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací na základě provedené skutečnosti pro 4 ŽB sloupů (2.fáze – sloupy 15, 21, 23, 33) - vybourání zdiva (větší rozsah z důvodu dodržení požadovaných minimálních rozměrů ŽB sloupů a z důvodu manipulačního prostoru), vybourání základů, výkop pro patky, zazdívka kolem ŽB sloupů. Dle požadavku statika budou navíc před betonáží osazeny do bednění ocelové plotny pro budoucí napojení ocelové konstrukce. Dle požadavku statika budou ŽB patky provedeny o 385 mm výše než v PD.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu smíšeném pro zhotovení ŽB sloupů 15, 21, 23, 33 a s tím související větší betonové sloupy a rozsah zazdívek. Statická zajištění okolních konstrukcí pro vybourání rýh pro soupy. Dodávka a montáž ocelových ploten.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 212.344,85 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	4.3.2020	4.5.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:			
Datum:	4.3.2020		

Změnový list č. 45

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt: ŽB sloupy a patky 15, 21, 23, 33

Místo: Dejvická 184/4

Datum: 11.10.2019

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.
Uchazeč: KONSIT a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						212 344,85		
7	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	-1,371			
			pro sloupy 7,2 (pro celkem 21 sloupů); pro 4 sloupy 7,2/21*4		-1,371			
22	K	161101601	Vytažení výkopku táženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-1,371			
			pro sloupy 7,2 (pro celkem 21 sloupů); pro 4 sloupy 7,2/21*4		-1,371			
12	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	-1,378			
			výkop pro patky 9 (pro celkem 21 sloupů); pro 4 sloupy 9/21*4		-1,714			
			skutečnost - patka 15: 0		0,000			
			skutečnost - patka 21: (4,655-4,425)*0,6+0,15*0,15*(0,5)		0,104			
			skutečnost - patka 23: (4,655-4,425)*0,8+0,15*0,15*(1,4+0,15*0,15) - (4,655-4,425)*0,65*0,8		0,222			
			skutečnost - patka 33: 0		0,000			
23	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,750			
			výkop pod základy 7,2 (pro celkem 21 sloupů); pro 4 sloupy 7,2/21*4		-1,371			
			Výkopávky v uzavřených prostorech		-1,378			
24	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,750			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,750			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-13,750			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-4,950			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB sloupy ve zdvu cihelném nebo smíšeném	m3	8,560			
			z výkazu: 1.NP:(0,65*0,3+0,55*0,335+0,4*0,3+0,6*0,3)*3,9		-2,649			
			1.PP: (0,675*0,3+0,8*0,3+0,485*0,32+0,3*0,6)*3,9		-3,033			
			skutečnost sloup 15: 1,95*0,85*(4,655-4,055) + 0,55*0,8*(4,055-0) + 0,8*0,85*(3,85-0)		-1,280			
			skutečnost sloup 21: (0,85*0,9+0,6*0,49)*(4,655-4,055) + (0,85*0,7)*(4,055-0) + 0,4*0,65*(3,85-0)		-1,049			
			skutečnost sloup 23: 0,65*0,8*(4,655-4,055) + 0,45*0,55*(4,055-0) + 0,45*0,55*(3,85-0)		2,268			
			skutečnost sloup 33: 0,9*1,1*(4,655-4,055) + 0,6*0,7*(4,055-0) + 0,5*0,7*(3,85-0)		3,645			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	17,121			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,121			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	239,689			
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	17,121			
		311271126	Zdvo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	0,360			
			sloup 15: v 1.PP - 4x sloupek 30x30cm výšky 70 cm: 4*(0,3*0,3*0,7)		0,252			
			sloup 21: v 1.PP - 2x sloupek 30x30cm výšky 60 cm: 2*(0,3*0,3*0,6)		0,108			
342	K	961022311	Bourání základů ze zdva smíšeného	m3	0,360			
			sloup 15: v 1.PP - 4x sloupek 30x30cm výšky 70 cm: 4*(0,3*0,3*0,7)		0,252			
			sloup 21: v 1.PP - 2x sloupek 30x30cm výšky 60 cm: 2*(0,3*0,3*0,6)		0,108			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,817			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,817			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,441			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,817			
108	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,111			
			sloup 21: 2xHEB140 délky 165 cm: 2*1,65*33,7/1000		0,11121			
109	M	12010748	ocel profilové jakost II 375	t	0,135			
			sloup 21: 2xHEB140 č.prořez: 2*2,0*33,7/1000		0,1348			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,022			
		413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	9,650			
			Sloup 15 suterén + 1NP					
			3,6*0,5+3,5*0,5+1,4*0,8		4,670			
			1,2*0,65		0,780			
			Sloup 21 - suterén					
			6*0,5+1,5*0,8		4,200			

CS ÚRS 2019
02

CS ŪRS 2019
II

The architectural floor plan depicts the 1st floor of the 'Maison de la Culture' in Paris. The layout is complex, featuring a central corridor system that branches out to various rooms and spaces. Key areas include:

- Central Corridor:** A prominent vertical corridor runs through the center, with numerous rooms branching off to the left and right.
- Rooms and Spaces:** The plan shows a variety of rooms, including offices, meeting rooms, and larger open spaces. Some rooms are labeled with numbers (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35).
- Structural Elements:** The plan includes detailed drawings of walls, doors, windows, and stairs. Stairs are located in several areas, including a large set on the right side.
- Furniture and Equipment:** Various pieces of furniture and equipment are shown, such as desks, chairs, and tables. Some areas are labeled with text indicating the type of furniture or equipment (e.g., 'BUREAU', 'CHAIR', 'TABLE').
- Orientation and Scale:** The plan is oriented with North at the top. A scale bar is located in the bottom right corner, indicating a distance of 10 meters.

The plan is a detailed technical drawing, likely used for construction or renovation purposes. It provides a comprehensive overview of the building's layout and structure.

ZMĚNOVÝ LIST č. 47

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Statické zajištění zdi mezi sloupů 14 a 15 2.NP, 3.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorysy se zakreslením polohy (2 x strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (4 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika budou před bouráním sloupů 14 a 15 v 2.NP a v 3.NP provedeno statická zajištění – vystojkování a vzpěry v přilehlých otvorech + vyspravení zdiva.

2) Technický popis:

Osazení stojek a vzpěr do 4 přilehlých otvorů u sloupů 14 a 15 a dozdivka porušeného zdiva z plných cihel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 40.795,70 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.20	4.3.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	4.3.20	

Stayba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Statické zajištění zdi mezi sloupy 14 a 15 2.NP, 3.NP

Misto:

Dejvická 184/4

Datum:

10.10.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 795,70	
71	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,769			
			2.NP - Rozměr š. cca 130 cm, v. cca x110 cm, h. cca 30 cm: 1,3*1,1*0,3		0,429			
			2.NP - Ostění rozměr š. cca 25, v. 80, h. 65 cm: 0,25*0,8*0,65		0,13			
			3.NP - Rozměr š. cca 50 cm, v. cca 60 cm, h. cca 30 cm: 0,5*0,6*0,3		0,09			
			3.NP - Rozměr š. cca 50 cm, v. cca 80 cm, h. cca 30 cm: 0,5*0,8*0,3		0,12			
69	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000			
			3.NP - Rozměr š. cca 40 cm, v. cca 30 cm:					
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,564			
500	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	3,490			
	W		2NP					
	W		1,35*0,65+1,2*0,66		1,670			
	W		3NP					
	W		1,4*0,65+1,4*0,65		1,820			
	W		Součet		3,490			
501	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	3,490			
	W		2NP					
	W		1,35*0,65+1,2*0,66		1,670			
	W		3NP					
	W		1,4*0,65+1,4*0,65		1,820			
	W		Součet		3,490			
502	K	95261151	Nájem stropní stoly	měs	144,000			
	W		Počet kusů x počet měsíců					
	W		2NP					
	W		12*6		72,000			
	W		3NP					
	W		12*6		72,000			
	W		Součet		144,000			
o	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 48

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Bourání a zazdívky pro ocelové sloupky 2.NP osa 1 a A“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením polohy sloupů (1 strana A4) Příloha č.3 - Fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Je nutné provést větší rýhy ve zdivu dostatečně velké pro manipulaci s ocelovou konstrukcí.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu pro osazení ocelových konstrukcí v ose A a v ose 1 v 2.NP (kterých sloupů se zatím týká, je vyznačeno v příloženém půdoryse), vč. větší zazdívky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 120.778,27 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	4.3.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.2020

Změnový list č.48

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Bourání a zazdívky pro ocelové sloupy 2.NP osa 1 a A

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

13.12.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:


KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 778,27	
			Od +4,000 (podlaha 2.NP) po +7,970 (podlaha 3.NP)					
435	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	-3,970			
	vv		"pro jedn.ozn.251*3,97*1		-3,970			
438	K	974031174R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 150 mm	m	-111,160			
	vv		"pro jedn.ozn.251*3,97*28		-111,160			
439	K	974031175R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 200 mm	m	-23,820			
	vv		"pro jedn.ozn.251*3,97*6		-23,820			
442	K	974031185R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do 300 mm	m	-3,970			
	vv		"pro jedn.ozn.251*3,97		-3,970			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	-8,740			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-8,740			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-122,354			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-8,740			
131	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	-18,341			
	vv		"sloupky ocel.kce"					
	vv		"ZHP 3HP"(0,2*1+0,135*19+0,12*4+0,14*3+0,13*2+0,16*1+0,17+0,15*1+0,215)*3,97		-18,341			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	-4,652			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB (ocelové) sloupy ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	14,024			
			pozice 1: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,157			
			pozice 2: 2.NP: š. 0,3 hl. 0,4, d. 3,97 m		0,176			
			pozice 3: 2.NP: š. 0,2, hl. 0,4, d. 3,97 m		0,118			
			pozice 4: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,157			
			pozice 5: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,25, d. 3,97 m		0,198			
			pozice 6: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,35, d. 3,97 m		0,117			
			pozice 7: 2.NP: š. 0,25, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,198			
			pozice 8: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,25, d. 3,97 m		0,198			
			pozice 9: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,25, d. 3,97 m		0,198			
			pozice 10: 2.NP: š. 0,45, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,336			
			pozice 11: 2.NP: š. 0,35, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,117			
			pozice 12: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,30, d. 3,97 m		0,157			
			pozice 13: 2.NP: š. 0,35, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,117			
			pozice 14: 2.NP: š. 0,35, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,117			
			pozice 15: 2.NP: š. 0,25, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,198			
			pozice 16: 2.NP: š. 0,55, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,655			
			pozice 17: 2.NP: š. 0,4, hl. 0,35, d. 3,97 m		0,556			
			pozice 18: 2.NP: š. 0,35, hl. 0,45, d. 3,97 m		0,625			
			pozice 19: 2.NP: š. 0,35, hl. 0,45, d. 3,97 m		0,625			
			pozice 20: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,45, d. 3,97 m		0,536			
			pozice 21: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,157			
			pozice 22: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,157			
			pozice 23: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,157			
			pozice 24: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,157			
			pozice 25: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,157			
			pozice 26: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,157			
			pozice 27: 2.NP: š. 0,45, hl. 0,35, d. 3,97 m		0,625			
			pozice 28: 2.NP: š. 0,50, hl. 0,35, d. 3,97 m		0,695			
			pozice 29: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,35, d. 3,97 m		0,117			
			pozice 30: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		0,157			
			pozice 31: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,35, d. 3,97 m		0,117			
			pozice 32: 2.NP: š. 0,25, hl. 0,4, d. 3,97 m		0,397			
			pozice 33: 2.NP: š. 0,30, hl. 0,35, d. 3,97 m		0,117			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	28,048			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,048			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	392,673			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	28,048			
136	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	43,075			
			pozice 1: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191			
			pozice 2: 2.NP: š. 0,3 hl. 0,4, d. 3,97 m		1,588			
			pozice 3: 2.NP: š. 0,2, hl. 0,4, d. 3,97 m		1,588			
			pozice 4: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191			
			pozice 5: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,25, d. 3,97 m		0,993			
			pozice 6: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,35, d. 3,97 m		1,390			
			pozice 7: 2.NP: š. 0,25, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191			
			pozice 8: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,25, d. 3,97 m		0,993			

			pozice 9: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,25, d. 3,97 m		0,993		
			pozice 10: 2.NP: š. 0,45, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 11: 2.NP: š. 0,35, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 12: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,30, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 13: 2.NP: š. 0,35, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 14: 2.NP: š. 0,35, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 15: 2.NP: š. 0,25, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 16: 2.NP: š. 0,55, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 17: 2.NP: š. 0,4, hl. 0,35, d. 3,97 m		1,190		
			pozice 18: 2.NP: š. 0,35, hl. 0,45, d. 3,97 m		1,187		
			pozice 19: 2.NP: š. 0,35, hl. 0,45, d. 3,97 m		1,187		
			pozice 20: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,45, d. 3,97 m		1,187		
			pozice 21: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 22: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 23: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 24: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 25: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 26: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 27: 2.NP: š. 0,45, hl. 0,35, d. 3,97 m		1,190		
			pozice 28: 2.NP: š. 0,50, hl. 0,35, d. 3,97 m		1,190		
			pozice 29: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,35, d. 3,97 m		1,190		
			pozice 30: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,3, d. 3,97 m		1,191		
			pozice 31: 2.NP: š. 0,3, hl. 0,35, d. 3,97 m		1,190		
			pozice 32: 2.NP: š. 0,25, hl. 0,4, d. 3,97 m		1,168		
			pozice 33: 2.NP: š. 0,30, hl. 0,35, d. 3,97 m		1,190		
71	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,459		
			pozice 10: 2.NP: š. (0,45-0,3), hl. 0,3, d. 3,97 m		0,179		
			pozice 11: 2.NP: š. (0,35-0,3), hl. 0,3, d. 3,97 m		0,060		
			pozice 13: 2.NP: š. (0,35-0,3), hl. 0,3, d. 3,97 m		0,060		
			pozice 14: 2.NP: š. (0,35-0,3), hl. 0,3, d. 3,97 m		0,060		
			pozice 16: 2.NP: š. (0,55-0,3), hl. 0,3, d. 3,97 m		0,198		
			pozice 17: 2.NP: š. (0,4-0,3), hl. 0,35, d. 3,97 m		0,129		
			pozice 18: 2.NP: š. (0,35-0,3), hl. 0,45, d. 3,97 m		0,089		
			pozice 19: 2.NP: š. (0,35-0,3), hl. 0,45, d. 3,97 m		0,089		
			pozice 27: 2.NP: š. (0,45-0,3), hl. 0,35, d. 3,97 m		0,208		
			pozice 28: 2.NP: š. (0,50-0,3), hl. 0,35, d. 3,97 m		0,178		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	22,309		
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170		

2. NP BOUNDARY

00
0.270



A

ZMĚNOVÝ LIST č. 49

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Nadpraží oken 1.NP - bourání, zazdění“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (3 strany A4) Příloha č.2 – Půdorys s zakreslením (2 strany A4) Příloha č.3 - Fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Narovnání vybouraných rýh v nadpraží oken 1.NP na skutečnost - výměry. Doplnění zazdívký ocelových nosníků v nadpraží oken 1.NP, které chybělo ve výkazu výměr. (pozn.: Změnový list neřeší dozdívký stávajících kapes v nadpraží některých oken 1.NP v Dejvické ulici)

2) Technický popis:

Vybourání rýh a zazdívký kolem ocelových nosníků v nadpraží oken v 1.NP.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 4.719,80 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	11.3.2020	11.3.2020	11.3.2020	11.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

11.3.2020

Změnový list č.49

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Nadpraží oken 1.NP - bourání, zazdění

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

24.10.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 719,80	
444	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	-34,300			
			*strop nad 1HP*9,3*2+1,6+1,85*2+1,5*2		-14,300			
445	K	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	-26,900			
			*strop nad 1HP*9,3*2+1,6+1,85*2+1,5*2		-16,900			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	-4,540			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,540			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-63,564			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-4,540			
437	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm	m	5,770			
			POZICE 10: hl. 0,15, v. 0,28, d. 1,42 m		1,420			
			POZICE 12: hl. 0,15, v. 0,25, d. 1,41 m		1,410			
			POZICE 14: hl. 0,15, v. 0,25, d. 1,47 m		1,470			
			POZICE 15: hl. 0,15, v. 0,25, d. 1,47 m		1,470			
		00000059R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 400 mm	m	1,440			
			POZICE 11: hl. 0,15, v. 0,32, d. 1,44 m		1,440			
		00000057R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 400 mm š do 300 mm	m	1,420			
			POZICE 9: hl. 0,32, v. 0,25, d. 1,42 m		1,420			
		00000056R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 400 mm š do 400 mm	m	1,400			
			POZICE 1: hl. 0,4, v. 0,4, d. 1,4 m		1,400			
444	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	12,850			
			POZICE 2: hl. 0,3, v. 0,4, d. 1,45 m		1,450			
			POZICE 3: hl. 0,3, v. 0,4, d. 1,42 m		1,420			
			POZICE 4: hl. 0,3, v. 0,35, d. 1,47 m		1,470			
			POZICE 5: hl. 0,3, v. 0,35, d. 1,78 m		1,780			
			POZICE 6: hl. 0,3, v. 0,3, d. 1,37 m		1,370			
			POZICE 7: hl. 0,3, v. 0,35, d. 1,38 m		1,380			
			POZICE 8: hl. 0,3, v. 0,3, d. 1,90 m		1,900			
			POZICE 13: hl. 0,3, v. 0,25, d. 2,08 m		2,080			
445	K	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	7,500			
			POZICE 2: 1,45		1,450			
			POZICE 3: 1,42		1,420			
			POZICE 4: 1,47		1,470			
			POZICE 5: 1,78		1,780			
			POZICE 7: 1,38		1,380			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,605			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,605			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,468			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,605			
95	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,910			
			POZICE 1: 0,4*0,4*1,4		0,224			
			POZICE 2: 0,3*0,4*1,45		0,174			
			POZICE 3: 0,3*0,4*1,42		0,1704			
			POZICE 4: 0,3*0,35*1,47		0,15435			
			POZICE 5: 0,3*0,35*1,78		0,1169			
			POZICE 6: 0,3*0,3*1,37		0,1233			
			POZICE 7: 0,3*0,35*1,38		0,1449			
			POZICE 8: 0,3*0,3*1,9		0,171			
			POZICE 9: 0,32*0,25*1,42		0,1136			
			POZICE 10: 0,15*0,28*1,42		0,05964			
			POZICE 11: 0,15*0,32*1,44		0,06912			
			POZICE 12: 0,15*0,25*1,41		0,051875			
			POZICE 13: 0,3*0,35*2,08		0,156			
			POZICE 14: 0,15*0,25*1,47		0,055125			
			POZICE 15: 0,15*0,25*1,47		0,055125			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,712			
D VRN								
Vedlejší rozpočtové náklady					%	10,170		


7. NP Bouzov

80


č.p. 270

X=1041661.754
Y=743850.930

X=1041662.950
Y=743866.960



X=1041682.240
Y=743873.090



ZMĚNOVÝ LIST č. 50

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdívka rozvaděče ve fasádě“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1x A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku investora a projektanta bude stávající elektro skříň ve fasádě ulice Bubenečská zrušena a otvor zazděn.

2) Technický popis:

Vysekání a demontáž stávající elektro skříňe, vč. odříznutí kabelových svazků a likvidace odpadu. Zazdívky z plných cihel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 2.013,29 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	26.2.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.2020

Stayba:

Objekt:

Misto:

Dejvická 184/4

Datum:

24.10.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 013,29	
71	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,338			
			hl. 0,25, v. 0,9, d. 1,5 m			0,3375		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,634			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			

STAVSKI
ELEKTRO
SKUPIN

OZN.	POPIS
Př1	KERAMICK
Př2	KERAMICK
Př3	PŘEKLAD
Př4	PŘEKLAD





ZMĚNOVÝ LIST č. 51

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Statické zajištění zdi u schodiště 2.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (5 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí statika bude provedeno statické zajištění zdi a průvlaku v 2.NP před dobou zdivu v 1.NP pro sloup č.21 – podstojkování, zesílení pomocnou ocelovou konstrukcí, táhla.

2) Technický popis:

Vysekání drážek a prostupů ve zdivu pro osazení ztužující ocelové konstrukce, dodávka a montáž ocelové konstrukce vč. svaření, zazdění ocelové konstrukce, podepření stávajícího otvoru stojkami svisle + výdřeva, zajištění průvlaku táhly. Předpoklad trvání statických opatření 3 měsíce – do doby než rozhodne statik o odstranění.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 84.103,61 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	16.7.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	4.3.20	

Změnový list č.51

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Statické zajištění zdi u schodiště 2.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

25.10.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


Projektant:

Uchazeč:


KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 103,61	
		00000048R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 250 mm š do 400 mm 2 ks - hl: 0,23m, v: 0,35m, š: 0,5m	m	1,000			
							1,000	
		971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	5,000			S ÚRS 2019 II
		971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000			S ÚRS 2019 II
		964073231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m	t	0,630			
			0,362*0,268				8,630	
			Součet				8,630	
459	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	1,000			
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
483	K	985622221	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm s napínací maticí	m	12,000			
	VV		4*3				12,000	
	VV		Součet				12,000	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,942			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,942			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,188			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,942			
		00000019R	Zazdivka o tl 300 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,350			
			zazdivka po osazení ocel.prvků: 2* 0,35*0,5				0,35	
			zazdivka po demontáži ocel.prvků: 2* 0,35*0,5				0,35	
98	K	317314130R	Podbetonování zhlaví nosníků, uložení na zdivo do 300 mm	kus	2,000			
			podbetonování nosníků U240 při průchodu zdi - 2 ks					
68	K	310236261	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	10,000			
			zazdivka po osazení ocel.prvků: 5 ks				5	
			zazdivka po demontáži ocel.prvků: 5 ks				5	
70	K	310237261	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	2,000			
			zazdivka po osazení ocel.prvků: 1 ks				1	
			zazdivka po demontáži ocel.prvků: 1 ks				1	
185	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo I.č. 24 a vyšší	t	0,362			
			2" profil UPE 240 délky 6 m: 2*6*30,2/1000				0,3624	
186	M	13010756	ocel profilová UPE 240 jakost 11 375	t	0,384			
			2" profil UPE 240 délky 6 m: 2*6*30,2/1000*1,06				0,384144	
161	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo I.č.12	t	0,258			
			U120 celkem délky 10 m: 10*13,43/1000				0,1343	
			HEB120 5ks délky 1 m: 5*1*26,7/1000				0,1339	
162	M	13010970	ocel profilová U120 jakost 11 375	t	0,142			
			U120 celkem délky 10 m: 10*13,43/1000*1,06				0,142	
949	M	13010970	ocel profilová HE-B 100 jakost 11 375	t	0,142			
			HEB120 5ks délky 1 m: 5*1*26,7*1,06/1000				0,14151	
178	K	413941001R	Nosné sváry stropní konstrukce ocelových válcovaných nosníků	m	6,000			
	VV		6				6,000	
	VV		Součet				6,000	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,687			
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	13,690			
			profil L 70x70x6 délky 1,0 m 2 ks: 2*1,0*6,4				12,8	
			rozor pr. 12 délky 1,0 m: 1,0*0,89				0,89	
944	M	13010535R	výroba a dodávka: úhelník ocelový 70x70x6 m, rozor pr. 12	kg	14,511			
			profil L 70x70x6 délky 1,0 m 2 ks: 2*1,0*6,4*1,06				12,568	
			rozor pr. 12 délky 1,0 m: 1,0*0,89*1,06				0,9434	
		767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	13,690			S ÚRS 2019 II
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000			
		413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	6,000			
			6				6,000	
		413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	6,000			
			6				6,000	
		95261151	Nájem stropní stojky	měs	36,000			
			Počet kusů x počet měsíců				36,000	
			12*3					
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

PUDOWY 2.NP













ZMĚNOVÝ LIST č. 52

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Vnější omítka zazdívek v 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením Příloha č.3 – fotodokumentace (3 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku investora budou nové zazdívky ve fasádě 1.NP (otvory po mřížkách, vyzdžené parapety + ostění, zazdívka po elektroškříni) omítnuty vápenocementovou omítkou – chybějící ve výkazu výměr.

2) Technický popis:

Omítnutí jednotlivých zazdívek ve fasádě vápenocementovou omítkou – zazdžené otvory po mřížkách, nově vyzdžené parapety + ostění, zazdívka elektroškříně.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 6.954,57 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	10.3.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.2020

Změnový list č.52

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Vnější omítka zazdívek v 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

01.11.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:


KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem							6 954,57	
220	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,218			
			$0,8^{\circ}1,2 + 4^{\circ}0,9^{\circ}0,9 + 1,45^{\circ}1,0 + 3^{\circ}1,0^{\circ}0,55 + 1,55^{\circ}0,65 + 1,4^{\circ}0,65$		9,2175			
		612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,720			CS ÚRS 2019 II
			$2^{\circ}(2,2-0,63)^{\circ}(0,25+0,15)+2^{\circ}(2,2-0,63)^{\circ}(0,25+0,075)+(2^{\circ}3,63+1,76)^{\circ}0,25+3,63^{\circ}(0,25+0,1)$		6,7197			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,347			
p VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			

7. WP - OMÍTEN ZOBRAZEN

č. 0.270

80 x 710 cm
90 x 90 cm
90 x 90 cm
90 x 90 cm
90 x 90 cm
95 x 100 cm



Výpis |

00A	P0
P1	00
P2	00


+1400'45
7500.050 700.55

+1400'45
7500.050 700.55

8







ZMĚNOVÝ LIST č. 53

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„ŽB sloupů a patky 16,18“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys s označení sloupů, patek (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací na základě provedené skutečnosti pro 2 ŽB sloupů (sloup 16,18) - vybourání zdiva (větší rozsah z důvodu dodržení požadovaných minimálních rozměrů ŽB sloupů a z důvodu manipulačního prostoru), vybourání základů, výkop pro patky, zadržka kolem ŽB sloupů. Dle požadavku statika budou navíc před betonáží osazeny do bednění ocelové plotny pro budoucí napojení ocelové konstrukce. Dle požadavku statika budou ŽB patky provedeny o 385 mm výše než v PD.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu smíšeném pro zhotovení ŽB sloupů 16, 18 a s tím související větší betonové sloupů a rozsah zadržek. Statická zajištění okolních konstrukcí pro vybourání rýh pro soupy. Dodávka a montáž ocelových ploten.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 122.711,52 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 21 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	20.2.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	4.3.20	

Změnový list č.53

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
 Objekt: ŽB sloupy a patky 16, 18

Místo: Dejvická 184/4


Datum: 01.11.2019

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.
 Uchazeč: KONSIT a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							122 711,52	
7	K	132201401	Hloubená výkopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	-0,686			
			pro sloup 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 2 sloup 7,2/21*2		-3,686			
22	K	161101601	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-0,686			
			pro sloup 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 2 sloup 7,2/21*2		-3,686			
12	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	-0,857			
			výkop pro patky 9 (pro celkem 21 sloupů): pro 2 sloup 9/21*2		-3,857			
			skutečnost - patka 16: 0		0,000			
			skutečnost - patka 18: 0		0,000			
23	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,543			
			výkop pod základy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 2 sloup 7,2/21*2		-3,686			
			Výkopávky v uzavřených prostorech		-0,857			
24	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,543			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,543			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-7,714			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-2,777			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB sloup ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	3,612			
			z výkazu: 1.NP:(0,65*0,3+0,65*0,3)*3,9		-1,521			
			1.PP: (0,55*0,67 + 0,605*0,6)*3,9		-2,866			
			skutečnost sloup 16: (0,5*1,7+0,15*0,8)*(4,655-4,055) + 0,8*0,4*(4,055-0) + 0,65*0,4*(3,85-0)		2,881			
			skutečnost sloup 18 + výstupke slévající zdi: (1,65*0,7)*(4,655-4,055) + 0,75*0,7*(4,055-0) + 0,65*0,75*(3,85-0) + 0,5*0,3*2,8		-5,119			
		975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,000			
			Sloup 18					
			t		1,000			
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	0,385			CS ÚRS 2019 02
			sloup 16: v 1.PP - 3x sloupek 30x30cm výšky 95 cm a 1x sloupek 30x45 cm výšky 95 cm; 3*(0,3*0,3*0,95) + 1*(0,3*0,45*0,95)		0,38475			
71	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,940			
			sloup 18: provizorní zazdění při bourání patky 2 ks - š 0,7, tl, 0,3, v 0,75 m; 2*0,7*0,3*0,75		0,315			
			sloup 18: zazdívka komin.průduchů v 1.NP - vedle sloupu a za sloupem: 0,5*0,35*2,5 + 0,5*0,15*2,5		0,625			
68	K	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	2,000			
			sloup 16: v 1.PP - zazdění prostupu po demontáži ocel.nosníků 20x20 cm		2			
		413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	9,140			
			Sloup 16 v 1PP					
			1,4*0,4+3,5*0,5+2,4*0,5		3,510			
			Sloup 18 v 1PP					
			3*0,5		1,500			
			Sloup 16 v 1NP					
			1,5*0,65+1,2*0,65		1,755			
			Sloup 18 v 1NP					
			4,75*0,5		2,375			
			Součet		9,140			
		413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	9,140			
			Sloup 16 v 1PP					
			1,4*0,4+3,5*0,5+2,4*0,5		3,510			
			Sloup 18 v 1PP					
			3*0,5		1,500			
			Sloup 16 v 1NP					
			1,5*0,65+1,2*0,65		1,755			

SCHÉMA PODCHYCNÉ ZÁKLADŮ - ČÍSLOVÁNÍ PILÍŘŮ



ZMĚNOVÝ LIST č. 56

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdívka prostupů VZT nad dveřmi v m.č.1.14“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorysy se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku objednatele budou prostupy po demontáži stávající VZT zazděny z plných cihel.

2) Technický popis:

Zazdívky prostupů z plných cihel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.


4) Náklady:

Vícepráce 3.957,00 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	26.2.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.2020

Změnový list č.56

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zazdívka prostupů VZT nad dveřmi v m.č.1.14

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

14.11.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:


Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 957,00	
70	K	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	2,000			
			2 ks 0,45*0,45		2			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,481			
		413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,000			
			1		1,000			
		413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,000			
			1		1,000			
		95261151	Nájem stropní stojky	měs	6,000			
			Počet kusů x počet měsíců					
			4*1,5		6,000			
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			

PŮPOMKY TNP

2
88



Výpis p

OZN.	POPI
PP1	KERAM
PP2	KERAM
PP3	PÁDLO
PP4	obecn.





ZMĚNOVÝ LIST č. 57

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zadělání kapes v nadpraží oken 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (3 strany A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – Fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele viz. PPS 07 budou kapsy v nadpraží oken 1.NP ulice Dejvická vyplněny betonem a zatepleny EPS tl. 50 mm.

2) Technický popis:

Zabednění kapsy zespodu, vyztužení pruty a kari sítě, nalepení izolace tl. 50 mm k vnější stěně, zabetonování skrz vytvořený vstup z 2.NP.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 25.850,22 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	4.3.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	4.3.20	

Změnový list č.57

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zadělení kapes v nadpraží oken 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

14.11.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 850,22	
pozice 1.								
417	K	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000			
			prostup do kapsy shora z 2.NP - pro zalití betonem 0,3*0,3		1,000			
424	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000			
			kapsy pro uložení výztuže na obou stranách 2*0,15*0,4 hl. 0,15		2,000			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,079			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,079			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,106			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,079			
		631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,311			CS ÚRS 2019 II
			(0,4+0,05)*0,4*1,9+2*0,15*0,4*0,15+0,3*0,3*0,3		0,311			
148	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 S05	t	0,021			
			3 pruty pr. 20 s přesahy 15 cm: 3*(1,9+2*0,15)*2,47/1000*1,3		0,0211926			
149	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,007			
			(0,4+0,05)*1,9*1,3*0,0079		0,00682955			
152	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,760			
			0,4*1,9		0,76			
153	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,760			
156	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,760			
			0,4*1,9		0,76			
157	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,760			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,680			
567	K	713111138	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,760			
			0,4*1,9		0,76			
232	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	0,874			
			0,4*1,9*1,15		0,874			
600	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,000			
pozice 2.								
417	K	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000			
			prostup do kapsy shora z 2.NP - pro zalití betonem 0,3*0,3		1,000			
424	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000			
			kapsy pro uložení výztuže na obou stranách 2*0,15*0,4 hl. 0,15		2,000			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,079			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,079			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,106			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,079			
		631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,189			CS ÚRS 2019 II
			(0,4+0,05)*0,3*1,37+2*0,15*0,4*0,15+0,3*0,3*0,3		0,18886			
148	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 S05	t	0,016			
			3 pruty pr. 20 s přesahy 15 cm: 3*(1,37+2*0,15)*2,47/1000*1,3		0,01608711			
149	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,005			
			(0,4+0,05)*1,37*1,3*0,0079		0,00492463			
152	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,548			
			0,4*1,37		0,548			
153	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,548			
156	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,548			
			0,4*1,37		0,548			
157	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,548			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,355			
567	K	713111138	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,411			
			0,3*1,37		0,411			
232	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	0,473			
			0,3*1,37*1,15		0,47265			
600	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,000			
pozice 3.								
417	K	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000			

			průstup do kapsy shora z 2.NP - pro zalití betonem 0,3*0,3		1,000		
424	K	973031324	Vysekání kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000		
			kapsy pro uložení výztuže na obou stranách 2*0,15*0,4 hl. 0,15		2,000		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,079		
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,079		
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,106		
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,079		
		631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,189		CS ÚRS 2019 II
			(0,4-0,05)*0,3*1,37+2*0,15*0,4*0,15+0,3*0,3		0,1885		
148	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,016		
			3 pruty pr. 20 s přesahy 15 cm: 3*(1,37+2*0,15)*2,47/1000*1,3		0,01608791		
149	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,005		
			(0,4-0,05)*1,37*1,3*0,0079		0,004924405		
152	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,548		
			0,4*1,37		0,548		
153	K	413351112	Odstanění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,548		
156	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,548		
			0,4*1,37		0,548		
157	K	413352112	Odstanění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,548		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,355		
567	K	713111138	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,411		
			0,3*1,37		0,411		
232	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	0,473		
			0,3*1,37*1,35		0,47265		
600	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,000		
pozice 4.							
417	K	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000		
			průstup do kapsy shora z 2.NP - pro zalití betonem 0,3*0,3		1,000		
424	K	973031324	Vysekání kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000		
			kapsy pro uložení výztuže na obou stranách 2*0,15*0,35 hl. 0,15		2,000		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,079		
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,079		
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,106		
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,079		
		631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,197		CS ÚRS 2019 II
			(0,35-0,05)*0,35*1,47+2*0,15*0,35*0,15+0,3*0,3		0,1971		
148	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,017		
			3 pruty pr. 20 s přesahy 15 cm: 3*(1,47+2*0,15)*2,47/1000*1,3		0,01705041		
149	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,005		
			(0,35-0,05)*1,47*1,3*0,0079		0,00452907		
152	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,515		
			0,35*1,47		0,5145		
153	K	413351112	Odstanění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,515		
156	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,515		
			0,35*1,47		0,5145		
157	K	413352112	Odstanění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,515		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,374		
567	K	713111138	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,515		
			0,35*1,47		0,5145		
232	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	0,592		
			0,35*1,47*1,35		0,591675		
600	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,000		
pozice 5.							
417	K	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000		
			průstup do kapsy shora z 2.NP - pro zalití betonem 0,3*0,3		1,000		
424	K	973031324	Vysekání kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000		
			kapsy pro uložení výztuže na obou stranách 2*0,15*0,35 hl. 0,15		2,000		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,079		
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,079		
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,106		
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,079		
		631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,197		CS ÚRS 2019 II
			(0,35-0,05)*0,35*1,47+2*0,15*0,35*0,15+0,3*0,3		0,1971		
148	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,017		
			3 pruty pr. 20 s přesahy 15 cm: 3*(1,47+2*0,15)*2,47/1000*1,3		0,01705041		
149	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,005		
			(0,35-0,05)*1,47*1,3*0,0079		0,00452907		
152	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,515		

			0,35*1,47		0,5145	
153	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,515	
156	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,515	
			0,35*1,47		0,5145	
157	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,515	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,374	
567	K	713111138	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,515	
			0,35*1,47		0,5145	
232	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	0,592	
			0,35*1,47*1,15		0,591675	
600	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,000	
pozice 6.						
417	K	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	
			průstap do kapsy shora z 2.NP - pro zalití betonem 0,3*0,3		1,000	
424	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	
			kapsy pro uložení výtahu na obou stranách 2*0,15*0,3 hl. 0,15		2,000	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,079	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,079	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,106	
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,079	
		631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,149	
			(0,3-0,05)*0,3*1,45+2*0,15*0,3*0,3 hl. 0,3		0,14925	
148	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,017	
			3 pruty pr. 20 s přesahy 15 cm: 3*1,45+2*0,15)*2,47/1000*1,3		0,01685715	
149	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,004	
			(0,3-0,05)*1,45*1,3*0,0079		0,003722875	
152	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,435	
			0,3*1,45		0,435	
153	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,435	
156	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,435	
			0,3*1,45		0,435	
157	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,435	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,264	
567	K	713111138	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,435	
			0,3*1,45		0,435	
232	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	0,500	
			0,3*1,45*1,15		0,50025	
600	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,000	
pozice 7.						
417	K	972033261	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	
			průstap do kapsy shora z 2.NP - pro zalití betonem 0,3*0,3		1,000	
424	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	
			kapsy pro uložení výtahu na obou stranách 2*0,15*0,45 hl. 0,15		2,000	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,079	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,079	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,106	
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,079	
		631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,299	
			(0,45-0,05)*0,45*1,4+2*0,15*0,45*0,3*0,3 hl. 0,3		0,29925	
148	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,016	
			3 pruty pr. 20 s přesahy 15 cm: 3*1,4+2*0,15)*2,47/1000*1,3		0,0163761	
149	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,006	
			(0,45-0,05)*1,4*1,3*0,0079		0,0057512	
152	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,630	
			0,45*1,4		0,63	
153	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	0,630	
156	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,630	
			0,45*1,4		0,63	
157	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,630	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,706	
567	K	713111138	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,630	
			0,45*1,4		0,63	
232	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	0,725	
			0,45*1,4*1,15		0,7245	
600	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,000	
d VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
				%	10,170	

CS ÚRS 2019 II

CS ÚRS 2019 II

[illegible]

Dr JVCheb VL.

ZMĚNOVÝ LIST č. 58

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Změna větracích štěrbin“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – upravené pohledy o větrací mřížky štěrbin (2 strany A4) Příloha č.3 – technický list větrací štěrbin Příloha č.4 – cenová nabídka ait-česko s.r.o. (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku objednatele dojde k záměně větracích štěrbin podparapetních na větrací štěrbinu stěnové EHT 969 se zakrývací hliníkovou mřížkou lakovanou (systémová plastová mřížka EHT bude zapuštěna do fasády).

2) Technický popis:

Odpočet původních větracích štěrbin vč. stavebních připomoci a dopočet dodávky a montáže stěnových větracích štěrbin EHT 969 vč. krycí hliníkové větrací mřížky 160x160 mm v RAL, dle cenové nabídky dodavatele VZT ait-česko s.r.o., vč. stavebních připomoci – jádrový vrt a vysekání kapsy ve fasádě pro zapuštění systémové větrací mřížky EHT. (Bez zednického zapravení vysekané kapsy)

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce -146.440,13 Kč bez DPH dle Přílohy č.1


5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	26.2.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-146 440,13	
130	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2		-14,600		
			"doplnění parapetu pro osazení větracích štěrbin" "OV 8"1*0,2*60, "OV 9"1*0,2*4, "OV 10"1*0,2*9			-14,6		
255	K	622311562R	Doplnění oken,parapetu a římsy extrudovaným polystyrenem tl do 100 mm včetně listů a stěrky se sítí	m2		-22,630		
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t		-2,247		
391	K	967035101R	Odsekání a přisekání parapetního zdiva s vysekáním drážek pro osazení větracích štěrbin zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC	m2		-35,600		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t		-9,078		
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		-9,078		
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		-127,092		
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t		-9,078		
618	K	751-OV8R	Mtž a dodávka větrací štěrbin s akustickým útlumem Rw1,9=46dB rozměr 1000x500x100 mm kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků ozn.OV8	kus		-60,000		
619	K	752-OV10R	Mtž a dodávka větrací štěrbin s akustickým útlumem Rw1,9=33dB rozměr 1000x400x100 mm kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků ozn.OV10	kus		-9,000		
620	K	751-OV9R	Mtž a dodávka větrací štěrbin s akustickým útlumem Rw1,9=33dB rozměr 1000x500x100 mm kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobků ozn.OV9	kus		-4,000		
622	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%		1,000		
		00000066R	Stěnová akustická hydroregulovatelná štěrbin EHT 969, včetně venkovní mřížky v bílé barvě a plastového potrubí (viz. cenová nabídka ait-česko s.r.o. + koordinační přírůžka)	kus		42,000		
		00000067R	Žaluzie PZ-AL-S 160 x 160 hliník + RAL (viz. cenová nabídka ait-česko s.r.o. + koordinační přírůžka)	kus		42,000		
		00000068R	Montáž štěrbin, včetně žaluzie (viz. cenová nabídka ait-česko s.r.o. + koordinační přírůžka)	kus		42,000		
		977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m		27,300		CS ÚRS 2019 II
			2.NP: 4*0,85 + 8*0,7			9,00		
			3.NP: 4*0,85 + 8*0,7			9,00		
			4.NP: 2*0,65 + 7*0,5			4,80		
			5.NP: 9*0,5			4,50		
		977311111	Řezání stávajících zdiva (betonových mazanin nevystužených) hl do 50 mm	m		26,880		CS ÚRS 2019 II
			obřezání ve fasádě pro vysekání kapsy - 42 ks 160 x 160 mm: 42*0,16*4			26,88		
424	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus		42,000		
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t		1,567		
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		1,567		
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		23,344		
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t		1,567		
		o VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%		10,170		



LEGENDA

- ⑨ STŘEŠNÍ KRYTINA – REZNÁ TAŠKA BOBROVKA
- ⑩ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – KRYCÍ MŘÍŽ VĚTRACÍ ŠACHTY
- ⑪ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – KRYCÍ MŘÍŽ VĚTRACÍ ŠACHTY
- ⑫ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – FASÁDNÍ STOŽAR – REPASE STÁVÁJÍCÍHO STAVU
- ⑬ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OPLECHOVÁNÍ RÍMSY – POZINK+NÁTĚR
- ⑭ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OKAPOVÝ SVOD – POZINK+NÁTĚR
- ⑮ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OPLECHOVÁNÍ OKEN – POZINK+NÁTĚR
- ⑯ FASÁDA – SOKLOVÁ ČÁST – TVRDÁ KAMENICKÁ OMÍTKA DLE SONDAŽNÍHO PRŮZKUMU: FRAKCE ČERNÝCH(ČEDIČOVÝCH), BILÝCH(VÁPENCOVÝCH) A KŘEMENNÝCH SLOŽEK, OMÍTKA JE KAMENICKY DOPRAVOVANÁ NÁROŽNÍM RÝHOVÁNÍM
- ⑰ FASÁDA – ULIČNÍ ČÁST – POLOTVRDÁ UŠLECHTILÁ OMÍTKA DLE SONDAŽNÍHO PRŮZKUMU: NA POVrchU HRUBÁ ŠKRABANÁ OMÍTKA, VE HMOTĚ PROBARVENÁ CEMENTEM
- ⑱ REKLAMNÍ PLOCHA – TMAVÉ ŠEDÉ SKLO SE SVĚTLÝMI/BILÝMI NÁPISY
- ⑳ RÁMY OKEN A DVEŘÍ BUDDU DLE SONDAŽNÍHO PRŮZKUMU OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŤINU SLONOVÉ KOSTI

revize	popis změny	datum
000	Vydání dokumentace	2018_06

NÁZEV STAVBY Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 Praha 6 parc. č. 81, k.ú. Dejvice		SOUPIS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR Městská část Praha 6 Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Závodný	
GENÉRALNÍ PROJEKTANT BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ	PROJEKTANT Ing. Martin Závodný	
PROJEKTANT ČÁSTI BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ	PROJEKTANT ČÁSTI Ing. Martin Závodný VÝKRESNÍK Ing. Martin Zlesák	
PROJEKT SOUHRNNÝ SYSTÉM JTSK VÝKRESNÍ SYSTÉM ČSNS/Bpv		
NÁZEV VÝKRESU POHLED JIŽNÍ navrhovaný stav		PRAC.
ZAKAZOVATEL 19/14/B	Datum 09/2019	Měřítko 1 : 100
ČÍSLO VÝKRESU D.1.1b.2.13		Formát 2xA4



LEGENDA

- (S1) STŘEŠNÍ KRYTINA – REŽNÁ TAŠKA BOBROVKA
- (K17) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – OKAPOVÝ SVOD
- (K10) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – KRYCÍ MRŽ VĚTRACÍ ŠACHTY
- (K11) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – KRYCÍ MRŽ VĚTRACÍ ŠACHTY
- (K12) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – KRYCÍ MRŽ VĚTRACÍ ŠACHTY
- (K14) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – KRYCÍ MRŽ VĚTRACÍ ŠACHTY
- (Z08) ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – FASÁDNÍ STOŽAR – REPASE STÁVAJÍCÍHO STAVU
- (Z07) ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- (K3) ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – DVÍŘKA PRO NÁPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ PODLAHY A PRO NÁPOJENÍ LAPOLU
- (F1) FASÁDA – SOKLOVÁ ČÁST – TVRDÁ KAMENICKÁ OMÍTKA DLE SONDAŽNÍHO PRŮZKUMU: FRAKCE ČERNÝCH(ČEDIČOVÝCH), BÍLÝCH(VÁPENCOVÝCH) A KŘEMENNÝCH SLOŽEK, OMÍTKA JE KAMENICKY OPRACOVANÁ NÁROŽNÍM RÝHOVÁNÍM
- (F2) FASÁDA – ULIČNÍ ČÁST – POLOTVRDÁ UŠLECHTLÁ OMÍTKA DLE SONDAŽNÍHO PRŮZKUMU: NA POVRCHU HRUBÁ ŠKRABANÁ OMÍTKA, VE HMOTĚ PROBARVENÁ CEMENTEM
- (R1) REKLAMNÍ PLOCHA – TMAVÉ ŠEDÉ SKLO SE SVĚTLÝMI/BÍLÝMI NÁPISY – RÁMY OKEN A DVEŘÍ BUDOU DLE SONDAŽNÍHO PRŮZKUMU OPATŘENY NÁTĚREM V ODSŮTU SLONOVĚ KOSTI

revize: popis změny datum
000 Vydání dokumentace 2018_06

NÁZEV STAVBY Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 Praha 6 parc. č. 81, k.ú. Dejvice		STUPŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR Městská část Praha 6 Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6		NAZEV KÓDNÍ PRŮZKUMU Ing. Martin Závodný
GENERÁLNÍ PROJEKTANT BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		
OPRAVITEL ČÁST BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		
PROJEKT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Závodný VYKONAL Ing. Martin Ziesák
SOUBAHOVNÝ SYSTÉM JTSK		VÝKONNÝ SYSTÉM ČSNS/Bpv
NÁZEV VÝKRESU POHLED VÝCHODNÍ navrhovaný stav		PRŮM.
ZÁKAZNÍČ. ČÍSLO 19/14/B	DATA 09/2018	MĚŘITÍ 1 : 100
ČÍSLO VÝKRESU D.1.1b.2.14		FORMÁT 2xA4

Veškeré větrací komponenty vytvořené a vyrobené společností AERECO v sobě spojují skvělou účinnost, jednoduchou funkčnost, snadné použití, vysoce kvalitní zpracování, jednoduché ovládání, snadnou údržbu a moderní design. Štěrbinové jsou řízeny inteligentním systémem, schopným automaticky detekovat relativní vlhkost.



Proudění vzduchu v závislosti na vlhkosti

Motorem výrobků s reakcí na vlhkost je vlhkostní čidlo. Toto čidlo je tvořené z polyamidových vláken, které detekují vnitřní relativní vlhkost vzduchu a určují množství přiváděného vzduchu do místnosti. Čím vyšší je vlhkost uvnitř bytu, tím více jsou klapky otevřené. Čidlo je od přiváděného vzduchu odděleno a měří pouze vnitřní relativní vlhkost.



Vlhkostní čidlo

Typy přívodních štěrbin:

EHT 816 - jedná se o hygroregulovatelnou standardní stěnovou štěrbinu, akustický útlum umožňuje dosáhnout hodnoty **$D_{n,e,w} (C) = 42 \text{ dB}$** .

EHT 969 - jedná se o hygroregulovatelnou akustickou stěnovou štěrbinu, zvýšený akustický útlum zabezpečují vložené akustické výplně. Akustická hodnota je **$D_{n,e,w} (C) = 52 \text{ dB}$** .

Veškeré stěnové štěrbinové (EHT 816, EHT 969), jsou dodávány jako komplet (interiérová stěnová štěrbinová, potrubí 350 mm nebo 500 mm, Ø 100 mm a venkovní kryt). Oba typy mají stejné rozměry a parametry z hlediska provzdušnosti, rozdíl je pouze v akustickém útlumu.

Umístění:

- instalace do obytných místností (obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, pracovna, atd.)
- štěrbinové se montují do horní části stěny (cca ve výši horního rámu okna).

Výhody:

- Chrání byt proti plísním a umožňují se vyhnout poškození stěn
- Zaručují optimální klima uvnitř bytu
- Zabraňují rosení oken
- Omezují tepelné ztráty
- Jednoduchá údržba
- Automaticky upravují průtok vzduchu v každé místnosti po dobu 24 hodin v závislosti na potřebách větrání
- Štěrbinové se otevírají v závislosti na vnitřní vlhkosti
- Fungují v každém klimatickém prostředí, bez elektřiny
- Jsou estetické a diskrétní



Stěnová přívodní štěrba

Charakteristika průtoku vzduchu

Reakce na vlhkost		■	■
Uzavíratelná		■	■
Průtok vzduchu (min - max) @ 10 Pa	m ³ /h	5 - 40	5 - 40
Max. otevřený přívod	mm ²	4000	4000

Akustika

Dn,e,w (C) Akustický útlum @ max otevření pouze štěrba	dB	42	42
Dn,e,w (C) Akustický útlum @ max otevření s akustickým příslušenstvím	dB	-	52

Složení

Štěrba		■	■
Potrubí Ø 100 mm		■	■
Akustická pěna pro potrubí Ø 100 mm		-	■
Akustická pěna pro venkovní kryt		-	■
Venkovní kryt A-EHT se sítí proti hmyzu		■	■

Charakteristika


Hmotnost	g	862	988
Barva		bílá	bílá
Materiál		PS	PS

Montáž

Rozměry průchodu přes stěnu	mm	Ø 100	Ø 100
Montáž na okno		-	-
Montáž na rolovací žaluzie		-	-
Montáž na stěnu		■	■
Určené pro ložnici		■	■
Určené pro obývací pokoje		■	■



■ standardní

Interiérová štěrba - rozměry (mm)



Venkovní kryt - rozměry (mm)

Možnost barevné úpravy venkovního krytu dle vzorníku RAL. ■■■■■■



BD Dejvická- Sténové přívodní šterbiny

	Sténová akusticky hydroregulovatelná šterbiny EHT 969, včetně venkovní mřížky v bílé barvě a potruí do 1000 mm	ks	42,000		
	Žaluzie PZ-AL-S 160 x 160 hliník + RAL xxx	ks	42,000		
	Montáž šterbiny, včetně žaluzie , tmelení	ks	42,000		
	Celková cena bez DPH (dodávka + montáž)				228 102

Stavební přípomoc zajistí objednatel

Vypracoval :

V Praze 12.11.2019

ZMĚNOVÝ LIST č. 60

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Přezdívka části pilíře u schodiště 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku statika došlo k přezdění části pilíře u schodiště v 1.NP z důvodu zjištění, že stávající zdivo bylo ve špatném stavu.

2) Technický popis:

Vybourání stávajícího neúnosného zdiva, vč. likvidace suti a zpětná zazdívka pilíře z plných cihel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 2.526,59 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	4.3.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.2020

Změnový list č.60

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Přezdvívka části pilíře u schodiště 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

21.11.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:


Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 526,59	
347	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,240			
			0,4*0,4*1,5		0,24			
485	X	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,432			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,432			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,048			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,432			
		331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	0,240			CS ÚRS 2019 II
			0,4*0,4*1,5		0,24			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,451			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

Architectural floor plan of a building, likely a school or institutional structure, showing various rooms, corridors, and technical specifications. The plan includes dimensions, elevations, and notes in Czech. Key areas include classrooms (e.g., 1.01, 1.03, 1.05), a library (1.02), a cafeteria (1.04), and a kitchen (1.06). The plan also shows a large hall (1.07) and a playground area (1.08). Technical notes specify door types (e.g., VZT 160/285, VZT 225mm), window types (e.g., PRVVO 525x325mm), and structural details (e.g., 2x 1200 dl. 2250). The plan is oriented with North (S) indicated by an arrow.





ZMĚNOVÝ LIST č. 61

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Přívodní potrubí pro odvětrání podlahy“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (4 strany A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě PPS č.2 došlo k úpravě přívodních tras odvětrání podlahy a jejich poloha byla upřesněna na základě požadavku projektanta. Změnový list řeší narovnání prací na skutečnost.

2) Technický popis:

Vysekání rýh, plastové potrubí KG 150 vč. tvarovek, zazdívka rýh, prostupy.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 18.941,30 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	20.2.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.20

Změnový list č.61

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Přívodní potrubí pro odvětrání podlahy

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

25.11.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 941,30	
504	K	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	5,000			
	VV		Prostup potrubí na fasádu					
	VV		Pozice 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Pozice 6					
	VV		1		1,000			
	VV		Pozice 11					
	VV		1		1,000			
	VV		Pozice 13					
	VV		1		1,000			
	VV		Pozice 14					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
502	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,934			
	VV		Pozice 1					
	VV		0,4*(3,2-0,9)*0,3		0,276			
	VV		Pozice 3					
	VV		0,2*(3,2-0,9)*0,3		0,138			
	VV		Pozice 4					
	VV		0,4*(3,2-0,9)*0,3		0,276			
	VV		Pozice 5					
	VV		0,4*(3,2-0,9)*0,3		0,276			
	VV		Pozice 7					
	VV		0,25*(3,2-0,9)*0,3		0,173			
	VV		Pozice 8					
	VV		0,25*(3,2-0,9)*0,3		0,173			
	VV		Pozice 9					
	VV		0,25*(3,2-0,9)*0,3		0,173			
	VV		Pozice 10					
	VV		0,25*(3,2-0,9)*0,3		0,173			
	VV		Pozice 12					
	VV		0,4*(3,2-0,9)*0,3		0,276			
	VV		Součet		1,934			
503	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,322			
	VV		Pozice 2					
	VV		0,3*5,1*0,3		0,459			
	VV		Pozice 6					
	VV		0,6*4,6*0,3		0,828			
	VV		Pozice 11					
	VV		0,3*4*0,3		0,360			
	VV		Pozice 13					
	VV		0,3*3,8*0,3		0,342			
	VV		Pozice 14					
	VV		0,3*3,7*0,3		0,333			
	VV		Součet		2,322			
508	K	311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	-1,732			
	VV		Zazdění výklenků v obvodovém zdivu 1PP po vybourání zdivu dle doplnění statiky PPS 02					
	VV		Odpočet zdiva zazdívání odvětrávacího potrubí v ZL č.61					
	VV		Pozice 1					
	VV		-(1,86+0,2)*0,4*0,3		0,247			
	VV		Pozice 2 je mimo niku					
	VV		-(1,86+0,2)*0,3*0,3+0,185		0,000			
	VV		Pozice 3					
	VV		-(1,86+0,2)*0,2*0,3		0,124			
	VV		Pozice 4					
	VV		-(1,86+0,2)*0,4*0,3		0,247			
	VV		Pozice 5					
	VV		-(1,86+0,2)*0,4*0,3		0,247			
	VV		Pozice 6 je mimo niku					
	VV		-(1,86+0,2)*0,6*0,3+0,371		0,000			
	VV		Pozice 7					
	VV		-(1,86+0,2)*0,25*0,3		0,155			
	VV		Pozice 8					
	VV		-(1,86+0,2)*0,25*0,3		0,155			
	VV		Pozice 9					
	VV		-(1,86+0,2)*0,25*0,3		0,155			
	VV		Pozice 10					
	VV		-(1,86+0,2)*0,25*0,3		0,155			
	VV		Pozice 11 je mimo niku					
	VV		-(1,86+0,2)*0,3*0,3+0,185		0,000			
	VV		Pozice 12					
	VV		-(1,86+0,2)*0,4*0,3		0,247			
	VV		Pozice 13 je mimo niku					
	VV		-(1,86+0,2)*0,3*0,3+0,185		0,000			

	W	Pozice 14 je mimo niku				
	W	(1,86+0,2)*0,3*0,3+0,185			3,000	
	W	Součet			-1,732	
506	K	346234314	Zazdívká rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou	m	-50,000	
	W	"odvětrání podlahy"				
	W	-50			-50,000	
	W	Součet			-50,000	
507	K	3462443B1	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	-8,000	
	W	"IPP pro odvětrání podlahy 40*0,2				
	W	-40*0,2			-8,000	
	W	Součet			-8,000	
505	K	953731316R	Odvětrání svislé troubami plastovými KG DN do 160 mm včetně ukotvení a tvarovek	m	95,095	
	W	Pozice 1 - rovná část dole koleno přes zdivo, svislá část, šikmá část nahoru přes zdivo				
	W	(0,3*(0,16+0,3+2,7+0,86+0,075+0,1+0,08+0,16)+0,7)*2			10,670	
	W	Pozice 2 - DTTO				
	W	0,3+4,9+0,8			5,000	
	W	Pozice 3				
	W	(0,3*(0,16+0,3+2,7+0,86+0,075+0,1+0,08+0,16)+0,7)			5,435	
	W	Pozice 4				
	W	(0,3*(0,16+0,3+2,7+0,86+0,075+0,1+0,08+0,16)+0,6)*2			10,670	
	W	Pozice 5				
	W	(0,3*(0,16+0,3+2,7+0,86+0,075+0,1+0,08+0,16)+0,7)			5,435	
	W	Pozice 6				
	W	(0,3*(0,16+0,3+2,7+0,86+0,075+0,1+0,08+0,16)+0,95)*2			11,370	
	W	Pozice 7				
	W	0,3+4,235+0,95			5,485	
	W	Pozice 8				
	W	0,3+4,135+0,85			5,285	
	W	Pozice 9				
	W	0,3+4,035+0,85			5,185	
	W	Pozice 10				
	W	0,3+3,935+0,85			5,085	
	W	Pozice 11				
	W	0,3+3,835+0,8			4,935	
	W	Pozice 12				
	W	(0,3*(3,735+0,8)*2			3,670	
	W	Pozice 13				
	W	(0,3*(3,635+0,95)			4,885	
	W	Pozice 14				
	W	(0,3*(3,535+0,95)			4,785	
	W	Součet			95,095	
512	K	971024471	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm	kus	5,000	
	W	Pozice 2 - prostup přes fasádu pro potrubí				
	W	1			1,000	
	W	Pozice 6 - DTTO				
	W	1			1,000	
	W	Pozice 11 - DTTO				
	W	1			1,000	
	W	Pozice 13 - DTTO				
	W	1			1,000	
	W	Pozice 14 - DTTO				
	W	1			1,000	
	W	Součet			5,000	
509	K	973041511	Výsekní výklenků ve zdivu z betonu pl přes 0,25 m2	m3	0,000	
	W	Vybourání parapetu výklenků dle doplnění statiky PPS 02				
	W	Odpčet kubatury sekání pro odvětrávací potrubí v ZL č. 61				
	W	-23,9*0,3*0,3			-2,151	
	W	Odpčet DTTO nad šlíku 300mm				
	W	-0,1*0,3*0,3*9			-0,081	
	W	-0,1*0,3*4,6*3			-0,414	
	W	2,646			2,646	
	W	Součet			0,000	
498	K	974029185	Výsekní rýh ve zdivu kamenném tl do 300 mm š do 200 mm	m	-40,000	
	W	"IPP pro odvětrání podlahy"				
	W	-40			-40,000	
	W	Součet			-40,000	
510	K	974029187	Výsekní rýh ve zdivu kamenném tl do 300 mm š do 300 mm	m	23,900	
	W	Pozice 1 - pod úroveň podezdívky				
	W	0,3			0,300	
	W	Pozice 2				
	W	5,1			5,100	
	W	Pozice 3- pod úroveň podezdívky				
	W	0,3			0,300	
	W	Pozice 4 - pod úroveň podezdívky				
	W	0,3			0,300	
	W	Pozice 5- pod úroveň podezdívky				
	W	0,3			0,300	
	W	Pozice 6				
	W	4,6			4,600	
	W	Pozice 7- pod úroveň podezdívky				
	W	0,3			0,300	
	W	Pozice 8- pod úroveň podezdívky				
	W	0,3			0,300	
	W	Pozice 9- pod úroveň podezdívky				
	W	0,3			0,300	
	W	Pozice 10- pod úroveň podezdívky				
	W	0,3			0,300	
	W	Pozice 11				
	W	4			4,000	
	W	Pozice 12- pod úroveň podezdívky				
	W	0,3			0,300	
	W	Pozice 13				

	VV		3,8			3,800	
	VV		Pozice 14				
	VV		3,7			3,700	
	VV		Součet			21,900	
511	K	974029189	Příplatek k vysekání rýh ve zdlvu kamenném hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	16,500		
	VV		Pozice 1 - pod úroveň podezdívky				
	VV		0,3*3		0,900		
	VV		Pozice 4 - pod úroveň podezdívky				
	VV		0,3*3		0,900		
	VV		Pozice 6				
	VV		4,8*3		11,800		
	VV		Pozice 12- pod úroveň podezdívky				
	VV		0,3*3		0,900		
	VV		Součet		16,500		
499	K	974031384	Vysekání rýh ve zdlvu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 150 mm	m	-25,000		
	VV		"pro odvětrání" 25bm				
	VV		-25		-25,000		
	VV		Součet		-25,000		
500	K	974031389	Vysekání rýh ve zdlvu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 450 mm	m	-25,000		
	VV		"pro odvětrání" 25bm				
	VV		-25		-25,000		
	VV		Součet		-25,000		
501	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	-5,000		
	VV		"IPP pro VZT a odvětrání podlahy do fasády" 1PP				
	VV		-5		-5,000		
	VV		Součet		-5,000		
513	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	-5,560		
514	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,150		
515	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-133,334		
	VV		-0,56*13,94702 "Přepočtené koeficientem množství"		-131,334		
516	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17.03.01	t	20,150		
517	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,704		
d	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170		

POTW 61

ZMĚNOVÝ LIST č. 62

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„ŽB sloupy a patky 20, 32, 34“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys s označení sloupů, patek (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací na základě provedené skutečnosti pro 3 ŽB sloupy (sloupy 20, 32, 34) - vybourání zdiva (větší rozsah z důvodu dodržení požadovaných minimálních rozměrů ŽB sloupů a z důvodu manipulačního prostoru), vybourání základů, výkop pro patky, zazdívka kolem ŽB sloupů. Dle požadavku statika budou navíc před betonáž osazeny do bednění ocelové plotny pro budoucí napojení ocelové konstrukce. Dle požadavku statika budou ŽB patky provedeny o 385 mm výše než v PD.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu smíšeném pro zhotovení ŽB sloupů 20, 32, 34 a s tím související větší betonové sloupy a rozsah zazdívek. Statická zajištění okolních konstrukcí pro vybourání rýh pro sloupy. Dodávka a montáž ocelových ploten.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 161.731,26 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	06.2.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:			
Datum:	4.3.20		

Změnový list č.62

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt: ŽB sloupy a patky 20, 32, 34

Místo: Dejvická 184/4 Datum: 26.11.2019

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s. Projektant:

Uchazeč: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							161 731,26	
7	K	132201401	Hloubená výkopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	-1,029			
			*pro sloupy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 3 sloupy 7,2/21*3		-1,029			
22	K	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-1,029			
			*pro sloupy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 3 sloupy 7,2/21*3		-1,029			
12	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	-1,286			
			*výkop pro patky 9 (pro celkem 21 sloupů): pro 3 sloupy 9/21*3		-1,286			
			skutečnost - patka 20: 0		0,000			
			skutečnost - patka 32: 0		0,000			
			skutečnost - patka 34: 0		0,000			
23	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,029			
			*výkop pod základy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 3 sloupy 7,2/21*3		-1,029			
			Výkopávky v uzavřených prostorech					
24	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,029			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,314			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-11,571			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-4,166			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB sloupy ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	6,079			
			z výkazu: 1.NP:(0,6*0,3 + 0,6*0,3 + 0,6*0,3)*3,9		-2,106			
			1.PP: (0,645*0,69 + 0,3*0,6 + 0,3*0,6)*3,9		-3,140			
			skutečnost sloup 20: (0,7*1,7*0,82*0,215)*(4,655-4,055) + (0,65*0,8)*(4,055-0) + 0,55*0,65*(3,85-0)		4,305			
			skutečnost sloup 32: 0,9*1,1*(4,655-4,055) + 0,6*0,7*(4,055-0) + 0,4*0,7*(3,85-0)		3,375			
			skutečnost sloup 34: 0,9*1,1*(4,655-4,055) + 0,6*0,7*(4,055-0) + 0,5*0,7*(3,85-0)		3,645			
345	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,825			
			u sloupu 34: odbourání neúnosného zdiva v 1.NP: 0,73*2,5		1,825			
485	K	997013118	Vnitrostavební oprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	12,634			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,634			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	176,874			
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	12,634			
		975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,000			
			Sloup 18					
		413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	24,239			
			Sloup 20- 1PP+1NP					
			2,25*0,8+1,5*0,8		3,000			
			1,5*0,6+1,8*0,65+1,2*0,5		2,670			
			Sloup 32 - 1NP+2NP+3NP					
			1,4*0,85+1,4*0,85+3,8*0,5		4,280			
			1,4*0,65+1,4*0,65+1,16*0,65		2,574			
			1,04*0,65+1,4*0,65+0,4*0,65		1,846			
			Sloup 34- 1PP+1NP+2NP+3NP					
			3,4*0,5		1,700			
			1,3*0,85+1,93*0,85+3,8*0,5		4,646			
			1,36*0,65+1,4*0,65		1,794			
			1,26*0,65+1,4*0,65		1,729			
			Součet		24,239			

		413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	24,239	
			Sloup 20- 1PP+1NP		3,000	
			2,25*0,8+1,5*0,8		2,670	
			1,5*0,6+1,8*0,65+1,2*0,5			
			Sloup 32 - 1NP+2NP+3NP		4,280	
			1,4*0,65+1,4*0,65+3,8*0,5		2,574	
			1,4*0,65+1,4*0,65+1,16*0,65		1,846	
			Sloup 34- 1PP+1NP+2NP+3NP		1,700	
			3,4*0,5		4,646	
			1,3*0,85+1,93*0,85+3,8*0,5		1,794	
			1,36*0,65+1,4*0,65		1,729	
			1,26*0,65+1,4*0,65		24,239	
			Součet			
		95261151	Nájem stropní stojky	měs	154,000	
			Počet kusů x počet měsíců- do konce roku 2019			
			Sloup 20 - 1PP + 1NP		38,000	
			19*2			
			Sloup 32 - 1PP+1NP+2NP+3NP		50,000	
			25*2			
			Sloup 34 - 1PP+1NP+2NP+3NP		66,000	
			33*2			
			Součet		154,000	
71	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	-0,101	
			"1PP ~ "pro sloupy"(0,29*0,645+0,475*0,095 + 0 + 0)*4,05		-0,940	
			sloup 20: zazdívka zbudě 1.PP 0,215*0,65*4,05		0,566	
			u sloupů 34: zazdívka po odbourání neúnosného zdiva v 1.NP: 0,73*2,5*0,15		0,274	
117	K	33032-ŽB1R	Sloupy 4hran., 60 x 30 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB1	m	-16,580	
			výkaz:B,29*2		-16,580	
119	K	33032-ŽB3R	Sloupy 4hran., 55 x 40 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB3	m	-8,290	
			výkaz:8,29*1		-8,290	
		00000069R	Sloupy 4hran., 40 x 70 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky	m	3,850	
			skutečnost sloup 32 1.NP: (3,85-0)		3,850	
		00000070R	Sloupy 4hran., 50 x 70 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky	m	3,850	
			skutečnost sloup 34 1.NP: (3,85-0)		3,850	
		00000071R	Sloupy 4hran., 55 x 65 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky	m	3,850	
			skutečnost sloup 20 1.NP: (3,85-0)		3,850	
		00000051R	Sloupy 4hran., 65 x 60 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky	m	4,055	
			skutečnost sloup 20 1.PP: (4,055-0)		4,055	
		00000053R	Sloupy 4hran., 60 x 70 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky	m	8,110	
			skutečnost sloup 32 1.PP: (4,055-0)		4,055	
			skutečnost sloup 34 1.PP: (4,055-0)		4,055	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	9,578	
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (Plotny 03, 06, 08, H1, H3, H4)	kg	26,679	
			H100 - 200 - 4 ks: 0,2*4*6,34		6,672	
			pr20 -300, tyč do betonu - 9 ks: 0,3*9*2,47		6,669	
			pr20 -300, tyč do betonu - 9 ks: 0,3*9*2,47		6,669	
			pr20 -300, tyč do betonu - 9 ks: 0,3*9*2,47		6,669	
946	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	62,200	
			I200 -250 - 4 ks: 0,25*4*26,3		26,3	
			I200 -250 - 4 ks: 0,25*4*26,3		26,3	
			P10x300x400 - 1ks: 0,3*0,4*80		9,6	
		767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	115,112	
			P10x280x540 - 2ks: 0,28*0,54*2*80		24,192	
			P10x280x560 - 2ks: 0,28*0,56*2*80		25,088	
			P15x340x560 - 1ks: 0,34*0,56*1*120		22,848	
			P15x380x530 - 1ks: 0,38*0,53*1*120		24,168	
			P15x280x560 - 1ks: 0,28*0,56*1*120		18,816	
949	M	13010970	ocel profilová jakost 11 375	t	0,216	
			203,991*1,06/1000		0,216	
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000	

Architectural floor plan of the World Trade Center site, showing the Twin Towers and surrounding structures. The plan includes numerous numbered circles (1-37) and lines indicating specific locations and paths. Key features include the Twin Towers (circled), the Oculus, and various surrounding buildings and streets. The plan is oriented with North at the top.

ZMĚNOVÝ LIST č. 63

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdění niky č.2 v 1.PP u schodiště“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (2 xA4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku statika bude nika u schodiště v 1.PP zazděna betonovými cihlami.

2) Technický popis:

Vybourání cihelné klenby a zazdívka z betonových cihel vč. kapes.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do realizační PD.

4) Náklady:

Vícepráce 14.958,79 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	4.3.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.20

Stavba:

Objekt:

Misto:

Deivická 184/4

Datum:

26.11.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 958,79	
		311271128	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,365			ÚRS 2019 II
			1,05*0,5*2,6		1,365			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,357			ÚRS 2019 II
345	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,420			
			stávající klenutý pás: 1,05*0,4		0,420			
421	K	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	9,000			
			kapsy 9ks 0,25x0,25 hl 0,3		9,000			
		997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,461			ÚRS 2019 II
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,461			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,449			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,461			
p	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

This architectural floor plan depicts a building with a complex layout of rooms and corridors. The plan is characterized by numerous dimensions, including room sizes (e.g., 11x180/285, 5x180/285) and overall building dimensions (e.g., 2300, 3770). Key structural and functional elements are labeled, such as 'POŽARNÍ SOK STĚNA odolnost EI 30' (fire-resistant wall), 'elektro 200x100mm' (electrical conduit), and 'KAPSA PŘI STROPEM' (ceiling box). The plan also shows various doors (e.g., EW 30 DP3-C, EW 15 DP1) and windows (e.g., PHP34A). A central area is marked with a large 'B' and a '0.02' label, while another area is marked with a large 'C' and a '0.01' label. The plan includes a grid system with letters A through J and numbers 1 through 12. A scale bar at the bottom left indicates a distance of 1500 units. The plan is a detailed technical drawing, likely for construction purposes.





ZMĚNOVÝ LIST č. 64

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Oddílatování základových pasů ve dvoře“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys se zakreslením (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku projektanta jsou nové základové pasy ve dvoře oddílatovány tepelnou izolací od stávajících sousedních objektů.

2) Technický popis:

Dodávka a přilepení tepelné izolace EPS tl. 20 mm podél základových pasů.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 6.069,27 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 1 den.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	20.2.2020	4.3.2020
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:	4.3.2020 			

Stayba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Oddílatování základ.pasů ve dvoře

M/SIO:

Dejvická 184/4

Datum:

28.11.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:


Uchazeč:

KONSIT a.s.

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

80



ZMĚNOVÝ LIST č. 65

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zazdění průduchů v 1.PP mezi sloupy 17 a 18“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorysy se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (1 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku objednatele budou stávající komínové průduchy v místě porušeného zdiva v 1.PP mezi sloupy 17 a 18 zazděny z plných cihel.

2) Technický popis:

Zazdívka průduchů z plných cihel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 1.911,90 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	29.2.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	4.3.2020	

Změnový list č.65

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zazdění průduchů v 1.PP mezi sloupy 17 a 18

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

28.11.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNED a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 911,90	
69	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000			
			↑ ks 0,4*0,3		1			
71	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,234			
			↑ ks 0,6*0,5*0,3		4,08			
			↑ ks 0,6*0,8*0,3		0,144			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,560			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			

[illegible]



ZMĚNOVÝ LIST č. 66

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Stažení objektu v 2.NP - táhla“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí statika bude provedeno statické stažení objektu v 2.NP pomocí táhel před vybouráním rýh pro ŽB sloupy 31, 32, 34.

2) Technický popis:

Dodávka a montáž ocelových táhel, vč. jejich ukotvení přes kotvicí desku a dřevěné trámky. Předpoklad trvání statických opatření 3 měsíce – do doby než rozhodne statik o odstranění.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.


4) Náklady:

Vícepráce 49.608,49 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	06.2.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:		
Datum:	4.3.2020	

Změnový list č.66

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Stažení objektu v 2.NP - táhla

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

05.12.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 608,49	
483	K	985622221	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm s naplnací maticí	m	44,000			
			8 ks x 5,5 m		44			
		977131118	Vrty příklepovými vrtáky D do 28 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,600			CS ÚRS 2019 II
			4 x Ø 8,5		2,6			
651	M	60511166	řezivo jehličnaté hranol dĺ 4 - 6 m jakost I.	m3	0,276			
			Podklad mezi zdívem a šrouby					
			27,6*0,1*0,1		0,276			
		767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	6,084			CS ÚRS 2019 II
			kotevní desky P5: 8*0,15*0,15*40 + 8*0,1*0,1*40					
			8*0,15*0,15*7800*0,003+8*0,1*0,1*7800*0,003		6,084			
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	6,084			
			kotevní desky P5: 8*0,15*0,15*7800*0,003+ 8*0,1*0,1*7800*0,003		6,084			
949	M	13010970	ocel profilová jakost 11 375	t	0,006			
			kotevní desky P5: (8*0,15*0,15*7800*0,003+ 8*0,1*0,1*7800*0,003)*1,06/1000		0,00644904			
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

2. NP

80

č.p. 270

A


C

B

C

12

188









ZMĚNOVÝ LIST č. 67

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Chybějící pomocné lešení a vyčištění budov 3.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Ve výkazu je chybně uvedena výměra pomocného lešení pro 3.NP a také vyčištění budov pro 3.NP.

2) Technický popis:

Doplnění pomocného lešení a vyčištění budov pro celé 3.NP.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 24.836,57 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	26.2.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.2020

Změnový list č.67

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Chybějící pomocné lešení a vyčištění budov 3.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

09.12.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 836,57	
308	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	300,000			
			ve výkazu 3.NP: 20,2		-20,200			
			skutečnost - plocha podlaží 3.NP: 320,2		320,200			
319	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	300,000			
			ve výkazu 3.NP: 20,2		-20,200			
			skutečnost - plocha podlaží 3.NP: 320,2		320,200			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,051			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 70

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„ŽB sloup a patka 37“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys s označení sloupů, patek (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací na základě provedené skutečnosti pro ŽB sloupy (sloupy 37) - vybourání zdiva (větší rozsah z důvodu dodržení požadovaných minimálních rozměrů ŽB sloupů a z důvodu manipulačního prostoru), vybourání základů, výkop pro patky, zazdívka kolem ŽB sloupů. Dle požadavku statika budou navíc před betonáží osazeny do bednění ocelové plotny pro budoucí napojení ocelové konstrukce. Dle požadavku statika budou ŽB patky provedeny o 385 mm výše než v PD.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu smíšeném pro zhotovení ŽB sloupu 37 a s tím související větší betonové sloupy a rozsah zazdívek. Statická zajištění okolních konstrukcí pro vybourání rýh pro sloupy. Dodávka a montáž ocelových ploten.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 33.962,83 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 10 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	29.2.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.2020

Změnový list č.70

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt: ŽB sloup a patka 37

Místo: Dejvická 184/4 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s. Projektant:

Uchazeč: KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 962,83	
7	K	132201401	Hloubená výkopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	-0,343			
			*pro sloupy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 7,2/21*1		-0,343			
22	K	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-0,343			
			*pro sloupy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 7,2/21*1		-0,343			
12	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	-0,429			
			*výkop pro patky 9 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 9/21*1		-0,429			
			skutečnost - patka 37: 0		0,000			
23	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,772			
			*výkop pod základy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 7,2/21*1		-0,343			
			Výkopávky v uzavřených prostorech		-0,429			
24	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,772			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,772			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-3,859			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-1,389			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB sloupy ve zdvu cihelném nebo smíšeném	m3	1,728			
			z výkazu: 1.NP: (0,6*0,3)*3,9		-0,702			
			1.PP: (0,3*0,62)*3,9		-0,725			
			skutečnost sloup 37: 0,9*1,1*(4,655-4,055) + 0,5*0,8*(4,055-0) + 0,2*0,65*(2,5)+0,7*0,65*(3,85-2,5)		3,155			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	3,456			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,456			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,380			
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,456			
981	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,000			
	VV		1		1,000			
982	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	1,000			
	VV		1		1,000			
986	K	95261151	Nájem stropní stojky	měs	6,000			
	VV		Sloup 37 -1NP					
	VV		4*1,5		6,000			
71	K	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	-0,092			
			*1PP ~ "pro sloupy" (0,3*0,22)*4,05		-0,267			
			u sloupu 34 zazdivka v 1.NP: 0,2*0,65*(3,85-2,5)		0,176			
118	K	33032-ŽB2R	Sloupy 4hran., 40 x 30 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB2	m	-8,290			
	VV		8,29*1		-8,290			
		00000077R	Sloupy 4hran., 50 x 80 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky	m	4,055			
			skutečnost sloup 37 1.PP: (4,055-0)		4,055			
		00000078R	Sloupy 4hran., 50 x 65 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky	m	3,850			
			skutečnost sloup 37 1.NP: (3,85-0)		3,850			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	4,475			

943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (Plotny 04, H2)	kg	4,446
			pr20 -300, tyč do betonu - 6 ks; 0,3*6*2,47		4,446
946	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	29,201
			P10x280x360 - 1ks; 0,28*0,36*1*78,5		7,9128
			U200 -220 - 2 ks; 0,22*2*29,4		12,936
			P10x280x360 - 1ks; 0,28*0,36*1*78,5		8,3524
949	M	13010970	ocel profilová Jakost 11 375	t	0,036
			33,958*1,06/1000		0,036
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170

This is a detailed architectural floor plan of a large, multi-story building complex. The plan is oriented with a north arrow pointing towards the upper right. The building is divided into numerous rooms, many of which are numbered in the 1000s (e.g., 1001, 1002, 1003, etc.). The plan includes various architectural features such as walls, doors, windows, and furniture. There are also several annotations in Cyrillic script, including "План 1-го этажа" (Plan of the 1st floor) and "План 2-го этажа" (Plan of the 2nd floor). The plan is drawn on a grid system, with horizontal and vertical lines indicating the layout of the building. The overall style is that of a technical drawing, with precise lines and clear labeling.

ZMĚNOVÝ LIST č. 72

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„ŽB sloupky a patky 11,12,13“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys s označení sloupů, patek (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací na základě provedené skutečnosti pro 3 ŽB sloupky (sloupky 11, 12, 13) - vybourání zdiva (větší rozsah z důvodu dodržení požadovaných minimálních rozměrů ŽB sloupů a z důvodu manipulačního prostoru), vybourání základů, výkop pro patky, zazdívka kolem ŽB sloupů. Dle požadavku statika budou navíc před betonáží osazeny do bednění ocelové plotny pro budoucí napojení ocelové konstrukce. Dle požadavku statika jsou upraveny základové konstrukce a propojeny základovým pasem.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu smíšeném pro zhotovení ŽB sloupů 11, 12, 13 a s tím související větší betonové sloupky a rozsah zazdívek. Statická zajištění okolních konstrukcí pro vybourání rýh pro sloupky. Dodávka a montáž ocelových ploten. Zhotovení propojovacího základového pasu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 114.857,61 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	4.3.2020	26.2.2020	4.3.2020
Podpis:				


7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.2020

Změnový list č.72

Stavba:	Rekonstrukce domu Dejvická 184/4				
Objekt:	ŽB sloupy a patky 11, 12, 13				
Místo:	Dejvická 184/4		Datum:	19.12.2019	
Zadavatel:	Praha 6, zastoupená SNEO a.s.		Projektant:		
Uchazeč:	KONSIT a.s.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							114 857,61	
7	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	-1,029			
			pro sloup 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 3 sloup 7,2/21*3		-1,029			
22	K	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-1,029			
			pro sloup 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 3 sloup 7,2/21*3		-1,029			
12	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	7,104			
			výkop pro patky 9 (pro celkem 21 sloupů): pro 3 sloup 9/21*3		-1,286			
			nepodsklepená část pro rámy 3,9*(2-0,5)*0,6		-3,510			
			skutečnost - patka 11+12: 2,9*(3,1-0,65)*1,5		10,658			
			skutečnost - patka 13: 1,2*(1,8-0,65)*0,9		1,742			
25	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,104			
			Vykopávky v uzavřených prostorách		7,104			
26	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	7,104			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,104			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	35,519			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	12,787			
31	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,680			
			nepodsklepená část pro rámy 3,9*(2-0,5)*0,6		-3,510			
			výkopy minus beton. kce ve výkopu: 7,104-(1,6-0,65)*0,6*0,6-(1,6-0,65)*0,65*(0,6-0,65)*0,6-0,65*(0,6-0,35)*0,5-0,65*(2,9*(0,6-0,65))		4,190			
32	M	58981120	recyklát betonový frakce 0/16	t	1,468			
342	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	0,495			
			stávající stoka: 2*3,14*0,7/2*0,15*1,5					
			2*3,14*0,7/2*0,15*1,5		0,495			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB sloupy ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	4,613			
			z výkazu: 1.NP: (0,6*0,65 + 0,65*0,3 + 0,65*0,3)*3,9		-3,042			
			1.PP: (0 + 0 + 0,95*0,675)*3,9		-2,501			
			skutečnost sloup 11+12 (d+ -0): 0,65*2,9*(1,5-0) + 0,35*(0,7+0,65-0,7)*1,5		3,904			
			skutečnost sloup 11 (od +-0 do +3,85): 0,65*0,7*(0,5) + 0,65*0,4*(3,85-0,5) + 0,35*(0,7+0,65+0,7)*(1,0) + 0,35*(0,3+0,65+0,3)*(1,7) + (0,35+0,15)*(0,3+0,65+0,3)*(3,85-1,0-1,7)		3,279			
			skutečnost sloup 12 (od +-0 do -3,85): 0,2*0,65*(2,4) + 0,45*0,65*(3,85-2,4) + 0,2*0,8*0,65 + (0,4-0,3)*0,5*0,65		0,873			
			skutečnost sloup 13: 0,65*(1,2*(0,9-0) + 0,45*0,65*(3,85-0) + (1,7-0,3)*0,3*0,65		2,101			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	10,352			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,352			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	144,928			
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	10,352			
984	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	7,070			
	VV		Sloup 11,12,13					
	VV		5*0,5+3,8*0,5+1,4*0,65+5*0,2+3,8*0,2		7,070			
	VV		Součet		7,070			
985	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	7,070			
	VV		Sloup 11,12,13					
	VV		5*0,5+3,8*0,5+1,4*0,65+5*0,2+3,8*0,2		7,070			
	VV		Součet		7,070			
987	K	413941001R	Nosné sváry stropní konstrukce ocelových válcovaných nosníků	m	3,200			
	VV		Pas mezi pakami					

SCHEMA PODCHYCNÉ ZÁKLADŮ - ČÍSLOVÁNÍ PILÍŘŮ



ZMĚNOVÝ LIST č. 73

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„ŽB sloup a patka 35“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys s označení sloupů, patek (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací na základě provedené skutečnosti pro ŽB sloup (sloup 35) - vybourání zdiva (větší rozsah z důvodu dodržení požadovaných minimálních rozměrů ŽB sloupů a z důvodu manipulačního prostoru), vybourání základů, výkop pro patky, zazdívka kolem ŽB sloupů. Dle požadavku statika budou navíc před betonáží osazeny do bednění ocelové plotny pro budoucí napojení ocelové konstrukce. Dle požadavku statika budou ŽB patky provedeny o 385 mm výše než v PD.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu smíšeném pro zhotovení ŽB sloupu 35 a s tím související větší betonové sloupy a rozsah zazdívek. Statická zajištění okolních konstrukcí pro vybourání rýh pro sloupy. Dodávka a montáž ocelových ploten.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 56.611,89 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 10 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	4.3.2020	20.2.2020	4.7.2020	4.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	4.3.2020

Změnový list č.73

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
 Objekt: ŽB sloup a patka 35


Místo: Dejvická 184/4 Datum: 20.12.2019
 Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s. Projektant:
 Uchazeč: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 611,89	
7	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	-0,343			
			pro sloupy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 7,2/21*1		-0,343			
22	K	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-0,343			
			pro sloupy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 7,2/21*1		-0,343			
12	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-0,429			
			výkop pro patky 9 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 9/21*1		-0,429			
			skutečnost - patka 35: 0		0,000			
23	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,772			
			výkop pod základy 7,2 (pro celkem 21 sloupů): pro 1 sloup 7,2/21*1		-0,343			
			Vykopávky v uzavřených prostorách		-0,429			
24	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,772			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,772			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-3,859			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-1,389			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB sloupy ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	2,174			
			z výkazu: 1.NP: (0,6*0,3)*3,9		-0,702			
			1.PP: (0,3*0,6)*3,9		-0,702			
			skutečnost sloup 35: 0,64*1,4*(4,655-3,455) + 0,35*0,8*(4,655-4,055) + 0,6*0,35*(4,055-3,455) + 0,6*0,75*(3,455-0) + 0,2*0,85*(3,85-0)		3,578			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	4,349			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,349			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,885			
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,349			
		975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,000			
			Sloup 18					
		413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	3,657			
			1,93*0,85+0,167*0,7+3,8*0,5		3,657			
		413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	3,657			
			1,93*0,85+0,167*0,7+3,8*0,5		3,657			
		95261151	Nájem stropní stojky	měs	10,000			
			Počet kusů x počet měsíců					
			Sloup 35					
			10*1		10,000			
71	K	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,975			
			z výkazu "1PP" "pro sloupy" 0		0,000			
			z výkazu "1NP" "pro sloupy" 0		0,000			
			u sloupu 35 zazdivka v 1.PP: 0,64*1,4*(4,055-3,455) - 0,39*0,6*(4,055-3,455)		0,397			
			u sloupu 35 zazdivka v 1.NP: 0,6*(0,85-0,6)*3,85		0,578			
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	0,307			
			u sloupu 35 zazdivka v 1.PP: 0,64*1,4*(4,655-4,055) - 0,64*0,6*(4,655-4,055)		0,307			
117	K	33032-ŽB1R	Sloupy 4hran., 60 x 30 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB1	m	-8,290			
			8,29*1		-8,290			

		00000085R	Sloupy 4hran., 60 x 75 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB2	m	4,055
			skutečnost sloup 35 1.PP: (4,055-0)		4,055
		00000086R	Sloupy 4hran., 60 x 60 cm ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže včetně bednění a odbednění dle statiky ozn.ŽB2	m	3,850
			skutečnost sloup 35 1.NP: (3,85-0)		3,850
480	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,600
			8 ks délky 20 cm: 8*0,2		1,600
481	M	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm	t	0,008
			8 ks délky 50 cm: 8*0,5*1,2*0,00158		0,008
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	6,842
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (Plotny 03, 08, H4)	kg	13,341
			1100 - 200 - 4 ks: 0,2*4*9,34		6,572
			pr20 - 200, tyč do betonu - 9 ks: 0,3*9*2,47		6,469
946	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	34,879
			1200 - 250 - 4 ks: 0,25*2*26,3		13,15
			P10x300x400 - 1ks: 0,3*0,4*78,5		9,42
			P10x280x560 - 2ks: 0,28*0,56*1*78,5		12,3088
		767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	22,420
			P15x340x560 - 1ks: 0,34*0,56*1*117,75		22,4196
949	M	13010970	ocel profilová jakost 11 375	t	0,076
			71,483*1,06/1000		0,076
979	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000
o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		%	10,170

CS ÚRS 2019
II

SCHEMA PODCHYCNÍ ZÁKLADŮ – ČÍSLOVÁNÍ PILÍŘŮ



ZMĚNOVÝ LIST č. 74

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Kanalizační a vodovodní přípojka na skutečnost“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Úprava rozsahu prací na základě provedené skutečnosti pro kanalizační a vodovodní přípojku. Dle požadavku objednatele bude skrz nalezenou stoku provedena plastová chránička DN 300.

2) Technický popis:

Narovnání provedených prací na skutečnost (rozsah výkopu, odvoz vytěžené zeminy na skládku – nevhodná ke zpětnému zásypu, dovoz zásypového materiálu.....). Zhotovení prostupu skrz nalezenou betonovou stoku a vtažení plastové chráničky DN 300, vč. utěsnění.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 233.726,24 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 45 dní (z důvodu čekání na rozhodnutí objednatele, jak se bude řešit kolize s nalezenou stokou).

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	25.3.2022	25.3.2022	25.3.2022	25.3.2022
Podpis:				
7) ZL převzal k realizaci:				
Datum:		25.3.2022		

Změnový list č.74

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
Objekt:

Kanalizační a vodovodní přípojka na skutečnost

Místo: Dejvická 184/4 Datum: 11.02.2020
Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s. Projektant:
Uchazeč: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							233 726,24	
			Odpočet dle výkazu					
10	K	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	-43,269			
			z výkazu "kanalizační přípojka": 8*1'4,6-5'0,8*0,3-3'0,8*0,44		-34,544			
			z výkazu "vodovodní přípojka": 8*0,8*1,7-5,9'0,8*0,3-2,1'0,8*0,44		-8,725			
11	K	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m3	-8,725			
			z výkazu "kanalizační přípojka": 8,725*0,5		-4,363			
			z výkazu "vodovodní přípojka": 8,725*0,5		-4,363			
13	K	151102202	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 8 m pro překopy inženýrských sítí	m2	-78,200			
			z výkazu "kanalizační přípojka": (8'2+1)'4,6		-78,200			
12	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	-28,560			
			z výkazu "vodovodní přípojka": (8'2+0,8)'1,7		-28,560			
14	K	151102212	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 8 m při překopech inženýrských sítí	m2	-78,200			
13	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	-28,560			
17, 14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-8,290			
			z výkazu "kanalizační přípojka": přebytek na skládce: 5,73		-5,730			
			z výkazu "vodovodní přípojka": přebytek na skládce: 2,56		-2,560			
18, 15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-41,450			
19, 16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-7,808			
			z výkazu "kanalizační přípojka": výkop - zásyp: 34,544 -29,294		-5,250			
			z výkazu "vodovodní přípojka": výkop - zásyp: 8,725 - 6,167		-2,558			
20, 17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-14,922			
21, 18	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3	-35,459			
			z výkazu "kanalizační přípojka": 29,294		-29,294			
			z výkazu "vodovodní přípojka": 8,725-0,64-1,92		-6,165			
42	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	-1,000			
38	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	-1,000			
52	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-0,219			
			z výkazu "kanalizační přípojka":		-0,132			
			z výkazu "vodovodní přípojka":		-0,087			
			Přípočet na skutečnost					
10	K	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	87,800			
			skutečnost: 1/3 ručně: (8'2,5'(4,6-1,5) + 8'1'1,5 + 3'1'4,6)/3'1		29,267			
			skutečnost: 2/3 strojně: (8'2,5'(4,6-1,5) + 8'1'1,5 + 3'1'4,6)/3'2		58,533			
11	K	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m3	17,705			
		161101103	Svislé přemístění výkopu z horniny tř.1 až 4 hl. výkopu do 6 m	m3	87,800			CS ÚRS 2019 II
		130901103	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	1,200			CS ÚRS 2019 II
			stávající ohradivka tří. tří: 3'0,3'0,8		1,200			
18		151101302	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m	m3	87,800			
20		151101312	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m	m3	87,800			
17, 14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	89,000			
			vyléžené zemina komplet: - nevhodná k zpětnému zásypu		87,800			
			výbourání kci		1,200			
18, 15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	445,000			
20, 17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	160,200			
		10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	146,142			URS 2019 II
			materiál pro zpětný zásyp: 89 - 0,8-0,8-3,65-0,64-1,92)'1,8		146,142			
19, 16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,000			
			materiál prozatímně uložený vedle výkopu: cca 9 m3		9,000			
17, 14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	81,190			
			zemina pro zpětný zásyp: 89 - 0,8-0,8-3,65-0,64-1,92		81,190			
18, 15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	405,950			
21, 18	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3	81,190			
			zemina pro zpětný zásyp: 89 - 0,8-0,8-3,65-0,64-1,92		81,190			

%	10,170
---	--------

ZMĚNOVÝ LIST č. 84

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Technická pomoc statika – 1.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Technická pomoc statika při řešení nalezených skutečností odlišných od předpokladů v PD. (za měsíce září 2019 až březen 2020)

2) Technický popis:

Technická pomoc statika za měsíce 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:


Zjištěné odlišnosti promítne GP do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce 168.119,42 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	11.3.2020	11.3.2020	11.3.2020	11.3.2020
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	11.3.2020	
--------	-----------	---

Změnový list č.84

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4
Objekt: Technická pomoc statika- 1.část

Místo: Dejvická 184/4 Datum: 27.02.2020
Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s. Projektant:
Uchazeč: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							168 119,42	
			Tehcnická pomoc statika (vč. koordinační přírážky)	měs	7,000			
			09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020		7			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			