

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě cenové nabídky podané na akci

č. VŘ/36/2025

„ZŠ Věry Čáslavské - Rekonstrukce zázemí sportoviště“

na základě výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OBČZ“)
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

Branická stavební, s.r.o.

se sídlem: Bělohorská 257/45, 169 00 Praha 6

zastoupená: Martinem Varmužou, jednatelem

IČO: 26751208

DIČ: CZ26751208

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91441

Identifikátor datové schránky: b49sp4i

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 207103971/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VŘ/36/2025 ze dne 11. 09. 2025, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Věry Čáslavské - Rekonstrukce zázemí sportoviště“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s ustanovením čl. V. odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je sjednání změn díla rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování podkladů pro uzavření Smlouvy a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy (podrobně viz změnové listy v příloze).

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 1, jež je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	3.997.834,65 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 bez DPH:	311.916,34 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	4.309.750,99 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

Termín předání a převzetí staveniště	<i>Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY.</i>
Termín zahájení provádění DÍLA	<i>Dnem předání a převzetí staveniště</i>
Doba provádění DÍLA	<i>Sto šedesát šest (166) kalendářních dnů</i>
Termín předání a převzetí dokončeného DÍLA	<i>Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.</i>

“

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-3356/25 ze dne 01. 12. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohu:
Změnový list č. 1.

V Praze dne



Datum: 2025.12.04
08:48:25 +01'00'

.....
za zhotovitele
Martin Varmuža
jednatel Branická stavební s.r.o.

V Praze dne

**Zdeněk
Hořánek** Digitálně podepsal
Zdeněk Hořánek
Datum: 2025.12.02
18:25:02 +01'00'

.....
za objednatele
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

**Ing. Jan
Decker CSc.** Digitálně podepsal
Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2025.12.02
16:23:33 +01'00'

.....
za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST		1	
ZHOTOVITEL	Branická stavební, s.r.o., Bělohorská 257/45, 169 00 Praha 6		
STAVBA	ZŠ Věry Čáslavské - Rekonstrukce zázemí sportoviště		
MÍSTO	ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Šantrochova 1800/2, 162 00 Praha 6-Břevnov		
Důvod změny: V průběhu realizace byly po odkrytí konstrukcí a dodatečném statickém posouzení zjištěny skutečnosti, které nebyly patrné z původních podkladů ani vizuálních prohlídek — nevyhovující únosnost krokví a středového průvlaku, degradace tepelné izolace a parotěsné fólie, absence pojistné hydroizolace a prasklá nenosná Ytongová příčka způsobená průhybem průvlaku. Tyto poznatky si vyžádaly posílení krovu, zesílení průvlaku a kompletní obnovu střešního souvrství. Současně byla přijata úsporná opatření spočívající ve změně některých materiálů, úpravě konstrukcí a vypuštění vybraných atypických prvků.			
Technický popis: • Vložení nových krokví 140 × 180 mm mezi stávající 80 × 130 mm; doplnění ocelových táhel v západním traktu. • Zesílení středového průvlaku doplněním vzpěr a posílením spojů. • Zesílení vrcholové vaznice ocelovými profily a výměna úžlabní krokve. • Náhrada prasklé nenosné příčky a navazující předstěny lehkou SDK konstrukcí. • Obnova střešního souvrství: nová tepelná izolace, pojistná hydroizolace, latě, kontralatě a trapézová krytina. • Doplnění prkenného záklopu na přesahu krovu. • Nová parozábrana na roštu podhledu a na bednění technické půdy. • Změna podhledu z SDK 15 mm na SDK 12,5 mm. • Vypuštění tepelné izolace z podhledu díky doplnění izolace ve střešní konstrukci. • Ekonomičtější varianta dlažby. • Vypuštění atypických truhlářských prvků a jejich nahrazení standardním mobiliářem uživatele (ZŠ). • Vypuštění sanace původní krytiny díky rozhodnutí o její kompletní výměně. • Zjednodušení protipožárního SDK opláštění průvlaku a vypuštění navazujících zámečnických prvků.			
Přílohy:			
Vliv na smluvní cenu:			
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	999 275,63	209 847,88	1 209 123,51
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	687 359,29	144 345,45	831 704,74
Rozdíl:		311 916,34	65 502,43
377 418,77			
Vliv na dopracování PD: není			
Vliv na termín výstavby: prodloužení termínu o 46 kalendářních dnů // s vlivem na termín			
Vydal:	Za zhotovitele, dne 25.11.2025		
Podpis:			
Schválil:	Za objednatele, dne : 25.11.2025		
Podpis:			
Pozn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kón 2025-06
Stavba: Základní školy Městské části Praha 6



KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2025

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			311 916,34
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	311 916,34	65 502,43
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			377 418,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

25.11.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25.11.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-06

Stavba: Základní školy Městské části Praha 6

Místo:

Datum:

20.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:




Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

311 916,34

377 418,77

- | | |
|----|---|
| 05 | ZS V.Čáslavské - rekonstrukce občerstvení Achtík -
vícepráce |
| 06 | ZS V.Čáslavské - rekonstrukce občerstvení Achtík -
méněpráce |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Základní školy Městské části Praha 6

Objekt:

06 - ZŠ V.Čáslavské - rekonstrukce občerstvení Ahtík - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-687 359,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-687 359,29	21,00%	-144 345,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-831 704,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

25.11.2025

Razítko

Datum a podpis:

25.11.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Základní školy Městské části Praha 6

Objekt:

06 - ZŠ V.Čáslavské - rekonstrukce občerstvení Achtík - méněpráce

Místo:

Datum: 20.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-687 359,29

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní školy Městské části Praha 6

Objekt:

06 - ZŠ V.Čáslavské - rekonstrukce občerstvení Ahtik - méněpráce

Místo:

Datum: 20.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-687 359,29

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

68	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-14,000
69	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	14,700
VV 14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					14,700
70	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-54,278

D 762 Konstrukce tesařské

75	K	762420835_1	Demontáž podhledů dle ozn. N	m2	-100,000
----	---	-------------	------------------------------	----	----------

D 763 Konstrukce suché výstavby

79	K	763121590_1	SDK stěna předsazená - celá skladba S2.1	m2	-4,180
81	K	763161520	SDK podkroví deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD na krokrových nástavcích	m2	-110,000
VV skladba C.2					-110,0
VV -110,0					-110,000
84	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	-110,000
85	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	-112,200
VV -110*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					-112,200
86	K	763164732	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xA 15	kompl.	-1,000
90	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	-1 771,382

D 764 Konstrukce klempířské

102	K	K10	D+M větrací komínek kanalizace dle tabulky ACH_DPS_D.1.1_604_00 ozn K10	kus	-1,000
103	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	-35,000

D 766 Konstrukce truhlářské

116	K	T1b	D+M kce. nad barovým pultem ACH_DPS_D.1.1_603_00 ozn T1b	kus	-1,000
117	K	T2	D+M lavice ACH_DPS_D.1.1_603_00 ozn T2	kus	-1,000
118	K	T2.1	D+M barový pult ACH_DPS_D.1.1_603_00 ozn T3	kus	-1,000
120	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-1 010,000

D 767 Konstrukce zámečnické

140	K	O15	D+M vybavení šatny - šatna muži 1.03 dle tabulky ACH_DPS_D.1.1_606_00 ozn O15	kompl.	-1,000
141	K	O16	D+M vybavení šatny - šatna ženy 1.12 dle tabulky ACH_DPS_D.1.1_606_00 ozn O16	kus	-1,000
142	K	O17	D+M stínění oken - vnitřní horizontální žaluzie - dřevěné dle tabulky ACH_DPS_D.1.1_606_00 ozn O17	m2	-19,720
144	K	O19	D+M vybavení zázemí občerstvení - C.M. 1.02 dle tabulky ACH_DPS_D.1.1_606_00 ozn O19	kus	-1,000
146	K	O21	D+M podsvětlená krychle s logem dle tabulky ACH_DPS_D.1.1_606_00 ozn O21	kus	-2,000
150	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-778,816

D 771 Podlahy z dlaždic

156	M	RMAT0002	dlažba keramická	m2	-43,125
-----	---	----------	------------------	----	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
158	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	-366,563		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
172	M	MRMAT0003	obklad keramický dle PD	m2	-97,277		
174	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	-1 167,324		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
175	K	783501223	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	-150,000		
176	K	783501321	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	-150,000		
177	K	783501323	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	-150,000		
178	K	783501523	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60° tlakovou vodou	m2	-150,000		
179	K	783501583	Příplatek k cenám omytí krytiny vodou nebo tlakovou vodou za použití odstraňovače mechu	m2	-150,000		
180	K	783527001_1	Vrchní nátěr na kov, UV odolný, nanášený min. ve 2 vrstvách airless technikou	m2	-150,000		
181	K	783533101_1	Antikoroziční jednovrstvým venkovním ochranný nátěr plechových střešních krytin, barva s obsahem inhibitoru koroze + absorbér UV záření	m2	-150,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
186	K	030001000	Zařízení staveniště	%	-6 609,220		
	D	VRN6	Územní vlivy				
187	K	060001000	Územní vlivy	%	-6 609,220		
	D	VRN7	Provozní vlivy				
188	K	070001000	Provozní vlivy	%	-6 609,220		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Základní školy Městské části Praha 6

Objekt:

05 - ZŠ V.Čáslavské - rekonstrukce občerstvení Ahtík - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.11.2025

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

999 275,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	999 275,63	21,00%	209 847,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 209 123,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

25.11.2025

Razítko

Datum a podpis:

25.11.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní školy Městské části Praha 6

Objekt:

05 - ZŠ V.Čáslavské - rekonstrukce občerstvení Achtík - vícepráce



Místo:

Zadávatel:

Městská část Praha 6

Zhotovitel:

Datum:

20.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

999 275,63

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní školy Městské části Praha 6

Objekt:

05 - ZŠ V.Čáslavské - rekonstrukce občerstvení Ahtík - vícepráce

Místo:

Městská část Praha 6

Datum:

20.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

999 275,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	3171687r	Překlád z úhelníků	kus	3,000		
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	3,911		
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,911		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,309		
vv			3,911*19 'Přepočtené koeficientem množství		74,309		
5	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,911		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	713	Izolace tepelné					
6	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	150,000		
7	K	713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	300,000		
vv			dvě vrstvy				
vv			150,0*2		300,000		
8	M	63148152	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 60mm	m2	152,250		
vv			145*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		152,250		
9	M	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 120mm	m2	147,000		
vv			140*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		147,000		
10	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1 030,005		
D	762	Konstrukce tesařské					
11	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	154,000		
12	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	4,431		
vv			hranol stavební SM 140 x 180 mm dl. 5,0 m				
vv			4,07		4,070		
vv			hranolek stavební SM 100 x 100 mm dl. 1- 4,0 m				
vv			0,15		0,150		
vv			Součet		4,220		
vv			4,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,431		
13	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	22,020		
14	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	0,579		
vv			22,02*0,025		0,551		
vv			0,551*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,579		
15	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdáleností přes 150 do 360 mm	m2	150,000		
16	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdáleností přes 360 do 600 mm	m2	150,000		
17	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,141		
vv			1,087*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,141		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	150,000		
19	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 415,137		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
20	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	5,150		
			příčka mezi 1.07 a 1.08. 1.09				
			5,15		5,150		
21	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	110,000		
			změna skladby C.2				
			110,0		110,000		
22	K	763r121431	SDK stěna přesazena tl 55 mm profil CW+UW 50 deska 1xDFH2 12,5 bez izolace	m2	11,020		
			oplaštění nosných prvků krovu vč. průvlaku				
			11,02		11,020		
23	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	1 285,087		
D 764			Konstrukce klempířské				
24	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	150,000		
25	K	764111667	Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš přes 400 do 670 mm	m2	150,000		
26	K	764211605.STJ	Oplechování větraného hřebene z obých hřebenáčů SATJAM HRS PE 25 s větracím pásem VPH rš 400 mm	m	13,000		
27	K	764211655	Oplechování větraného nároží s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	5,000		
28	K	764212613.DMT	Oplechování úžlabí úžlabním plechem MAXIDEK SP 25 rš 725 mm	m	5,000		
29	K	764214603.STJ	Oplechování horních ploch a atik bez rohů SATJAM PE 25 mechanicky kotvené rš 250 mm	m	22,000		
30	K	764316643	Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrch úprav D 110 mm	kus	1,000		
31	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	3 513,068		
D 765			Krytina skládaná				
32	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	150,000		
33	M	28329031	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	165,000		
			150*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		165,000		
34	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	36,000		
			půdická				
			36,0		36,000		
35	M	28329012	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	39,600		
			36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,600		
36	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	150,000		
37	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	458,929		
D 767			Konstrukce zámečnické				
38	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	384,000		
39	M	13011057	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x80x10mm	t	0,158		
			0,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,158		
40	M	13010202	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x5mm	t	0,525		
			0,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,525		
41	M	13314007	tyč ocelová čtvercová jakost S355J2 (11 503) 100x100mm	t	0,021		
			0,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,021		
42	K	762085103	Montáž kotevních želez, přílozek, patek nebo táhel	kus	24,000		
43	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	26,000		
44	M	311r97004	svorník galvanicky zinkováno	kus	26,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	500,165		
	D	771	Podlahy z dlaždic				
46	M	RMAT0002	dlažba keramická	m2	43,125		
47	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	354,906		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
48	M	MRMAT0003	obklad keramický	m2	97,277		
49	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	466,910		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
50	K	030001000	Zařízení staveniště	%	9 512,550		
	D	VRN6	Územní vlivy				
51	K	060001000	Územní vlivy	%	9 512,550		
52	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kompl.	1,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				
53	K	070001000	Provozní vlivy	%	9 512,550		