

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 Čs. armády 601/23, Praha 6– Bubeneč, IČO 00063703			PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKT SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA		
ING.Z. SADÍLEK	ING.Z. SADÍLEK			
AKCE ZŠ BÍLÁ – REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ S0–01 REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ 44,2m x 24,4m			DOKUMENTACE	DPS
			MĚŘÍTKO	–
			DATUM	4/2020
			REVIZE	
OBSAH PŘÍLOHY VÝKAZ VÝMĚR			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.02
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU				

ZŠ BÍLÁ - REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ

VÝKAZ VÝMĚR

investor: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, Čs. armády 601/23, Praha 6- Bubeneč**
hl.projektant: **SPORTOVNÍ PROJEKTY spol. s r.o., Sokolovská 87/95, Praha 8**
projektant části: **ING. ZDENĚK SADÍLEK, Krátká 460, 252 62 Horoměřice**

název části: D.2 VODOVOD

Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsány standardy pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje.

Celková cena: 0 Kč

Pokyny pro vyplnění výkazu dodavateli: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku a

číslo/ ozn.	číslo tech.list u	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
01		ZEMNÍ PRÁCE									0
01.01	01/01	Hloubení rýh v hornině 3	m ³	55,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.02	01/02	Zřízení pažení příložného	m ²	35,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03	01/02	Odstranění pažení příložného	m ²	35,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.04	01/03	Lože pod potrubí z kameniva drobného	m ³	8,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.05	01/04	Obsyp potrubí z kameniva drobného	m ³	16,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.06	01/05	Zásyp sypaninou rýh	m ³	30,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.07	01/05	Zásyp sypaninou rýh, příplatek za prohození výkopku	m ³	30,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.08	01/06	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do 10km	m ³	24,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.09	01/06	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za další 1km	m ³	124,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.10	01/06	Uložení sypaniny na skládku	m ³	24,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02		POTRUBÍ, ARMATURY									0
02.01	02/01	Trouba vodovodní PE d25, SDR 11, PN 16	m	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.02	02/01	Trouba vodovodní PE d32, SDR 11, PN 16	m	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

02.03	02/02	Kulový kohout DN 32 s vypouštěním, závitový	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.04	02/03	Šachta Ø1000mm, polyetylenová, světlá výška 1900mm, vstupní komín Ø600mm, poklop tř. zatížení B125	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.05	02/04	Pítko pro venkovní prostor, materiál pozinkovaná ocel, tlačný ventil, odtoková mříž	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.06	02/05	Pítko pro venkovní prostor, materiál nerez, tlačný ventil, odvodnění	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.07		Identifikační vodič CYY 2,5mm ²	m	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.08		Propojení se stávajícím potrubím	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.09		Betonový základ pro pítko, beton C 12/15	m ³	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.10		Pažení pro betonový základ	m ²	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0