TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
2.01	SCHODIŠTĚ 1	19,0	svp–lepené,R10 P2/6	oš, malba	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl vinyl, v=100mm
2.02	HALA	6,1	svp, R10 P2/1	oš, malba	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl vinyl, v=100mm
2.03	CHODBA 2	10,5	svp, R10 P2/1	oš, malba	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl vinyl, v=100mm
2.04	ŠATNA 1	24,7	svp, R10 P2/1	oš on – do v. 2,0 m malba – od v.=2,0 m	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl vinyl, v=100mm
2.05	SPRCHY 1	14,7	kd–n, R11 P2/2	oj, ko=do výše dveří oš, malba	grh, s.v.=3,0m PO2/2	hydrostěrka stěny, v=2,02m
2.06	ŠATNA 2	19,6	svp, R10 P2/1	oš on – do v. 2,0 m malba – od v.=2,0 m	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl vinyl, v=100mm
2.07	ÚKLID	4,8	kd–n, R10 P2/2	oj, ko=do výše dveří oš, malba	grh, s.v.=3,0m PO2/2	
2.08	CHODBA 3	21,3	svp, R10 P2/1	oš, malba	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl vinyl, v=100mm
2.09	ŠATNA 3	24,7	svp, R10 P2/1	oš on – do v. 2,0 m malba – od v.=2,0 m	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl vinyl, v=100mm
2.10	SPRCHY 2	14,7	kd–n, R11 P2/2	oj, ko=do výše dveří oš, malba	grh, s.v.=3,0m PO2/2	hydrostěrka stěny, v=2,02m
2.11	ŠATNA 4	20,0	svp, R10 P2/1	oš on – do v. 2,0 m malba – od v.=2,0 m	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl vinyl, v=100mm
2.12	SKLAD 4	12,2	svp, R10 P2/1	oš, malba	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl vinyl, v=100mm
2.13	SKLAD DRESŮ	11,8	svp, R10 P2/1	oš, malba	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl vinyl, v=100mm
2.14	PRÁDELNA	7,6	kd–n, R10 P2/2	oj, ko za kuch.linkou=1,4 m oš, malba	grh, s.v.=3,0m PO2/2	sokl ko, v=100mm
2.15	ŠATNA TRENÉŘI	19,6	svp, R10 P2/1	oš on – do v. 2,0 m malba – od v.=2,0 m	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl vinyl, v=100mm
2.16	SPRCHY 3	4,7	kd–n, R11 P2/2	oj, ko=do výše dveří oš, malba	grh, s.v.=3,0m PO2/2	hydrostěrka stěny, v=2,02m
2.17	SCHODIŠTĚ 2	19,1	pororošt/plast. rohož			
2.18	SCHODIŠTĚ 3	5,3	pororošt/plast. rohož			
2.19	TERASA 2	154,0	prkna kompozit S10			
2.20	STROJOVNA VZT 1	19,9	SS, polyuretan P2/4	oš, malba ko na přizdívce u umyvadla	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl ko, v=100mm
2.21	STROJOVNA VZT 2	11,5	SS, polyuretan P2/3 P2/4	oš, malba ko na přizdívce u umyvadla	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl ko, v=100mm
2.22	SKLAD 5	6,3	SS, polyuretan P2/3	oš, malba	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl ko, v=100mm
2.23	VZT 3	10,2	SS, polyuretan P2/5	oš, malba	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	
2.24	SKLAD 6	4,4	svp, R10 P2/1	oš, malba	sdk, s.v.=3,0m PO2/1	sokl vinyl, v=100mm

kd–n – keramická dlažba nekluzná 600x600 mm, R10/R11, barva šedá RAL 7030
svp – skládaná vinylová podlaha, R10, barva šedá RAL 7030
SS, polyuretan – samonivelační stěrka, polyuretanový nátěr
oš – omítka štuková
on – omyvatelný nátěr
oj – omítka jádrová
ko – keramický obklad v koupelnách, WC, úklidových komorách 200/200 mm, barva šedobílá RAL 9002 za kuchyňskými linkami, v prádelně 100/100 mm, barva šedobílá RAL 9002
sdk – sádrokartonový podhled
grh – deska oboustranně opatřenou skelnou rohožÍ s vodoodpudivou úpravou. Sádrové jádro odolné vlhkosti a netečné k plísním zesílené skelnými vlákny.
bd–n,m – betonová dlažba, protiskluzná, nenamrzavá

Horní hrany prostupů VZT ve vnitřních stěnách a příčkách jsou na kótě +6,74 = 2900 mm nad úrovní podlahy 2.n.p. = pod dolní hranou železobetonových věnců.
Horní hrana prostupů VZT v obvodových stěnách jsou na kótě +6,49=2650 mm na úrovní podlahy 2.n.p.
Prostupy kanalizace ve stropní konstrukci nad 1.n.p. a v základové desce jsou (pokud není uvedeno jinak) 150/150 mm.
Kanalizační potrubí je obezděné plynosilikátovými tvárnicemi tl. 75 mm.

TABULKA PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	TYP	ROZMĚR	SCHÉMA SESTAVY	POČET KUSŮ
Aa	typový překlad KP 7- 2250	70 x 238 x 2250		56
Bb	typový překlad KP 7- 2250	70 x 238 x 2250		5
Cc	typový překlad KP 7 - 2250	70 x 238 x 2250		8
Dd	typový překlad KP 7 - 2750	70 x 238 x 2750		4
Ee	typový překlad KP 7 - 3000	70 x 238 x 3000		5
Ff	typový překlad KP 7 - 1500	70 x 238 x 1500		4
Gg	typový překlad KP 7 - 2750	70 x 238 x 2750		3
Hh	typový překlad KP 7 - 1250	70 x 238 x 1250		12
Ii	typový překlad KP 7- 2250	70 x 238 x 2250		12
Jj	typový překlad KP 7 - 2500	70 x 238 x 2500		44
Kk	4x UPE 100 - svařenec			1 kpl
Ll	typový překlad KP 7 - 1250	70 x 238 x 1250		12
Mm	typový překlad KP 7 - 3250	70 x 238 x 3250		4
Nn	NEP 100-1250	1250x100x249		27
Oo	NEP 100-2500	2500x100x249		2
Pp	NEP 125-1250	1250x125x249		1

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO OBVODOVÉ – BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 380 mm NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, λ=0,066 W/mK
- ZDIVO NOSNÉ – BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK TL. 300 mm NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO NENOSNÉ PÓROBETONOVÉ 150, 100, 75
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- ZÁSYP
- ROSTLÝ TERÉN
- FASÁDNÍ PANELY
- MINERÁLNÍ VLNA
- EPS

POZNÁMKY:

- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v součinnosti celé projektové dokumentace a to zejména: části statika, architektonicko–stavební řešení – technické zprávy, půdorysů, řezů, tabulek a detailů
- Vzhledem ke složitosti a provázanosti je nutno dodržet vazbu mezi jednotlivými profesemi.
- Při realizaci stavby je nezbytné dodržet požadavky projektové dokumentace – jednotlivých profesí. Před každou změnou je nezbytné vyzvat generálního projektanta k písemnému vyjádření (zápisem do S.D.) nestačí pouze vyjádření konkrétní profese (koordinace).
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.
- Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. skladování materiálu) z důvodů lokálního přetížení konstrukce.
- Veškeré kovové konstrukce a zařízení budou ochráněny před nebezpečným dotykovým napětím ochranným pospojováním. Uzemnění bude provedeno pomocí uzemňovací soustavy, ze které budou vyvedeny napojovací body pro připojení – dle požadavků a výkresů elektro části dokumentace.
- V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že:
  - výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubého měřítka, pořízeným ke stejnému datu
  - textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy
  - úpravy povrchů v tabulkách a textových určení (specifikacích) mají přednost před znázornění na výkresech
  - bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data

- **PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA**
- **PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ**
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PROVĚŘIT NA STAVBĚ DŮKLADNÝM ZAMĚŘENÍM PŘED ZADÁNÍM PRVKU DO VÝROBY**
- **JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM**
- **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NAZAHRNUJE DODAVATELSKOU DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.**
- **STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM**
- **VZHLEDEM K TOMU, ŽE STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.N.P. JE PREFABRIKOVANOU KCÍ, JE NUTNÉ VEŠKERÉ NA STAVBĚ PROVÁDĚNÉ PROSTUPY KONZULTOVAT S DODAVATELEM PANELŮ.**
- **JE NUTNÉ DODRŽOVAT MONTÁŽNÍ POSTUPY DODAVATELE PREFA KONSTRUKCE, VČETNĚ POHYBU PRACOVNÍKŮ PO VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH**

REVIZE 18.02.2026

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK, výškový systém – Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59
AUTOŘI: ING.ARCH. V. DROBNÝ, ING.ARCH. P. ŠUMA

SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 67/75 PRAHA 8

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 23, 160 52 PRAHA 6, IČ: 00063703

PROJEKTANT ČÁSTI: SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 67/75 PRAHA 8

PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ

AKCE: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ SK UNION BŘEVNOV, PRAHA 6

ČÁST: SO–03 OBJEKT ZÁZEMÍ FOTBALU, SO–03.1. STAVEBNÍ ČÁST

DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	12/2025

OBSAH PŘÍLOHY: PŮDORYS 2.N.P.

ČÍSLO KOPIE:

ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.1.6.

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU